

*Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais
Universidade de Santiago de Compostela*



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba

**María del Carmen Martínez López,
Xesús Amado Reino
y Elena Lima Oliveira**

TAPA 14

Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe

La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba

María del Carmen Martínez López, Xesús Amado Reino
y Elena Lima Oliveira

TAPA

Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe

comité editorial

Felipe Criado Boado, LAFC, IIT, USC (director)
Xesús Amado Reino, LAFC, IIT, USC (secretario de TAPA)
César Parcero Oubiña, LAFC, IIT, USC (secretario de CAPA)
Isabel Cobas Fernández, LAFC, IIT, USC
Sergio Martínez Bogo, LAFC, IIT, USC
María Pilar Prieto Martínez, LAFC, IIT, USC
Sofía Quiroga Limia, LAFC, IIT, USC
Anxo Rodríguez Paz, LAFC, IIT, USC

comité asesor

Alejandro Haber, Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)
José M^a López Mazz, Universidad de Montevideo (Uruguay)
Manuel Díaz Vázquez, Profesional libre
Ramón Fábregas Valcarce, Dpto. de Historia I, Fac. de Xeografía e Historia, USC
Almudena Hernando Gonzalo, Universidad Complutense
Fidel Méndez Fernández, Fundación Federico Maciñeira
M^a del Mar López Cordeiro, LAFC, IIT, USC
Eugenio Rodríguez Puentes, D. X. do Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia
Manuel Santos Estévez, LAFC, IIT, USC
Juan Vicent García, Centro de Estudios Históricos, CSIC

dirección de contacto

Secretaría de TAPA
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais
Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas
Universidade de Santiago de Compostela
Apdo. de Correos 994
15700 Santiago de Compostela
Galicia, España
Tel. 981 590555
Fax 981 598201
E-mail phpubs@usc.es
Web <http://www-gtarpa.usc.es/TAPA>

ejemplares

Cualquier persona interesada en recibir ejemplares de esta serie puede ponerse en contacto con la Secretaría de TAPA mediante el teléfono o e-mail que figuran arriba.

Edita: Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (GIARPa), IIT, USC
Depósito Legal: C 1870 1997
ISBN: 84-8264-190-5

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Presentación..... | 1 |
| Introducción | 2 |
| Antecedentes | 4 |
| Descripción de la zona y problemática específica | 4 |
| Objetivos del seguimiento | 6 |
| Metodología de trabajo | 6 |
| Identificación y Evaluación de Impactos..... | 7 |
| Medidas Correctoras..... | 7 |
| Descripción de las diferentes fases de trabajo..... | 8 |
| Trabajo de Gabinete..... | 9 |
| Trabajos de Seguimiento y Control | 9 |
| Realización de Actuaciones Especiales..... | 10 |
| Resultados del seguimiento arqueológico..... | 10 |
| Labores de Seguimiento..... | 10 |
| Impactos registrados | 11 |
| Yacimientos nuevos..... | 13 |
| Zonas Arqueológicas..... | 13 |
| Áreas de Cautela..... | 14 |
| Modificaciones de trazado..... | 17 |
| Actuaciones Especiales | 18 |
| Bibliografía..... | 21 |
| Anexos..... | 23 |
| Anexo 1: Descripción de materiales..... | 25 |
| YA27065601: O Cabrón | 25 |
| Análisis del material cerámico | 26 |
| Material Prehistórico..... | 26 |
| Material de la Edad Media..... | 26 |
| YA971010L01: As Casas Vellas..... | 26 |
| Análisis del material cerámico..... | 27 |
| YA980612B01: Casanova | 31 |
| YA980628X01: Abadín..... | 31 |
| Anexo 2: Tablas..... | 33 |
| Relación de Puntos en Yacimientos..... | 35 |
| Relación de Entidades | 37 |
| Anexo 3: Cartografía | 41 |
| Plano director del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba | 41 |
| Mapa 1 del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba | 42 |
| Mapa 2 del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba | 43 |
| Mapa 3 del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba | 44 |
| CD-ROM | |
| Anexo 4: Catálogo | |
| Catálogo de Yacimientos | |
| Catálogo de Puntos | |
| Catálogo de Zonas | |
| Anexo 5: Dibujos de estructuras | |

FICHA TÉCNICA

Programa de Control y Corrección de Impacto Arqueológico de la Construcción de la Red de Gasificación de Galicia

realización de los trabajos

Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe,
Departamento de Historia 1,
Universidade de Santiago de Compostela

desarrollo de la actuación

febrero de 1997 a junio de 1998

coordinadores de Planes

Xesús Amado Reino (Evaluación y Seguimiento)
César Parcer Oubiña (Actuaciones Especiales)
María del Carmen Martínez López (Gabinete)

dirección de la actuación

Elena Lima Oliveira (01/08/1997 a 07/11/1997)
Catalina López Pérez (07/11/1997 a 25-02-1998)
Elena Lima Oliveira (25-02-1998 a 25/06/1998)

redacción del informe

María del Carmen Martínez López
Xesus Amado Reino
Elena Lima Oliveira

redacción de informes de materiales

Isabel Cobas Fernández

trabajo de campo

Elena Lima Oliveira, Catalina López Pérez, Enrique Álvarez Veira, Pilar Fernández Pintos, Roberto Aboal Fernández, Mar Cortegoso Comesaña, Luis Zotes Flores.

actuaciones especiales

Roberto Aboal Fernández, Rebeca Blanco Rotea, Mar Cortegoso Comesaña, Elena Lima Oliveira, César Parcer Oubiña, Iñaki Vilaseco Vázquez, Luis Zotes Flores

estudio de materiales arqueológicos

Isabel Cobas Fernández
María del Mar López Cordeiro
María Pilar Prieto Martínez

delineación

Anxo Rodríguez Paz

responsable de edición

Sergio Martínez Bogo

tratamiento de la información

Raquel López Noya
Patricia Mañana Borrazás
Matilde Millán Lence
Mercedes Rey González

director del programa

Felipe Criado Boado

referencias administrativas

Trabajo realizado dentro del Proyecto Marco “**Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia**”, presentado en la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural* el 22 de enero de 1997.

Trabajo arqueológico autorizado por la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural* (Consellería de Cultura) según Resoluciones del 1 de agosto de 1997, 7 de noviembre de 1997 y 25 de febrero de 1998.

Clave expediente administrativo: CJ102A 97/162-0

Código de actuación de la USC: 97G04.

Código de proyecto de Gas Natural: A32/46001329

Situación: Construcción

financiación

Financiación del proyecto: Grupo Gas Natural.

Financiación de la edición: Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe.

TAPA 14

La Arqueología en la Gasificación de Galicia 11: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba

M^a del Carmen Martínez López, Xesús Amado Reino y Elena Lima Oliveira

Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais
Universidade de Santiago de Compostela

Primera Edición

RESUMEN

Este trabajo es el resultado del seguimiento y control arqueológico en fase de construcción del Gasoducto de Transporte en Galicia, en su tramo de Ribadeo-Vilalba. Los trabajos de campo que acompañaron a la construcción dieron como fruto la localización de un total de 125 puntos arqueológicos en los que se recuperaron conjuntos materiales y estructuras de diversos momentos históricos y prehistóricos. Se establecieron cuatro áreas arqueológicas en las que se intensificaron los trabajos de prospección del entorno del trazado con el propósito de contextualizar los indicios localizados en el interior del mismo. Fueron catalogados un total de cinco yacimientos nuevos: un túmulo, un asentamiento de la prehistoria reciente, dos yacimientos de adscripción medieval y una capilla de la época moderna. Además, en esta fase se evitó mediante el desvío del trazado la afectación directa a dos yacimientos. Parte de esta estrategia de corrección consistió en la ampliación de los datos recogidos durante el seguimiento, llevándose a cabo sondeos de diversas estructuras en cuatro yacimiento y la excavación en área del yacimiento de O Cabrón.

ABSTRACT

This text shows the result of the archaeological control of the building of a part of Galician Gasline, the Ribadeo-Vilalba line. Archaeological fieldwork was done together with the construction and allowed the identification of 125 archaeological points where various sets of prehistoric and historical materials were recovered, as well as different archaeological structures. Four areas for the intensification of survey were set up; those areas have been used as a way of setting in context the remains found inside them. Five new sites were identified: a barrow, a recent prehistoric settlement, two medieval sites and a chapel. Two archaeological sites had been saved with the variation of the gasline. The mitigation strategy included small excavations of four sites and the area excavation in O Cabrón.

PALABRAS CLAVE

Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Evaluación de Impacto Ambiental. Corrección de Impacto Arqueológico. Medidas Correctoras. Prospección arqueológica.

KEYWORDS

Landscape Archaeology. Gas Line. Environmental Impact Assessment. Correction of the Archaeological Impact. Mitigation Strategy. Archaeological Survey.

PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presenta forma parte del Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia, desarrollado por el Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe de la Universidad de Santiago de Compostela. Los resultados de estos trabajos se publican bajo el título genérico *La Arqueología en la Gasificación de Galicia* en las series TAPA y CAPA editadas por este Grupo de Investigación.





Figura 1. Situación del trazado del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba.

La colección *La Arqueología en la Gasificación de Galicia*, se realiza por medio de, la publicación sucesiva de los siguientes trabajos:

- un primer volumen en el que se especifican los criterios, convenciones y metodología de los trabajos recogidos en el proyecto marco elaborado para el control y corrección de impacto Arqueológico de la totalidad de los tramos, que ha sido publicado en el número 4 de la serie CAPA (Criado et al. 1998).
- una síntesis de los estudios de evaluación de impacto de la red de gasificación de Galicia (Ayán y Amado 1999).
- informes valorativos del seguimiento arqueológico de la construcción de los diferentes tramos (Amado et al. 1998 y 1999; Martínez et al. 1998 y 1999).



- resultados de las actuaciones arqueológicas puntuales más notorias¹.
- volúmenes de estudio de diferentes conjuntos de elementos o yacimientos arqueológicos agrupados por períodos cronológicos o áreas espaciales.

El Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe pretende con estas publicaciones contribuir a la definición de estándares y modelos para acometer un tipo de práctica arqueológica tan específica como es la Evaluación y Corrección del Impacto Arqueológico de Obras Públicas, a la vez que dar cuenta de los resultados obtenidos en los distintos programas que viene realizando.

En el presente caso se ha optado por publicar una versión modificada y traducida al castellano del Informe Valorativo² correspondiente a este tramo del Gasoducto de Transporte presentado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A esta versión publicada del informe se le ha añadido documentación complementaria procedente del proyecto de actuación y de los diferentes informes generados durante el seguimiento de la obra. En este sentido, el texto ha sido completado y aumentado en algunas partes específicas, además de haber sido introducido apoyo gráfico. Por el contrario, se ha prescindido de la cartografía de detalle que acompañaba a estos informes y que ha sido sustituida por una cartografía general,

integrada al final del texto (Anexo 3), en la que se señalan la totalidad de los yacimientos considerados en el informe y alguno más situado en las zonas próximas.

La actuación que aquí presentamos ha sido realizada con la financiación del Grupo Gas Natural y ha contado con la autorización administrativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia (Clave de expediente administrativo CJ102A 97/12-0), con esta última entidad se ha mantenido un contacto continuo y puntual tanto para la definición de criterios de intervención como, sobre todo, para el establecimiento de cautelas efectivas.




Figura 2. Vista del trazado en el val de Lourenzá.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente texto es dar a conocer los resultados del Seguimiento Arqueológico de la construcción del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba. Este tramo es uno de los tres en los que se divide el tronco principal del Gasoducto de Transporte de la Red de Gasificación de Galicia que atraviesa el país desde el noreste hasta el sudoeste, situándose sus extremos en las proximidades de las localidades de Ribadeo y Tui respectivamente. Este tronco principal enlaza, a su

¹ Un ejemplo de este tipo de actuaciones son las publicadas en los volúmenes 1, 9 y 13 de la serie TAPA, donde se presentan los resultados de intervenciones en diversos yacimientos y sus entornos.

² El Informe Valorativo de la totalidad de los trabajos de Seguimiento Arqueológico del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba fue presentado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con fecha 7 de julio de 1998.



vez, con las redes asturiana y portuguesa, por lo que el tramo gallego es parte de un anillo mayor que discurre a través de toda la Península Ibérica. Concretamente, el de Ribadeo-Vilalba forma parte del tramo del gasoducto que va de Navia a Vilalba, aunque el seguimiento del que da cuenta esta publicación abarcó sólo la parte gallega que, con una extensión de 60 km y siguiendo una dirección general de oeste-este, atraviesa el sector norte de la provincia de Lugo (Criado et al. 1997). Dicha actuación fue solicitada por la empresa promotora responsable del proyecto de construcción.

A lo largo de sus 60 km se construyó una pista de obra con un ancho total de 17 metros. En el interior de esta pista se excavó una zanja de aproximadamente 1,8 metros de profundidad, destinada a enterrar el tubo de conducción por el que circulará el gas, que tiene un diámetro de 20 pulgadas. La zanja se situó a tres metros del límite izquierdo de la pista de obra, de manera que el sector que resta a su izquierda (mirado en sentido del avance de obra) fue utilizado como escombrera de la zanja, mientras que el sector situado a la derecha fue empleado como pista para el tránsito de maquinaria (ver Figura 3).

El seguimiento de este tramo fue realizado por el *equipo de trabajo de campo* especificado en la ficha técnica, bajo la coordinación del arqueólogo Xesús Amado Reino. El *equipo de actuaciones especiales*, coordinado por César Parcero Oubiña, tuvo como cometido la realización de labores de documentación y prospección intensiva de los puntos en los que apareció un mayor número de restos arqueológicos o en los que la complejidad de los mismos requería un trabajo de documentación más detenido.

La sistematización e informatización de la información recogida en el campo, fue llevada a cabo por un *equipo de gabinete* asignado al pro-

grama (Criado et al. 1997), coordinado por la arqueóloga María del Carmen Martínez López. Los estudios de materiales arqueológicos recuperados durante el seguimiento fueron realizados por la arqueóloga especialista en Cultura Material Isabel Cobas Fernández.

Las labores de seguimiento arqueológico consideraron todo tipo de restos e indicios arqueológicos localizados en el área de construcción y en una banda de 200 m a cada lado de la pista de obra, efectuándose ésta última en aquellos casos en los que fue posible prospectarla y con el fin de contextualizar los hallazgos producidos en el transcurso de la actuación. A lo largo del trabajo se consideraron, por tanto, todos aquellos *Puntos* en los que apareció algún tipo de resto, indicio o estructura, siendo tan sólo una parte de ellos yacimientos




Figura 3. Esquema de la obra y sus dimensiones.

El presente texto describe en primer lugar la zona de trabajo y la problemática arqueológica que presenta, así como los objetivos que se perseguían con esta intervención. A continuación se detalla la metodología de trabajo empleada, especificando los criterios de intervención y atendiendo a las distintas fases de trabajo y ámbitos del mismo. El último de los capítulos se dedica a la exposición de resultados, concretados en varios apartados diferentes que se ocupan de los siguientes aspectos: Labores de Seguimiento, Impactos registrados, Yacimientos nuevos catalogados, Zonas Arqueológicas, Áreas de cautela, Modificaciones del trazado y Actuaciones Especiales.

Este texto está acompañado por una serie de anexos documentales y gráficos que sirven de apoyo a la información de este volumen. El primer grupo de anexos se refieren al estudio y tratamiento de los materiales cerámicos y líticos que se han documentado en distintos yacimientos y zonas de este tramo. El Anexo 2 contiene dos tablas de relación de entidades; en la primera se vinculan los puntos y yacimientos, y la segunda recoge la relación completa de entidades documentadas durante este seguimiento.

Finalmente, en este volumen se incorpora una cartografía de síntesis de los resultados realizada *ex profeso* para la presente publicación, aunque para los trabajos de campo se contó con una colección cartográfica de detalle, a escala 1:5.000, proporcionada por la promotora de la obra.

Finalmente se incorpora en el soporte digital que acompaña esta publicación un catálogo sintético con la documentación básica de la totalidad de los puntos, yacimientos y zonas vinculadas a este proyecto. La información completa de cada uno de ellos, que incluye las valoraciones arqueológicas y patrimoniales efectuadas durante el seguimiento, se integrarán en la Memoria Técnica de este tramo. Por último, también se incluyen los dibujos de estructuras localizados en el tramo.

Antecedentes

Los trabajos de seguimiento arqueológico del presente tramo fueron precedidos por la fase **evaluación de impacto** del proyecto de la obra, lo que supuso una prospección superficial extensiva de la totalidad del tramo (Ayán y Amado 1999). Esta evaluación tuvo lugar entre los meses de noviembre y diciembre de 1991 y fue dirigido por el arqueólogo Fidel Méndez Fernández, miembro del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje de la USC.

El trabajo de campo de **seguimiento** se desarrolló de forma continuada de agosto a octubre de 1997 bajo la dirección de Elena Lima Oliveira y cuyo equipo de campo estaba integrado por la propia directora de esta fase de actuación y de la arqueóloga Catalina López Pérez. La segunda fase se desarrolló de octubre de 1997 a febrero de 1998 teniendo como

1998 teniendo como directora de esta fase de la actuación a la arqueóloga Catalina López Pérez, formando parte del equipo de campo junto con la directora, los arqueólogos Enrique Álvarez Veira y Pilar Fernández Pintos. La tercera fase del seguimiento fue llevada a cabo desde el mes de febrero hasta el mes de junio de 1998 bajo la dirección de la arqueóloga Elena Lima Oliveira, estando el equipo de campo constituido por los arqueólogos Enrique Álvarez Veira, Roberto Aboal Fernández, Mar Cortegoso Comesaña y Luis Zotes Flores.



Figura 4. Valles interiores de la provincia de Lugo (Mondoñedo y Lourenzá).

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

La zona de trabajo abarca un transepto de 60 km de longitud que atraviesa el sector norte de la provincia de Lugo. El trazado se extiende desde la ría de Ribadeo hasta las proximidades de Vilalba, siguiendo una orientación general aproximada de oeste a este.



Figura 5. Vista del emplazamiento de Paredes en A Terra Chá de Abadín.

Los kilómetros occidentales de este tramo transcurren por A Terra Chá lucense, que es una de las superficies de aplanamiento del interior de Galicia, en las que las pendientes medias son inferiores al 10%. Estas superficies tienen su origen en el Terciario, que da lugar a relieves de modelados muy suaves como consecuencia de la ac-

ción erosiva en las zonas más destacadas del paisaje y la sedimentación en las zonas más deprimidas. En la actualidad el régimen climático dominante en este área presenta ciertos rasgos de continentalidad, con una oscilación anual y diaria de la temperatura relativamente fuerte. Esta zona además, se caracteriza por una baja densidad de población.

La mitad este del tramo discurre ya por tierras de los valles litorales del norte de la provincia de Lugo, concretamente los valles del Masma y el Eo. Estos valles se caracterizan por el corto recorrido de los ríos que los originan, al tiempo que tienen un enorme caudal. El dominio climático de esta franja norteña acusa temperaturas frescas tanto en el verano como en el invierno y las lluvias están presentes durante casi todo el año, sin que se produzcan sequías estivales.



Figura 6. Zona de prados en el valle por el que discurre el arroyo Abadín (Abadín, Lugo).

El informe del Estudio de Impacto que se emitió en su día recogía la **problemática arqueológica específica** de este tramo (Ayán y Amado 1999: 36-39), en el que lo más destacable es la presencia de un yacimiento habitacional de la prehistoria reciente, un menhir y varios túmulos en las áreas inmediatas al trazado. Existen también numerosos castros a distancias relativamente cortas del trazado, por lo que se planteó la necesidad del seguimiento de la construcción con especial intensidad en el entorno de los mismos.



Figura 7. Estructura (ES971212J11) del yacimiento de O Cabrón.

El yacimiento prehistórico de *O Cabrón* (*concello* de Vilalba) directamente afectado por la tra-

za, y ésta no fue variada al no poderse determinar los límites del yacimiento debido a su carácter *invisible*. Se consideró imprescindible el seguimiento minucioso de las fases de obra que implicasen remociones de tierra.

Debe ser considerada la problemática específica del *Marco da Pena Verde* (menhir de cuarzo en los límites de los *concellos* de Barreiros, Trabada y Ribadeo) que no pudo ser localizado con exactitud debido a la vegetación, aunque las referencias lo situaban dentro del trazado.



Figura 8. Vista del entorno de la necrópolis de Pallaregas (Ribadeo-Trabada).


Dada la proximidad del trazado a yacimientos tumulares en diversos puntos del trazado, también se señaló la posibilidad de aparición de nuevos restos relacionados con los yacimientos habitacionales vinculados a los mismos, especialmente en el conjunto megalítico de *Pallaregas*, en el límite entre los *concellos* de Ribadeo y Trabada.

En el conjunto de *As Estocas* el trazado pasa a corta distancia de un castro, por lo que el informe del Estudio de Impacto propuso que se extremase el control arqueológico al paso de la obra por las inmediaciones del citado yacimiento.



Figura 9. Vista del yacimiento castrejo de As Estocas (Lourenzá).

Este trazado presenta además, un interés investigador adicional en el hecho de recorrer dos zonas muy diferentes en cuanto a su morfología y configuración: *A Terra Chá* y los valles litorales, tal y como se puede observaren el perfil adjunto, por lo que el informe del Estudio de Impacto también plantea el interés que ofrecen ambos espacios de observar la posible variedad del registro arqueológico que se podría documentar durante la fase de seguimiento.



OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento arqueológico de la construcción del presente tramo tuvo como finalidad específica el cumplimiento de una serie de extremos que asegurasen y garantizaran la preservación de los yacimientos arqueológicos conocidos, así como mitigar el impacto arqueológico producido por las obras sobre los mismos y sus entornos inmediatos en el momento de la construcción. Los objetivos generales fueron:

1. Evitar y corregir la afección sobre los elementos del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Etnográfico.
2. Mitigar al máximo los efectos del impacto de la construcción sobre los elementos que no pudieron ser evitados o que aparecieron en el propio transcurso de las obras.
3. Revisión de los extremos expuestos en el Informe del Estudio de Impacto previo a la construcción y adecuación de los mismos a las actuales condiciones de la obra, en función de las modificaciones sufridas por la misma o por los propios restos arqueológicos.
4. Valoración del impacto y propuesta de medidas correctoras para todos los restos arqueológicos que apareciesen durante los trabajos de seguimiento.
5. Ejecución de las Medidas Correctoras contempladas en el Informe del Estudio de Impacto previo a la construcción, así como de todas aquellas propuestas durante el propio trabajo de seguimiento de obra.
6. Establecimiento de cautelas arqueológicas en los yacimientos afectados por la obra y en todos los lugares con restos materiales y sus entornos. Estas cautelas fueron destinadas principalmente a la empresa responsable de los trabajos de construcción y en ellas se detallaban las acciones a seguir tanto por la empresa constructora como por el equipo de seguimiento arqueológico, con el fin de evitar, minimizar o corregir el impacto de la obra sobre los restos.
7. Realización de los trabajos de documentación y registro de los restos y estructuras aparecidas en el área de obra.
8. Catalogación de los yacimientos arqueológicos que se descubrieron en el área de obra y en su entorno.
9. Cumplimiento de todos los puntos anteriores e información puntual sobre los mismos y su estado de ejecución a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Los objetivos globales del seguimiento arqueológico de la construcción de la totalidad de la Red

de Gasificación de Galicia fueron detallados en el *Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia* presentado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia con fecha de 22 de enero de 1997. La versión para su divulgación de este programa de control y seguimiento es la publicada en el número 4 de la serie CA-PA (Criado et al. 1998).

Los objetivos de la intervención se centraron pues, en el control y sobre todo en la corrección del impacto arqueológico producido por la obra. Se trata de mitigar al máximo el impacto que la construcción produce sobre los yacimientos arqueológicos más próximos a la misma. Únicamente se preveía una afección destructiva en el yacimiento de O Cabrón, del que se informó en el Estudio de Impacto, pero la afección directa a nuevos yacimientos o puntos de interés no se descartó, tanto por atravesar zonas en las que se emplazan yacimientos conocidos como por afectar a áreas en las que la vegetación no permitió en fase de Estudio de Impacto la observación de la totalidad de los terrenos afectados por la traza.

Por lo tanto, la existencia de yacimientos y zonas de cautelas en el trazado y la posibilidad de hallar otros, hizo especialmente necesario el seguimiento continuado de las labores de replanteo y construcción del gasoducto de transporte.



Figura 10. Durante el seguimiento se documentaron elementos etnográficos como este *labadoiro* de Curro Vello (Vilalba).

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Este capítulo se compone de cinco apartados en los que daremos cuenta de los principales tipos de trabajo arqueológico realizado dentro del seguimiento de obra de una conducción lineal.

Los principios metodológicos generales de esta actuación son los recogidos en el citado *Programa de Control y Corrección del impacto arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de Galicia* (Criado et al. 1998), por lo que en los siguientes apartados tan sólo se contempla el plan puntual de trabajo que se siguió para el presente

tramo, si bien presentamos sucintamente la metodología de Evaluación y Corrección de Impacto que hemos aplicado.

Identificación y Evaluación de Impactos

Para la realización de los trabajos de campo, tanto en fase de estudio de impacto como en fase de seguimiento, se ha diseñado un sistema de delimitación de bandas de prospección que articulan los trabajos en la franja de la obra y en sus alrededores, y permiten una primera aproximación a la hora de evaluar el tipo de impacto registrado (González et al. 1995).

Tal y como se recoge en la Figura 12 las bandas se disponen de la siguiente forma:

Banda de afección: se trata de la zona por la que discurre el trazado (pista de obra) y su entorno más inmediato, hasta los 50 metros. En esta franja los trabajos de inspección del terreno han de ser intensos. Es por esto que, a priori, los restos documentados en esta banda puedan ser calificados de *críticos* o *severos*.



Figura 11. Pista, zanja y su entorno más inmediato (*banda de afección* de la obra) en el concello de Abadín.

Banda de Incidencia: comprende desde los 50 hasta los 200 metros a cada lado del trazado. La razón del establecimiento de esta franja obedece a imperativos legales, atendiendo a las *Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento Urbano de las cuatro Provincias gallegas*, donde se establece que toda obra realizada dentro del radio de los 200 m medidos desde el perímetro exterior de cualquier tipo de yacimiento, debe ser informada arqueológicamente. En esta área se realiza una prospección extensiva que permita la identificación de restos arqueológicos y la definición del posible impacto de las obras sobre ellos. De forma general los restos documentados dentro de esta banda presentan un impacto de carácter *compatible* o *moderado*.

Banda de Muestreo: esta zona de prospección se establece como banda de contextualización de los restos documentados, permitiendo integrar los resultados de la prospección dentro del marco

espacial en que se encuentran. Generalmente llega hasta los 500 metros a cada lado de la traza, realizándose prospecciones de tipo extensivo e incluso intensivo en aquellos lugares donde se considere necesario y las condiciones del terreno lo permitan. En esta banda consideramos que no hay impacto directo, si bien es registrado convenientemente consignado en las fichas de registro que *no afecta*.




Figura 12. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para una obra de trazado lineal (González et al. 1995).

Medidas Correctoras

Todos los restos arqueológicos que han sido objeto de impacto necesitan la aplicación de una serie de *medidas correctoras*, diseñadas para evitar, minimizar o corregir el impacto detectado. Las diagnósticos de los impactos y las medidas correctoras vinculadas, son valoraciones que se aplicarán a cada caso concreto atendiendo a una serie de características definidas por el grado de representatividad de los restos documentados y su importancia e interés tanto arqueológico como patrimonial. Así, aunque en principio los impactos se definen en atención a la distancia que media entre los restos y la obra, en la práctica se tienen en cuenta otra serie de factores de índole valorativa.

En general, y para el tipo de obra que tratamos, la gran mayoría de los yacimientos visibles son localizados antes de que se vean efectivamente impactados. Las características de la obra y su proceso de construcción permiten que ya en la fase de replanteo se puedan prever y corregir impactos sobre yacimientos visibles en superficie. La medida correctora a aplicar en casos de afecciones directas sobre este tipo de yacimientos suele ser solucionado mediante el desvío o modificación del trazado de forma puntual.

En el caso de yacimientos sin traducción superficial, el impacto es detectado cuando se produce efectivamente, de modo que es durante el control de la construcción de pista y zanja cuando se pueden aplicar las medidas oportunas.

Una de las figuras clave a la hora de gestionar impactos y medidas correctoras son lo que denominamos *áreas o zonas de cautela*. Es esta una figura que permite, por un lado, la prevención de afecciones sobre restos no visibles o desconocidos, es decir, permite delimitar áreas de riesgo de

aparición de restos arqueológicos, lo que hemos dado en llamar *impactos hipotéticos*³; por otro lado, permite el establecimiento de *áreas de cautela efectiva*, ante la aparición de restos de importancia ya en fase de obra. Por lo general el establecimiento de este último tipo de cautelas supone la prohibición de remoción de tierras o tráfico de maquinaria en la zona cautelada hasta que se ejecuten las medidas correctoras propuestas. Estas cautelas son establecidas por vía oficial, mediante resolución de la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural*, y están vigentes hasta que no medie una resolución que ordene su levantamiento.



Figura 13. Paso de las obras por el yacimiento de *O Cabrón* (Vilalba). Un yacimiento de naturaleza invisible como éste no tiene traducción superficial.

Descripción de las diferentes fases de trabajo

La organización de las labores implicadas en la corrección de impacto del tramo se realizó de acuerdo con las siguientes fases de trabajo, que fueron convenientemente especificadas en el proyecto de intervención.

1. Elaboración del **Proyecto** de seguimiento arqueológico.
2. Análisis de la **documentación** disponible: Estudio de Impacto, bibliografía, cartografía y consulta del inventario.
3. **Seguimiento y control** de la obra que asegurase el cumplimiento de las medidas correctoras previstas en el citado Estudio de Impacto previo a la construcción, al tiempo que se irían evaluando los restos aparecidos en la obra, con la consiguiente adopción de nuevas medidas de corrección.

³ Los impactos hipotéticos se basan en modelos predictivos de localización de yacimientos arqueológicos, resultado de la investigación sobre el emplazamiento de yacimientos siguiendo principios y observaciones derivadas de la Arqueología del Paisaje. Así, se puede realizar previsiones de carácter hipotético que, aunque no influyan sobre el proyecto de construcción, sí que permiten maximizar el control del Impacto Arqueológico, sobre todo en lo que se refiere a la afección a yacimientos de naturaleza invisible (Amado et al. 1998:15).

4. **Sistematización e informatización de los datos** generados durante el transcurso de las labores de seguimiento. Esta fase, simultánea en el tiempo a la de seguimiento, fue llevada a cabo por un equipo específico encargado de los trabajos de introducción y testado de la información procedente del trabajo de campo.
5. **Labores de coordinación.** Dadas las características de la obra, fue necesario en todo momento mantener la coordinación de todas las instancias implicadas, de modo que no se produjesen desajustes entre las partes, tanto entre las distintos ámbitos de trabajo en el seno de nuestro propio grupo (campo, gabinete, actuaciones puntuales) como con el resto de las instancias implicadas. En este sentido fue fundamental la presentación de informes puntuales, realizada paralelamente al propio seguimiento con el objetivo de mantener informadas a las distintas instancias implicadas (*Dirección Xeral de Patrimonio Cultural* y ENAGAS), con la mayor brevedad posible, de todo tipo de incidencias y hallazgos que se fueron produciendo en el marco del seguimiento.
6. **Elaboración de informes.** Una vez realizados los trabajos de seguimiento y control se procedió a emitir el informe valorativo correspondiente a la totalidad del tramo⁴.

Siguiendo las fases de trabajo enumeradas, vemos que, en primer lugar, se realizaron una serie de trabajos de gabinete que precedieron a la salida al campo y cuya finalidad fue el acopio de toda la información existente mediante la consulta de la documentación disponible y a la que fue posible acceder.

Durante el trabajo de campo las labores de gabinete continuaron, dado que se informatizaron los datos de modo simultáneo al propio trabajo de campo. Una vez que éste finalizó, el cometido del equipo de gabinete consistió en la contrastación y reelaboración de la información de cara a la memoria técnica del conjunto de los trabajos incluidos dentro del Programa Global de Control y Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia.

Los trabajos de campo fueron acometidos principalmente por el equipo de seguimiento del tramo que a su vez estuvo apoyado por el equipo de actuaciones especiales. La organización y cometidos de los distintos equipos y los trabajos relacionados se exponen más abajo.

⁴ La relación de informes generados durante el seguimiento del tramo se recoge en Criado et al. (1998).



Figura 14. Toma de datos en campo de la ES971014L01 durante la fase de seguimiento.

Trabajo de Gabinete

La primera parte comprendió el estudio de la escasa documentación bibliográfica existente para la zona afectada por el gasoducto (Pombo 1993; Pombo y Rego 1990 y 1992). Además de los vaciados bibliográficos, se procedió a la consulta del *Inventario Arqueológico de Galicia* de la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural*, con el fin de recabar la información disponible sobre la zona de trabajo.

Asimismo, se llevaron a cabo análisis cartográficos y toponímicos (con mapas de escalas 1:25.000 y 1:10.000) que fueron completados durante los trabajos de campo, con el propósito de intentar localizar nuevos yacimientos arqueológicos en las cercanías del trazado.

El equipo de gabinete tuvo como cometido prioritario la introducción y testado de la información de forma simultánea al propio trabajo de campo. Esta tarea conllevó, en muchos casos, la contrastación de la coherencia de la información procedente del trabajo de campo y en otros, la ampliación y redacción de nuevas valoraciones arqueológicas, así como la elaboración de documentación adicional. Para estos trabajos se siguieron convenciones como las descritas en Martínez (coord.) 1997.



Figura 15. Los trabajos de gabinete comprenden la documentación detallada de la Cultura Material (cerámica del yacimiento de Casas Vellas).

La realización, composición y elaboración de los distintos informes que se fueron generando a lo largo de las fases de trabajo de campo, también fueron responsabilidad del equipo de gabinete y de modo especial de los coordinadores de los tres ámbitos principales de trabajo (coordinadores de Seguimiento, de Gabinete, y de Actuaciones Especiales, respectivamente).

El tratamiento del material arqueológico formó parte de los trabajos de gabinete, y supusieron un dilatado proceso de manipulación que, básicamente, comprendieron una primera fase de sistematización, lavado y siglado de las piezas y una segunda de evaluación, descripción e informatización de los diferentes conjuntos de materiales aparecidos. Estas labores fueron realizadas por el Equipo de Cultura Material de nuestro Grupo de Investigación, bajo la coordinación de Isabel Cobas Fernández.

Trabajos de Seguimiento y Control

El trabajo de campo se organizó en función de los diferentes frentes y fases de obra que debieron ser controlados de modo simultáneo. En el proyecto marco (Criado et al. 1997 y 1998) se especificaron los aspectos generales de este tipo de trabajo, así como las características básicas de las conducciones lineales y su construcción. Concretamente el seguimiento arqueológico se centró principalmente en las tres primeras fases de obra:

1. Replanteo
2. Apertura de pista
3. Apertura de zanja



Figura 16. Los trabajos de seguimiento se desarrollaron siguiendo las diferentes fases de obra.

En relación con la primera de estas fases de obra, que supone la revisión del trazado de la obra antes de la remoción efectiva de tierras, el trabajo de campo se orientó hacia la localización de nuevos yacimientos dentro de las áreas de afección directa, en primera instancia, y en el control del entorno de los yacimientos y áreas arqueológicas ya conocidas en el trazado, proponiendo en aquellos casos en que se detectaron afecciones directas, el desvío de la traza.

La apertura de pista, que implica el levantamiento de la capa vegetal, fue controlada exhaustivamente mediante la prospección de cobertura total del terreno abierto. La revisión de la zanja, excavada hasta 1,8 m de profundidad media, conllevó la inspección sistemática de ambos perfiles siempre que las condiciones de drenaje del suelo lo permitieron, dado que en algunos casos esta zanja permaneció inundada o no fue abierta hasta el mismo momento en que era necesario para la introducción del tubo, ante los peligros de desplome de los perfiles por la abundancia de agua.



Figura 17. Estructura ES980526B02 reflejada en ambos lados de la zanja (Paredes, Abadín).

Finalmente, hay una cuarta fase de obra que supone la *restitución* de los terrenos afectados. Estas labores necesitan asimismo un estricto control a pie de obra, sobre todo en aquellos lugares en los que se documentaron indicios, ya que implican nuevas remociones de tierra, con el consiguiente peligro de afección.

Realización de Actuaciones Especiales

Las actuaciones especiales son un tipo de intervención puntual de apoyo al equipo de seguimiento, cuya finalidad específica es realizar un trabajo de documentación intensivo y sistemático en aquellos lugares en los que aparecen uno o varios elementos arqueológicos que hacen necesaria la inversión de mayores esfuerzos que los que puede aportar de modo individual el equipo de seguimiento.

Las tareas a desarrollar por este equipo están vinculadas directamente con la ampliación e intensificación de las labores de prospección y documentación de elementos, tanto en el área de obra como en su entorno inmediato, así como la realización de tipos especiales de prospección que requieran del desplazamiento de maquinaria y utensilios específicos para tal efecto, como en el caso de la prospección eléctrica, la detección de fosfatos o la susceptibilidad magnética.

Los trabajos de recopilación de documentación que lleva a cabo este equipo pueden culminar en

la preparación de subsiguientes intervenciones en los puntos más significativos, o con propósito de documentar de manera efectiva la existencia de un yacimiento y sus características. Estas actuaciones, en el caso de se trate de pequeños sondeos o excavaciones arqueológicas puntuales, también pueden ser realizadas por este equipo de actuaciones especiales.



Figura 18. Sondeo de la ES980615L02 del yacimiento de As Pontes y su entorno en fase de *restitución* de las obras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

En este apartado se sintetizan los resultados de la actuación del *equipo de Seguimiento Arqueológico* de este tramo y las labores de apoyo realizadas por el *equipo de Actuaciones Especiales*. Los datos derivados de estos trabajos se presentan organizados en epígrafes referidos a las áreas de actividad en las que se desarrolló cada tipo de tarea. El objetivo es lograr una mayor claridad expositiva, dado que en realidad, la mayor parte de estas tareas fueron realizadas de modo simultáneo o consecutivo, siendo muy complejo relatar todo lo realizado siguiendo un orden cronológico o incluso espacial. Así, la exposición de los resultados de este seguimiento se organiza en torno a la valoración de los impactos registrados durante el seguimiento, los yacimientos que se catalogaron, las zonas arqueológicas de trabajo intensivo, las áreas de cautela establecidas, las modificaciones del trazado y las actuaciones especiales e intervenciones puntuales que se han realizado sobre cuatro yacimientos de este trazado.

Labores de Seguimiento

Las labores de seguimiento arqueológico de la construcción estuvieron destinadas a corregir y controlar el impacto arqueológico que supuso la construcción del **Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba** de la Red de Gasificación de Galicia.

Estas labores consistieron en: 1) revisión de los replanteos de obra, especialmente de aquellos tramos en los que se efectuaron variantes, 2) control y revisión de las remociones de terreno realizadas por la obra en los diferentes frentes de apertura y en sus sucesivas fases, 3) realización de sondeos y documentaciones exhaustivas de restos y estructuras aparecidas en la obra, 4) catalogación de los yacimientos nuevos.

Este seguimiento se desarrolló en tres fases sucesivas que tuvieron lugar desde agosto de 1997 hasta julio de 1998. Para la exposición de los resultados prescindiremos de esta división dado que los resultados parciales de cada una de ellas ya fueron relatados en los correspondientes informes valorativos, por lo que este documento pretende ser una síntesis de la totalidad del seguimiento.

Estos trabajos de seguimiento arqueológico consideraron un total de **123 puntos arqueológicos**, en 17 de ellos se recogieron materiales arqueológicos aislados y en otros 56 se documentaron estructuras diversa tipología que no estaban vinculadas a yacimientos, en su mayor parte de cronología indeterminada, destacando además 24 de éstas que se corresponden a elementos etnográficos de diversa índole. El número total de yacimiento arqueológicos considerados en el entorno de la traza fue de 32 y el total de estructuras documentadas fue de 86. Los restos materiales recuperados durante el seguimiento suman un total de 386 piezas, de las que 354 son cerámicas, 20 líticas y las 12 restantes de tipología diversa.

Impactos registrados

Las labores que se realizaron durante el seguimiento y control arqueológico de este trazado se traducen en la identificación de un total de **ciento treinta** impactos sobre las distintas entidades consideradas durante el seguimiento, lo que engloba tanto los impactos que incidieron sobre los diferentes yacimientos como aquellos puntos en los que se documentó conjuntos de materiales o estructuras que no están vinculadas a yacimientos arqueológicos. El tipo de impacto depende de la valoración de la afección que se registra sobre la entidad, y tal y como recoge la Figura 19, más de la mitad los impactos fueron considerados *críticos*, siguiendo a éste tipo el impacto *compatible*.

Del total de impactos registrados, en **dieciocho** casos no se vieron directamente afectadas las entidades implicadas; en **veintiséis** el impacto se considera *compatible* con la construcción de la obra, pues ésta no afecta a la integridad de la entidad o porque su escasa entidad o indefinición hace suficiente su documentación con la afección de la obra; **doce** impactos se estiman *moderados*, pues a pesar de la proximidad de la obra, la estructura a la que hace referencia no se vio afectada; **cinco** *severos*, valorados así cuando la cons-

trucción del gasoducto supuso modificaciones considerables del entorno de los restos, sin que éstos peligrasen; por último, se identificaron **seenta y nueve** impactos *críticos*, en los que las entidades valoradas se vieron gravemente afectadas por las obras, efectuándose casi la totalidad de éstos sobre estructuras excavadas en la saprolita y que fueron descubiertas al ser cortadas por la zanja de obra.




Figura 19. Distribución de los tipos de impacto diagnosticados durante el seguimiento del tramo.

La distribución de los puntos según la distancia al trazado está representado en la Figura 20. En todos los casos se han propuesto las correspondientes medidas correctoras, salvo para aquellos elementos localizados fuera de la banda de 200 metros, en los que se considera que las obras no les afecta.




Figura 20. Distribución de puntos respecto a la distancia a la obra.

En este gráfico podemos advertir que la mayor parte de los impactos (75%) se encuentra dentro de la *banda de afección* de la obra, o sea, entre los 0 y 50 metros de distancia de la zona de construcción. Es en esta banda donde se producen todos los impactos *críticos* (sesenta y nueve), aunque también se valoró la existencia de impactos de tipo *compatible* (diecisiete), *moderado* (siete) y *severo* (cinco).

Merece una especial mención los distintos impactos que se han producido en el conjunto de **yacimientos arqueológicos** implicados en la obra.




Figura 21. Yacimientos afectados en la fase de Evaluación y en la fase de Seguimiento respecto a su distancia al trazado.

En banda de afección directa, concretamente entre 0 y 20 m, se documentaron un total de 7 yacimientos; de éstos, 4 han sido identificados durante el seguimiento de las obras: en la fase de replanteo se localizó el túmulo de *Serra da Cadeira* (YA970813L01) y durante el control de pista y zanja de la obra los yacimientos de *As Pontes / Os Salgueiriños* (YA980628X01), *Casanova* (YA980612B01) y *Casas Vellas* (YA971010L01), cuya tipología responde a los denominados yacimientos de naturaleza invisible. Los tres yacimientos restantes que engloba esta banda ya habían sido documentados en la fase de Evaluación de la obra: dos corresponden a entidades de naturaleza visible – el menhir de *Marco da Pena Verde* (YA27061001) y el castro de *As Estocas* (YA27027009) – y el otro es un yacimiento de naturaleza invisible – *O Cabrón* (YA27065601) – que fue descubierto y catalogado en esa fase, por lo en el seguimiento ya existían unas medidas correctoras destinadas a una mejor documentación del yacimiento, cuya extensión y características se desconocían. En la fase de evaluación se contabilizó un yacimiento más dentro de esta banda de afección: se trataba de un posible túmulo de la *necrópolis de Pallaregas* (PU27051016) que durante la fase de seguimiento se dejó de considerar yacimiento, pues sus características formales no permitirían confirmar su naturaleza arqueológica, siendo más probable que se trate de una elevación natural.

Un total de 39 impactos identificados en esta banda se refieren a estos 7 yacimientos, de los

cuales 35 son impactos sobre estructuras y conjuntos de materiales registrados en el control de pista y zanja y vinculados a los 4 yacimientos de naturaleza invisible; los 4 impactos restantes hacen referencia a los 3 yacimientos de naturaleza visible, incluyendo el impacto sobre una estructura localizada en zanja y relacionada con el castro de *As Estocas*. Esto supone que un 42% del total de impactos registrados en la banda de 0 a 20 metros se refiere tan sólo a siete yacimientos. El 43% de los impactos de esta banda de incidencia afectan a estructuras y conjuntos de materiales no vinculados a yacimientos, y el 15% restante se refieren a elementos que forman parte del paisaje agrario tradicional de Galicia.

Los yacimientos valorados en las siguientes bandas son todos de naturaleza visible, principalmente túmulos y castros. Los estimados en la banda de 20 a 50 m durante la fase de evaluación (tres túmulos de Pallaregas) se vieron incrementados durante el seguimiento por la catalogación de una capilla de la Edad Moderna en Trabada (YA971009L01).

En las restantes bandas no aumentó el número de yacimientos, a excepción de la banda de muestreo (más allá de los 200 m) en la que se incrementaron los trabajos de documentación y contextualización del área afectada por el gasoducto, abarcando en algunos casos distancias superiores al kilómetro. Esto fue así al entender que los yacimientos situados en estas áreas constituían parte del entorno arqueológico significativo de la obra, y el conocimiento de su emplazamiento y características posibilita una mejor interpretación de lo documentado durante el seguimiento.

En el gráfico de la Figura 21 se puede observar el incremento de yacimientos implicados en la fase de corrección frente a los considerados en la fase de evaluación.

Todos los datos referentes a la diagnosis de los impactos y sus medidas correctoras se encuentran recogidos en el catálogo de entidades de esta publicación (Anexo 4).



Figura 22. Túmulo de Serra da Cadeira localizado en la revisión de replanteo.



Figura 23. Inscripción en una casa de Serantes (Abadín) (PU970909L02).

Yacimientos nuevos

Como resultado de los trabajos de campo fueron descubiertos **cinco yacimientos nuevos** y **un hallazgo** (Plazas, Vilalba).

El primero de ellos es una capilla dedicada a San Marcos, en el *concello* de Trabada, posiblemente de la Edad Moderna o Contemporánea, que se sitúa en una zona de monte.

El túmulo de *Serra da Cadeira* (Vilanova de Lourenzà) fue localizado durante la revisión del replanteo y su ubicación en medio de la pista obligó a introducir modificaciones en el trazado que evitase la afección directa de la obra al monumento.

El yacimiento de *As Casas Vellas* está situado en el lugar de Fontoira (Vilalba) y su localización se debió a la aparición de diversos conjuntos de materiales en la pista de obra a los que se le sumaron una serie de estructuras que la zanja dejó al descubierto.



Figura 24. Túmulo (YA27061006) de la necrópolis de Pallaregas visto desde el norte.

En el *concello* de Abadín fueron localizados dos yacimientos nuevos en el interior del área de afección, el primero está situado en la aldea de Castromaior y es de adscripción medieval, el segundo está en el lugar de A Torre y es de adscripción prehistórica. En el primer caso (*A Casanova*, YA980612B01) se trata de materiales cerámicos aparecidos en el pista y asociados a estruc-

turas excavadas en el horizonte mineral de funcionalidad desconocida pero posiblemente vinculadas con la explotación agrícola del terreno. El yacimiento de *As Pontes* (YA980628X01) presenta una fosa, que fue excavada por el equipo de actuaciones especiales, existen también varios niveles de paleosuelos y concretamente en el situado por encima de la estructura excavada aparecen marcas de arado de labra cruzada.

En el lugar de *Plazas*, en las proximidades de Vilalba fue localizada una importante concentración de material cerámico (PU970925L01), principalmente tégula, sin que la apertura de zanja aportase más indicios por lo que finalmente fue considerado como un hallazgo aunque no se descarta que el yacimiento se sitúe en la proximidad inmediata de este lugar.

| Código | Topónimo | Lugar | Concello | Ads. C-C | Tipología | 1:10.000 |
|-------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| YA971009L01 | A Cadeira | Orrea | Trabada | E. Moderna | Capilla | 24-14 |
| YA970813L01 | Serra da Cadeira | S. Lourenzo | Vilanova de Lourenzà | Neolítico | Túmulo | 24-14 |
| YA971010L01 | Casas Vellas | Fontoira | Vilalba | E. Media | Asent. | 47-13 |
| YA980612B01 | A Casanova | Castromaior | Abadín | E. Media | Indeter. | 23-44 |
| YA980628X01 | As Pontes | A Torre | Abadín | Prehistoria Reciente | Indeter. | 24-41 |

Zonas Arqueológicas

La sistematización de la información de seguimiento permitió establecer una serie de zonas geográficas en las que se realizaron trabajos intensivos que tuvieron un tratamiento específico. Estas zonas están compuestas por conjuntos de elementos etnográficos o arqueológicos que son agrupados para su tratamiento y consideración conjunta por intereses estrictamente arqueológicos o patrimoniales. Se establecieron un total de cuatro zonas arqueológicas.

1. **ZO980113J01 As Pallaregas.** Esta zona engloba la necrópolis megalítica de As Pallaregas formada por siete túmulos y una piedra caliza de forma casi rectangular que posiblemente fue una piedra hincada.



Figura 25. Panorámica del castro de As Estocas en el Val de Lourenzà.

2. **ZO980113J02 Val de Lourenzà.** Esta zona agrupa una serie de yacimientos, principalmente castros, y puntos arqueológicos que se encuentran dentro de la misma zona geográfica que es el valle de Lourenzà.



Figura 26. Detalle de un paleosuelo cercano al castro de As Estocas.

3. **ZO980128J01 Vilaverde.** En esta zona se agrupan una serie de estructuras contemporáneas que forman parte de una sistema de aprovechamiento hidráulico compuesto por lavaderos y molinos dispuestos a lo largo de un regato afluente del río Coubeira, su interés es fundamentalmente etnográfico, además de arqueológico.



Figura 27. Cruceiro de Vilaverde (Abadín).

4. **ZO980706B01 Plazas.** En el lugar de Plazas, en las proximidades de Abadín, se localizó un importante conjunto de materiales cerámicos de época romana a lo largo de la superficie de la pista de obra del gasoducto. La apertura de zanja puso a la vista seis estructuras de morfología variada y funcionalidad desconocida, sin que se pueda asegurar la existencia de una relación directa entre ellas y los materiales de superficie.

Áreas de Cautela

La construcción del Gasoducto de Transporte en las áreas inmediatas a yacimientos, requirió del establecimiento de unas cautelas arqueológicas destinadas a asegurar que las mencionadas obras evitasen, o en su defecto minimizasen la afección a los restos arqueológicos, al tiempo que se controló la aparición de posibles restos vinculados con los mismos. Las cautelas que se establecieron estuvieron destinadas a hacer cumplir las medidas correctoras propuestas por el equipo de seguimiento y que en algunos casos también fueron exigidas por la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural*.

Las cautelas arqueológicas fueron establecidas, en algunos casos, con anterioridad a la apertura de obra y en el momento de la localización de los restos, manteniéndose durante las restantes fases de obra con remoción de tierras y hasta que fueron completamente documentados y contextualizados todos los restos y estructuras aparecidas. Las cautelas arqueológicas fueron también el mecanismo empleado para retrasar los trabajos de construcción dentro de las áreas cauteladas mientras tenían lugar las labores de excavación, documentación o sondeos de esas áreas.



Figura 28. Inicio del sondeo en el lugar de As Casas Vellas (Vilalba).

En el caso de los yacimientos de *O Cabrón*, *As Casas Vellas* y el hallazgo de *Plazas*, tras la apertura de pista y el establecimiento de la cautela arqueológica, se solicitó también el adelantamiento de la apertura de zanja en previsión de la posible aparición de estructuras y así poder compaginar los trabajos arqueológicos de documentación con los de construcción, teniendo en cuenta que los planes de obra en aquel momento contemplaban

la sucesión inmediata de todas las fases de obra para estos lugares, por lo que una intervención arqueológica obligaría a la paralización de este ritmo previsto.

La dirección de obra puso a disposición del equipo de seguimiento una retropala durante los días 20 y 21 de diciembre de 1997 para realizar las mencionadas aperturas, lo que permitió descubrir la presencia de estructuras arqueológicas en los dos primeros, mientras que en el tercero no aparecieron más evidencias que los materiales previamente recuperados en la superficie de la pista. Este adelantamiento permitió evaluar y diagnosticar la gravedad del impacto que se iba a producir, proponiendo a partir de este momento una intervención arqueológica en esos dos yacimientos para incrementar el conocimiento de los mismos.



Figura 29. Balizado del Marco da Pena Verde antes de la apertura de pista.

Las áreas de cautela establecidas durante la construcción de este tramo del gasoducto fueron:

1. **O Marco da Pena Verde (YA27061001)** es un menhir de cuarzo conocido desde la prospección arqueológica superficial previa a la construcción. Esta prospección puso en evidencia la afección directa de la obra a este elemento arqueológico que además sirve como límite administrativo de los actuales *concellos* de Barreiros, Trabada y Ribadeo, y desde el primer momento se propuso la modificación del trazado en el entorno del monumento de forma que la obra salvase este hito. Sin embargo, esta modificación tuvo que ser replanteada en el campo con ayuda del equipo de seguimiento arqueológico, dado que la situación de la zona, con una vegetación densísima, impedía realizar la modificación sobre el mapa de detalle, siendo preciso el desbrozado de la zona y la localización y señalización del menhir con anterioridad a la apertura de pista.
2. **Necrópolis de Pallaregas.** El trazado del Gasoducto de Transporte discurre por las proximidades de la necrópolis megalítica de Pallaregas, situada en el límite entre los *concellos* de Ribadeo y Trabada. En el interior de esta necrópolis, y directamente

afectada por la obra prevista, se había documentado en fase de evaluación de impacto, la existencia de una pequeña elevación del terreno, cuyas características formales, aunque indefinidas y la proximidad del resto de los monumentos, hacía que se conjeturase con la posibilidad de que se tratase de otro túmulo. (Ayán y Amado 1999:37).



Figura 30. Restos de la cámara del túmulo YA27061008 de la necrópolis de Pallaregas.

Por esta razón, se estableció una cautela arqueológica en esta zona, que supuso el control arqueológico de las primeras fases de obra, especialmente replanteo y apertura superficial de la pista de obra, durante el cual se puso en evidencia que se trataba de una elevación de origen natural, levantándose dicha cautela.



Figura 31. Túmulo (YA27061008) de la necrópolis de Pallaregas.

3. **Túmulo de Serra da Cadeira (YA970813L01).** Este túmulo fue localizado a mediados de agosto de 1997 durante la prospección arqueológica del área en fase de replanteo de la obra. Este hecho fue comunicado de inmediato a la dirección facultativa de la obra y a la *Dirección Xeral de Patrimonio*, solicitando el desvío del trazado al tiempo que se establecía una cautela arqueológica para el control más exhaustivo de la obra en el entorno inmediato al monumento. La *Dirección Xeral de Patrimonio* emitió una resolución es-

pecífica el día 22 de agosto de 1997 estableciendo la obligación de modificar el trazado y señalar el túmulo durante la obra, decisión que fue escrupulosamente cumplida.

4. **O Cabrón, YA27065601** (Vilalba). El yacimiento de *O Cabrón* fue descubierto en la prospección superficial de la evaluación de impacto arqueológico del Gasoducto de Transporte en la provincia de Lugo en 1991 (Ayán y Amado 1999: 36-39). Desde el primer momento, la zona de aparición de materiales en el entorno de éste yacimiento fue considerada como área de cautela para la construcción y así se refleja en el proyecto de seguimiento, de la misma manera que fuera anteriormente considerado de forma explícita en la resolución de la *Dirección Xeral de Patrimonio* de 28 de julio de 1996, previa a la construcción de la totalidad del Gasoducto de Transporte.



Figura 32. Estructura (ES980327B01) del yacimiento de O Cabrón (Vilalba).

Durante la revisión de la pista y del entorno del yacimiento, aparecieron una serie de conjuntos materiales, algunos de los cuales pertenecientes a la prehistoria reciente, confirmando así las evidencias y cautelas propuestas para este punto por el informe de evaluación de impacto. Tras la apertura de zanja se descubrieron nueve estructuras identificadas como fosas de morfología diversa. Este descubrimiento dio origen a una cautela de obra específica, solicitada por el equipo de seguimiento y emitida por la *Dirección Xeral de Patrimonio* con fecha del 2 de enero de 1998.



Figura 33. Estructura ES980604B08 de Plazas.

5. Zona de **Plazas (ZO980706B01)**. El área se encuentra en la parroquia de San Pedro de Candía, en el *concello* de Abadín, y fue definida a partir del voluminoso conjunto de tégula localizada en la proximidades del lugar de Plazas. Una vez realizada la apertura de la zanja de obra, se encontraron hasta un total de seis estructuras excavadas en el horizonte mineral, de tipología y funcionalidad indeterminada, y sin que se pueda asegurar su sincronía con los materiales recogidos. En este sentido, es destacable el hecho de que a escasos 500 m del lugar de los hallazgos existe un castro (YA27001004), por lo que no se descarta que los materiales recogidos (en su mayor parte fragmentos de tégula) puedan venir arrastrados desde el alto del yacimiento hasta la zona atravesada por la pista de obra, donde fueron localizados.



Figura 34. Estructura ES980604B06 de Plazas.

Por otro lado, tampoco se puede descartar la hipótesis de que la obra afectó a un yacimiento de tipología desconocida, en una zona muy marginal del mismo. Por todo esto, el lugar de Plazas se consideró como un hallazgo al no encontrarse evidencias más sólidas para considerarlo como un yacimiento, aunque posiblemente éste se encuentre situado en un área próxima a este lugar.



Figura 35. Vista del emplazamiento del yacimiento de As Casas Vellas.

6. **As Casas Vellas (YA971010L01)** es un yacimiento habitacional de la Edad Media que fue descubierto durante la segunda fase del seguimiento arqueológico de la construcción. En este yacimiento se encontraron algunos materiales arqueológicos en la superficie de la pista, documentándose también diez estructuras una vez abierta la zanja. La *Dirección Xeral de Patrimonio* emitió una resolución por la cual se cauteló el yacimiento y el área inmediata el día 2 de enero de 1998. El yacimiento fue objeto de una intervención especial en el mes de abril de ese año y la cautela fue levantada definitivamente el 15 de junio de 1998, una vez que las sucesivas fases de la obra imposibilitaron acometer la segunda fase de intervención prevista.



Figura 36. Estructura (ES980526B02) del lugar de Paredes (Abadín).

7. El lugar de **Paredes**, en Abadín, fue objeto de un informe puntual que dio origen a una cautela arqueológica de seguimiento para asegurar la correcta y exhaustiva documentación del conjunto de estructuras excavadas en el horizonte mineral aparecidas en zanja. En este lugar, la intervención del equipo de actuaciones especiales se limitó a la documentación de los perfiles de la zanja, sin que tuviese lugar sondeo alguno. La cautela fue levantada el día 12 de junio de 1998.



Figura 37. Estructura (ES980526B03) de Paredes.

8. **A Casanova (YA980612B01)** fue objeto de un informe puntual de seguimiento, emitido el 12 de junio de 1998, y del establecimiento de una cautela de obra solicitada por el equipo de seguimiento con objeto de realizar una intervención especial consistente en el sondeo arqueológico de una de las estructuras tal y como se relata en el siguiente apartado.



Figura 38. Estructura (ES980604B04) de A Casanova.

9. **YA980628X01**, el yacimiento de **As Pontes** fue descubierto tras la apertura de zanja en la que se documentó una estructura arqueológica que inmediatamente fue objeto de intervención. El resultado de esta actuación tuvo como consecuencia el descubrimiento de evidencias de labra cruzada en el paleosuelo existente por encima de la estructura por lo que se propuso una nueva intervención y dio lugar a una cautela patrimonial emitida el día 23 de junio de 1998 que se levantó el 16 de septiembre de 1998 una vez realizada la excavación arqueológica.

Modificaciones de trazado

El seguimiento arqueológico de la construcción del Gasoducto de Transporte Ribadeo-Vilalba introdujo dos modificaciones puntuales del trazado por motivos arqueológicos. En ambos casos, estos cambios tan sólo alteraron el trazado del gasoducto en el entorno inmediato de los yacimiento, por lo que las modificaciones fueron po-

sibles sin perjuicio de la evolución de la obra ni de los yacimientos arqueológicos⁵.

1. El **Marco da Pena Verde (YA27061001)**, como se dijo anteriormente, es un menhir que sirve de límite para los *concellos* de Ribadeo, Trabada y Barreiros. En la fase de evaluación de impacto se detectó la afección y se propuso la modificación del trazado, que debería ser revisada en el campo dado que la vegetación de la zona impedía localizar con exactitud el menhir. Tras el replanteo, el equipo de seguimiento revisó el trazado comprobando que el menhir se encontraba en el interior de la pista, por lo que se le notificó a la Dirección Facultativa de obra. La modificación del trazado fue realizada con la participación de los equipos de topógrafos y arqueólogos conjuntamente, introduciendo la variación necesaria para dejar fuera de la pista de obra el monumento de forma que en ninguna de las fases de obra ulteriores corriese peligro.



Figura 39. Señalización del Marco da Pena Verde tras la fase de replanteo.

2. **YA970813L01, A Mámoa da Serra da Cadeira** fue descubierta en la revisión del replanteo, situada en el *concello* de Lourenzá, entre los vértices de obra VL-48 y VL-49. El informe remitido el día 18 de agosto de 1997 solicitaba la modificación de trazado que fue ratificada por la resolución de la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural* del 22 de agosto. Esta resolución obligó al desvío del trazado por el lado norte del túmulo respetando un margen de seguridad y a la señalización de modo permanente del túmulo para que no se viese afectado por las siguientes fases de obra.

⁵ La introducción de modificaciones en el trazado fue facilitada por la predisposición tan favorable que demostró en todo momento la dirección facultativa de la obra para solventar las incidencias arqueológicas, lo que permitió un grado de entendimiento muy alto entre las tres instancias implicadas en la corrección del impacto arqueológico de la obra: el equipo de Seguimiento Arqueológico, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la Dirección Facultativa de la obra.



Figura 40. Desvío de la pista de obra para evitar la afección directa al túmulo da Serra da Cadeira (Lourenzá).

Actuaciones Especiales

Las actuaciones especiales desarrolladas en esta fase del seguimiento se concentraron en cuatro yacimientos: O Cabrón, As Casas Vellas, A Casanova y As Pontes.



Figura 41. Vista del trazado de la Red de Vilalba en el área del yacimiento de O Cabrón.

YA27065601 O Cabrón (Vilalba). Se sitúa en la parroquia de San Martiño de Lanzós, en las proximidades del lugar de Rodas (Vilalba) y se configura en una zona de penillanura con suaves desniveles de terreno. El área viene definida por la presencia de un yacimiento adscrito a la prehistoria reciente, cuyos límites no pudieron ser determinados con certeza, dadas las características de invisibilidad del propio yacimiento y la existencia de monte bajo en la mayor parte de las parcelas.



Figura 42. Estructura ES971212J11 al finalizar el sondeo en el yacimiento de O Cabrón.

El total de estructuras documentadas tras la apertura de zanja fue de nueve, de las que se seleccionaron tres para su sondeo, dos de ellas situadas en el Gasoducto de Transporte y en las que se planteó en cada una un sondeo de 2 m de largo y 1 m de ancho. El tercer sondeo fue realizado en la Red de Distribución a Vilalba, en la que también apareció una estructura posiblemente perteneciente a este mismo yacimiento.

Los resultados de esta intervención permiten asegurar que O Cabrón es un yacimiento habitacional perteneciente a la prehistoria reciente y posiblemente se trate de un asentamiento de la Edad del Bronce con paralelos muy semejantes a otros yacimientos que se documentan en distintos lugares en el marco del seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la Red de Gasificación de Galicia.



Figura 43. Sondeo de la estructura ES971212J12 del yacimiento de O Cabrón.

YA971010L01 As Casas Vellas (Vilalba). El área se localiza en la parroquia de Santiago de Goiriz (Vilalba, Lugo) y fue identificado tras el hallazgo de un voluminoso conjunto de cerámica medieval así como de varias estructuras correspondientes a fosas y a un nivel de quemado. El lugar de los hallazgos se corresponde con una amplia zona de penillanura que presenta una suave pendiente hacia el oeste y quedó definida a partir de este punto en un radio de 500 m, en lo que a su vez se llevó a cabo una prospección de carácter intensivo que no reveló la presencia de nuevos restos.

Durante la segunda fase de seguimiento se realizó un avance de apertura de zanja en la que se construyeron 40 m de la misma en el interior del yacimiento para anticiparse a la apertura y ganar tiempo para la evaluación del yacimiento. Esta apertura tuvo como resultado la localización de ocho estructuras: un nivel de quemado (ES971212J06) y siete fosas ES971212J02, ES971212J03, ES971212J04, ES971212J05, ES971212J07, ES971212J08 y ES971212J09. La actuación especial realizada consistió en la documentación exhaustiva de las estructuras y en el sondeo de un área de 3 m de largo y 2 m de ancho. El resultado de este sondeo permitió constatar que las estructuras sondeada eran parte de la cimentación de un muro que estaba arrasado. El conjunto de evidencias constatadas permiten

pensar que As Casas Vellas es un asentamiento rural abierto de la Alta Edad Media.

La apertura completa de la zanja se produjo en momentos posteriores a esta intervención, siendo imposible su revisión al anegarse, tras lo cual la empresa decidió taparla por completo a pesar de la cautela patrimonial existente para el yacimiento desde el día 2 de enero de 1998. Finalmente esta cautela fue levantada el día 15 de junio de 1998 dado que ya no era posible continuar con la propuesta inicial de ampliar la intervención teniendo en cuenta que se produjera un nuevo e innecesario impacto sobre el yacimiento.



Figura 44. Sondeo en el yacimiento de As Casas Vellas.

YA980612B01, A Casanova (Abadín). La apertura de la zanja puso al descubierto un total de ocho estructuras de morfología diversa, todas ellas excavadas en el horizonte mineral, de las que dos aportaron material arqueológico. Ni la superficie de la pista ni los prados del entorno aportaron más materiales que los recuperados en el interior de las estructuras que se pueden adscribir casi con total seguridad a la Edad Media. La actuación especial consistió en la documentación exhaustiva de todo el conjunto de estructuras y el sondeo arqueológico de una de las que aportaron material.



Figura 45. Sondeo de la estructura ES980601B08 de A Casanova.

El resultado de esta intervención permitió comprobar que las estructuras documentadas no se corresponden con restos de construcciones por lo que se cree que se trataría de una zona dedicada bien a cultivo, bien a explotación ganadera, vinculada a un yacimiento habitacional que posiblemente se encuentre situado en los alrededores de esta zona.



Figura 46. Estructura ES980615L02 del yacimiento de As Pontes.

YA980628X01, As Pontes (Abadín). El yacimiento de As Pontes fue descubierto durante esta tercera fase del seguimiento de obra, concretamente, tras la apertura de zanja se detectó la presencia de una estructura excavada en el horizonte mineral sellada por un paleosuelo. La intervención especial consistió en la prospección y documentación intensiva del entorno y la realización de un sondeo de 2,5 m de largo y 1 m de ancho sobre dicha estructura, aparecida en el perfil de la zanja.



Figura 47. Marcas de arado aparecidas en el sondeo del yacimiento de As Pontes (Abadín).

El resultado de este sondeo fue la identificación de dos momentos de uso del yacimiento diferentes: un primer momento más antiguo que se corresponde con la ocupación doméstica, presumiblemente neolítica que da origen a la estructura de planta circular con un nivel de quemado que fue documentada en el perfil de la zanja; en el segundo momento, identificado en la parte superior del paleosuelo que sella la estructura anterior, la zona fue empleada para el cultivo, tal y como lo evidencia la aparición de restos de labra cruzada, lo que unido a la existencia de material cerámico muy rodado, probablemente de la Edad de Hierro, hizo plantear la hipótesis de que se tratase de una fase comprendida entre el Neolítico Final y la Edad del Hierro.

El interés y excepcionalidad de este descubrimiento llevó a proponer la ampliación de la intervención para realizar una excavación en área de la zona, que fue autorizada por la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural* el día 14 de agosto de 1998. La intervención fue dirigida por la arqueóloga Elena Lima Oliveira y tuvo lugar entre los días 17 de agosto y 4 de septiembre de 1998.



Figura 48. Estructura de combustión del yacimiento de As Pontes.

La superficie excavada fue de 180 m², en la que fue levantada mecánicamente la parte más superficial y excavado minuciosamente hasta dejar al aire toda la superficie superior del primero de los paleosuelos en los que se encuentran las marcas de arado, a partir de este nivel se redujo el área de excavación a la mitad para levantar el primer estrato del paleosuelo en el que se localizó otra estructura con un nivel de quemado y cuarcos parecidos a los que se encontraran en el perfil pero de menores dimensiones. Nuevamente se volvió a reducir la superficie excavada a 20 m² a partir del nivel de aparición de estructuras, en este área reducida se levantaron el segundo estrato del primer paleosuelo y el segundo de los paleosuelos hasta llegar al horizonte mineral. El material arqueológico recuperado es principalmente cerámica de época prehistórica y de la Edad Media por lo que no resulta muy fácil aventurar una datación para las marcas de arado.



Figura 49. Excavación en el yacimiento de As Pontes.

La estratigrafía de este yacimiento es relativamente compleja y junto con los materiales, aún están en fase de estudio, por lo que de momento sólo se puede afirmar la existencia de diferentes momentos de ocupación del yacimiento, tal y como está planteado como hipótesis de partida en el proyecto de excavación. Como estimación preliminar, se propone la posibilidad de que las estructuras con niveles de quemado se correspondan con un momento del Neolítico Final, tal y como se ha establecido en otras estructuras similares encontradas en el sur de la provincia de Pontevedra (los yacimientos de *A Gándara* y *Porto dos Valos*) (Lima 1999), y el primer paleosuelo con

un momento mucho más avanzado del que se suponía tras el sondeo, pudiendo llegar a ser de la Edad Media o Moderna.

BIBLIOGRAFÍA

Los trabajos de las series CAPA y TAPA que se citan a continuación, así como la mayor parte de los artículos y textos de autores pertenecientes al *Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales*, se pueden obtener gratuitamente en formato PDF en la WEB del citado laboratorio: <http://www-gtarpa.usc.es/>

Amado Reino, X.; Martínez López, M.C.; Chao Álvarez, J. 1998. *La Arqueología en la Gasificación de Galicia 2: Evaluación de Impacto Arqueológico de la Red Vigo-Porriño*. TAPA (*Trabajos en Arqueología del Paisaje*), 4. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Amado Reino, X.; Martínez López, M.C.; Lima Oliveira, E. 1999. *La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección del Impacto del Gasoducto de Transporte*. TAPA (*Trabajos en Arqueología del Paisaje*), 11. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Ayán Vila, J.M.; Amado Reino, X. 1999. *La Arqueología en la Gasificación de Galicia 6: Estudios de Evaluación de Impacto*. TAPA (*Trabajos en Arqueología del Paisaje*), 8. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Cobas Fernández, M.I. 1997. *Estudio de la cerámica del yacimiento castreño de Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra)*. (Tesis de licenciatura). Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, USC. Santiago de Compostela. Inédita.

Cobas Fernández, M. I.; Prieto Martínez, M. P. 1998. *Criterios y Convenciones para la Gestión y el Tratamiento de la Cultura Material Mueble*. CAPA (*Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje*), 7. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Criado Boado, F. 1993. El control arqueológico de obras de trazado lineal: planteamientos desde la arqueología del paisaje. En *Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología* (Vigo, 1993), I: 253-59. Vigo.

Criado Boado, F.; Amado Reino, X.; Martínez López, M. C. 1997. Red de Gasificación de Galicia. Corrección del Impacto Arqueológico. *Revista de Arqueología* 198: 6-13. Madrid.

Criado Boado, F.; Amado Reino, X.; Martínez López, M. C. 1998. *La Arqueología en la Red de Gasificación de Galicia 1: Programa de Control y Corrección de Impacto Arqueológico*. CAPA (*Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje*), 4. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.





Figura 50. Casa de Serantes (Abadín) con detalle de las inscripciones (PU970909L02).

Criado Boado, F.; Parcero Oubiña, C. (eds.), 1997. *Landscape, Heritage, Archaeology*. TAPA (*Trabajos en Arqueología del Paisaje*), 2. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

González Méndez, M.; Amado Reino, X.; Prieto Martínez, P. 1995. Control arqueológico de obras de trazado lineal: Trabajos previos de la Gasificación de Galicia. En *Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología Vigo* (1993), I: 297-304. Vigo.

Lima Olivera, E. 1999. *Contribución al espacio doméstico en la Prehistoria Reciente de Galicia. Caracterización e Intervención en Yacimientos afectados por Obras Públicas*. (Trabajo de investigación de Tercer Ciclo). Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, USC. Santiago de Compostela. Inédita.

Martínez López, M. C. (coord.). 1997. *Contribución a un Sistema de Registro de Yacimientos Arqueológicos en Galicia*. CAPA (*Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje*), 2. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Martínez López, M.C.; Amado Reino, X.; Chao Álvarez, J. 1998. *La Arqueología en la Gasificación de Galicia 4: Corrección de Impacto de la Red de Lugo*. TAPA (*Trabajos en Arqueología del*

Paisaje), 4. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Martínez López, M.C.; Amado Reino, X.; López Cordeiro, M.M. 1999. *La Arqueología en la Gasificación de Galicia 9: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Valga-Tui*. TAPA (Trabajos en Arqueología del Paisaje), 12. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Parcero Oubiña, C.; Méndez Fernández, F.; Blanco Rotea, R. 1999. *El registro de la Información en Intervenciones Arqueológicas*. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 9. Santiago de Compostela: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje.

Prieto Martínez, M.P. 1996. *Estudio de la Cerámica del III y II milenio a.C. de la Sierra de O Bocelo y el occidente gallego*. (Tesis de licenciatura). Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, USC. Santiago de Compostela. Inédita.

Prieto Martínez, M. P.; Villoch Vázquez, V.; González Méndez, M. 1992. *Resumen de la prospección arqueológica de la gasificación del noroeste-ramales y redes de distribución: Red de Lugo*. Informe Final de la prospección superficial, (depositado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural). Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago.

Pombo Mosquera, X. 1993. Os Castros nas terras de Vilalba. En *Galicia: da romanidade á xermanización. Problemas históricos e culturais*. Actas do encontro científico en homenaxe a Fermín Bouza Brey (1901-1973) (Santiago de Compostela, 1993): 177-88. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.

Pombo Mosquera, X. A.; Rego Álvarez, M. L. 1990. O megalitismo nas terras de Vilalba (Lugo). *Brigantium*, 6: 21-53. A Coruña.

Pombo Mosquera, X. A.; Rego Álvarez, M. L. 1992. O megalitismo nas terras de Vilalba (Lugo)-Addenda. *Brigantium*, 7: 213-33. A Coruña.

ANEXOS

Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la información contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introducción descriptiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son:

Anexo 1: Descripción de materiales, en el que se presentan los informes y material gráfico correspondiente a los conjuntos de materiales recuperados en los yacimientos que se han documentado, ordenados por el código del yacimiento. Esta información se complementa y completa con la descripción de **Conjuntos Materiales** recogidas en el catálogo incluido en el Anexo 4, así como con diferentes referencias realizadas en el texto anterior.

Anexo 2: Tablas de relación de entidades. Se incluyen en este anexo dos *tablas*. La primera contiene la relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos. Ambas se organizan en relación al sentido de la obra, marcado tanto por el vértice como por el punto kilométrico más cercano a la entidad referenciada.

Anexo 3: Cartografía de síntesis. Los yacimientos se representan de forma gráfica en una cartografía de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo; en este caso se ha optado por dividir el conjunto del tramo en tres mapas diferentes en los que se reflejan los símbolos y códigos de cada uno de los yacimientos considerados durante el seguimiento.

Anexo 4: Catálogos de Yacimientos, Puntos y Zonas Geográficas. El catálogo se descompone en tres secciones diferentes, la primera de ellas contiene la información referida a yacimientos; la segunda contiene los datos relativos a puntos en los que se han documentado restos de naturaleza diversa y la tercera a las zonas formadas a partir de puntos y yacimientos caracterizadas por su proximidad y/o afinidad crono-cultural.

Anexo 5. Dibujo de estructuras. Se incorpora una colección de dibujos de estructuras documentadas en las labores de seguimiento del Gasoducto. Están organizados bajo los epígrafes de Punto y Yacimiento y ordenados alfanuméricamente según los códigos del punto donde se localizó la estructura.

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

por **Isabel Cobas Fernández**

Este anexo se centra en la descripción y valoración de los materiales recuperados en los **Yacimientos** documentados durante el seguimiento de este tramo del gasoducto, incorporando para una mejor comprensión del conjunto de materiales y del propio yacimiento los recuperados en las Intervenciones Puntuales que se han llevado a cabo.

Lo que aquí se presenta es el resultado de una dilatada labor de gestión y tratamiento del material que ha llevado a cabo el Equipo de Cultura Material de nuestro Grupo de Investigación, iniciándose con la revisión de los materiales recuperados en los trabajos de campo, siguiendo con el tratamiento del material (su limpieza, registro, lavado, siglado, reconstrucción/conservación, registro gráfico) y la elaboración de la información escrita de todo el material (descripción pieza a pieza y de los conjuntos de materiales, valoraciones, análisis, informatización de los datos, etc), todo lo cual ha permitido presentar estos datos que tratan de ser un análisis lo más completo posible del material en relación con su contexto. Debemos señalar que lo que se recoge en este anexo son los resultados obtenidos de una primera aproximación al material realizada exclusivamente con el objeto de gestionar y sistematizar dicho material, cuyos criterios y convenciones se pueden consultar en Cobas y Prieto 1999, faltando por el momento un estudio en profundidad del mismo. El material cerámico ha sido descrito siguiendo los criterios definidos en Prieto 1996 y Cobas 1997.

La **codificación** que se refiere a las piezas (p. e. PZ970401Z02a0001 ó PZINGAN0103b0013), que se puede consultar más ampliamente en el volumen de Cobas y Prieto 1999, se puede resumir de la siguiente forma:

- PZ: abreviatura de PieZa;
- 970401Z02: código del Punto al que está vinculado (pieza registrada en seguimiento) ó INGAN0103: código de la intervención y la unidad de registro en la que se recuperó la pieza;
- a, b, c, para consignar el tipo de material de la pieza (la cerámica es "a", líticos "b", etc);
- 0001, que se refiere al número relativo de la pieza dentro de las de su tipo.

Este código se puede encontrar abreviado, refiriéndonos a las piezas en algunos casos únicamente por el número relativo dentro de las de su tipo (p.ej "en el PU970114D01 se registró una pieza lítica en cristal de roca -b3").

Esta información es complementaria a la que se ofrece tanto en el *texto principal*, como a la descripción de las fichas de Yacimiento y Conjunto de Materiales que se encuentra en el *Catálogo* (Anexo 4) y a la documentación gráfica que se incorpora a lo largo de todo el documento.

YA27065601: O CABRÓN

Conjunto de treinta y cuatro piezas divididas en siete líticos, tres tégulas y veinticuatro fragmentos cerámicos, de los cuales han sido recuperados en prospección veintinueve piezas (tres tégulas, seis líticos y veinte fragmentos de cerámica) y en intervención cinco piezas (cuatro fragmentos de cerámica y un lítico).

El material documentado en intervención pertenece a los sectores 2 y 3. En el sector 2 se documentaron dos fragmentos pertenecientes a panzas sin decoración, uno de ellos (CAB0102/1), localizado en la UE 2, se corresponde con un fragmento de *tegula* muy rodada, mientras que el segundo (CAB0102/2), localizado en la UE 6, consiste en un fragmento muy pequeño y rodado de adscripción indeterminada. Respecto al sector 3, se han localizado dos fragmentos de panza sin decoración, situados en la UE 2 y 3, de adscripción a la Edad Media.

| | PU | CM | Borde | Panza | Fondo | Tégulas | Líticos | Total |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| Prospección | PU27065601 | CM971010L01 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| | | CM971022J01 | 1 | 16 | 1 | 3 | 6 | 27 |
| | PU980312A01 | CM980312A01 | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 |
| Intervención | ITCAB01 | | --- | 4 | --- | --- | 1 | 5 |
| | TOTAL | | 2 | 21 | 1 | 3 | 7 | 34 |

Tabla 1: Distribución del material en el YA27065601.

La *tégula* se encuentra muy fragmentada y rodada y no conserva patilla, las paredes son naranjas con textura harinosa y el desgrasante es escaso y de grano fino. Los *líticos* se corresponden con un fragmento de canto rodado de cuarzo con algunas extracciones de posible origen antrópico (27065601/1), un canto rodado de cuarcita con un pulimentado severo posiblemente antrópico (27065601/2), tres lascas de cuarzo, de segundo (27065601/3 y 5) y tercer orden (27065601/4) de antropía dudosa, un fragmento de prisma de cristal de roca con alguna descamación de posible uso antrópico (27065601/6) y un fragmento de cuarcita de forma alargada con sección trapezoidal y pulimiento intenso en su borde y de menor intensidad en el resto de las caras (CAB0103./1)

La *cerámica* se divide en tres grupos: uno de ellos formado por un fragmento de borde sin decoración realizado a mano adscrito a la prehistoria reciente, un segundo constituido por veintiún fragmentos realizados a torno y a mano (un borde, un fondo y dieciséis panzas carentes de decoración), adscritos a la Edad Media y, finalmente, tres fragmentos de adscripción indeterminada. Si bien la escasez de fragmentos adscritos a la prehistoria reciente no permiten precisar con mayor detalle la adscripción cultural dentro de ella, debemos señalar que durante la prospección realizada en una fase previa de trabajo sobre esta zona se documentó material que parece apuntar hacia el Neolítico Inicial - Medio.

Análisis del material cerámico

Material Prehistórico

Únicamente ha sido documentado un fragmento, correspondiente a un borde esvasado, de cuello alto escasamente estrangulado, perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado (27065601/1).

Se trata de un cacharro realizado a mano, con paredes compactas, de escaso desgrasante, siendo éste especialmente visible en la fractura, y coloración negra en la superficie interna y marrón en la superficie externa con restos de hollín.




Figura 51. Fragmento de borde sin decoración.

Material de la Edad Media

Entre las formas adscritas a la Edad Media se ha registrado un fragmento de borde esvasado acabado en labio redondeado perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado (27065601/2) y un fragmento de fondo plano con un ligero reborde perimetral (27065601/3).

Ocho fragmentos han sido realizados a torno y diez a mano. Los primeros, entre ellos el borde y el fondo, presentan paredes muy finas con desgrasante micáceo apenas apreciable y coloración irregular sepia y gris clara. Los fragmentos realizados a mano presentan características más variadas: el grosor de las paredes oscila entre cinco y trece milímetros, el desgrasante es predominantemente micáceo, aunque también se han documentado fragmentos con una importante cantidad de desgrasante cuarcítico de grano medio (27065601/15, 980312A01/1), y las coloraciones superficiales varían entre marrón, naranja y gris oscuro, predominando las fracturas monócromas con el mismo color.

YA971010L01: AS CASAS VELLAS

Se han documentado un total de cuatrocientas cincuenta y seis piezas (doscientas treinta y una en excavación y doscientas veinticinco en prospección) divididas en dos líticos, una escoria y cuatrocientas cincuenta y tres cerámicas, las cuales a su vez se corresponden con una fusayola, ocho fragmentos de *tegula*, veintiún bordes, diecisiete cuellos, trescientas sesenta y una panzas, treinta y nueve fondos, cinco asas y una tapa. Todo el material cerámico pertenece a la Alta Edad Media, sin que existan diferencias entre el material documentado en prospección y el registrado en la intervención puntual del yacimiento, ni entre las diferentes UE documentadas en dicha intervención.

| | PU | CM | Cerámica | Fusavolas | Tégulas | Líticos | Escoria | Total |
|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| Prospección | PU971010L01 | CM971010L02 | 82 | --- | 3 | 1 | --- | 86 |
| | | CM971022J02 | 11 | --- | 5 | --- | --- | 16 |
| | | CM971113J01 | 23 | 1 | --- | 1 | --- | 25 |
| | | CM980330G01 | 52 | --- | --- | --- | --- | 52 |
| | PU971212J02 | CM971212J02 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| | PU971212J04 | CM971212J03 | 6 | --- | --- | --- | --- | 6 |
| | PU971212J06 | CM971212J05 | 21 | --- | --- | --- | --- | 21 |
| | | CM971212J04 | 8 | --- | --- | --- | --- | 8 |
| | | CM971212J08 | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 |
| | PU971212J07 | CM971216J01 | 2 | --- | --- | --- | --- | 2 |
| | PU971212J08 | CM971216J02 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| | PU980331L01 | CM980331L01 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 |
| Intervención | ITCAS01 | | 230 | --- | --- | --- | 1 | 231 |
| TOTAL | | | 444 | 1 | 8 | 2 | 1 | 456 |

Tabla 2: Distribución del material en el YA971010L01.

Al margen de los cacharros cerámicos que describiremos en el apartado siguiente se han documentado dos líticos, una escoria, ocho fragmentos de *tegula* y una fusayola. Los dos líticos están pulimentados y han sido realizados sobre cantos rodados de cuarcita, uno correspondiente a un hacha de sección trapezoidal con pulimentado intenso en los bordes laterales y mas suave en las caras superficiales (971010L01/2), y otro correspondiente a una forma alargada indeterminada que presenta melladuras en ambos extremos posiblemente originadas por un uso antrópico (971010L01/1). La fusayola (971010L01/117), realizada mediante la reutilización de un fragmento de *tegula*, presenta forma circular con un diámetro de 40 mm, un grosor de 13 milímetros, y una perforación interna de 4 mm. El fragmento de escoria de hierro pertenece a un clavo fragmentado que conserva la zona de la cabeza con sección circular (CAS01/1). Por último los ocho fragmentos de *tegula* se encuentran muy rodados y presentan coloración naranja con escaso desgrasante de grano medio.

Análisis del material cerámico

Tratamiento de la morfología

Únicamente podemos hablar de aspectos muy generales de la morfología tomando como referencia los escasos bordes documentados, de los cuales en la mayoría de los casos ni siquiera conocemos la medida del diámetro debido a su fragmentación. El aspecto más destacable es la total ausencia de formas abiertas, puesto que la totalidad de los cacharros responden a formas cerradas de perfil compuesto, probablemente flexionado, si bien esta última característica es difícil de asegurar para la totalidad de las piezas debido a la fragmentación de algunos de los bordes en la zona de transición del cuello a la panza. Por las diferentes formas de borde pueden distinguirse cuatro grupos:

- Cacharros cerrados de perfil compuesto posiblemente aristado con bordes convexos casi rectos divergentes, con cuello limitado a la zona de transición a la panza y acabados en labio apuntado (CAS01/116) o engrosado (CAS01/105).
- Cacharros cerrados de perfil compuesto flexionado con bordes esvasados y cuellos cortos estrangulados, acabados en labios rectos oblicuos hacia el exterior, con un diámetro de boca de unos 14 cm (971010L01/1 y 3), apuntados (971010L01/ 83) y redondeados (971010L01/6 y 7).
- Cacharros cerrados con perfil compuesto flexionado, cuello corto muy estrangulado y borde esvasado con labio recto en la parte superior, patilla en la parte externa y arista interna para apoyatura de tapa (CAS01/69 y 114, 971212J06/1, 971212J07/1). Ofrecen panza ovoide muy desarrollada horizontalmente en el tercio superior, encontrándose ahí la zona de mayor diámetro del cacharro. El cacharro que ofrece el mayor diámetro en su borde es el CAS 01/114, con 27 cm. Este tipo de cacharros se diferencian de los demás por un mejor tratamiento de la pasta y por su realización a torno.
- Cacharros cerrados de perfil compuesto flexionado con cuello muy poco estrangulado y borde esvasado suave acabado en un labio ligeramente redondeado. Algunos de estos cacharros presentan asa como lo indica la presencia de una impronta de engarce de asa desde el borde del cacharro (971212J06/22).

Los fondos presentan una forma muy homogénea, mayoritariamente planos con transición exterior atistada (p. ej. CAS01/002, 3, 4, 112 769 excepto algunos fragmentos con un ligero reborde perimetral (p. ej. 971010L01/73).

Las asas documentadas también responden a formas muy homogéneas, todas ellas de puente, con sección en cinta (CAS01/7, 70, 113, 971010L01/8), salvo excepciones con sección circular (CAS01/8) o sección en cinta engrosada en los laterales irregularmente (971212J06/4). El sistema de ensamblaje en las paredes del cacharros combina el empleo de muñón cilíndrico y de barbotina.




Figura 52. Muestra del material cerámico documentado en el PU971010L01.




Figura 53. Muestra de diferentes bordes y fondos documentados en la intervención del YA971010L01.

Las perforaciones se sitúan habitualmente en el tercio superior de la panza (CAS.01/9), aunque se ha documentado también una en el fondo de un cacharro (971010L01/71). Poseen forma circular (entorno a unos 3-4 mm de diámetro) y normalmente están realizadas en un momento posterior a la cocción (p. ej. 971010L01/97, 127, 128).

Se documenta un fragmento de tapa ligeramente convexa, con borde recto vertical que sobresale por encima de la superficie general de la tapa (971010L01/118).

Tratamiento de la pasta

Por lo que se refiere a la preparación de la materia prima, el tipo de desgrasante empleado es muy homogéneo, mayoritariamente micáceo. En la superficie su presencia es muy abundante, con grano fino y medio normalmente de distribución regular, mientras que en la fractura el desgrasante es mucho menos visible y su distribución es más irregular con granos de desgrasante cuarcítico, en algunos casos incluso muy gruesos.

Se documentan varios tipos de factura de la cerámica pues disponemos de cacharros realizados por entero mediante un modelado manual, cacharros modelados a torno y cacharros realizados mediante el empleo de una técnica mixta, realizando partes concretas del cacharro a torno y uniéndolas posteriormente a un cuerpo modelado a mano o realizando un primer modelado a mano sobre el cual se lleva a cabo un retorneado posterior. En general, sin embargo, se observan bastantes irregularidades y abultamientos en las paredes de los cacharros, así como restos de rebabas mal afinadas y huellas digitales, si bien las paredes son bastante finas, predominando los fragmentos con un grosor no superior a los cinco milímetros. Tal y como hemos señalado en el apartado anterior, el grupo de cacharros de borde con patilla externa se diferencia del resto por un mejor tratamiento de la pasta y por su modelado exclusivamente a torno.

También es bastante homogénea y limitada la gama de colores de la cerámica, predominando los tonos rojizos (pardo-rojizo, marrón y naranja), si bien su distribución en la superficie del cacharro es irregular, tanto entre diferentes superficies de un mismo cacharro (frecuentemente negra interior y naranja exterior) como dentro de una misma superficie en la que frecuentemente se combinan distintas coloraciones. Por lo que se refiere a la coloración de las fracturas, la mayoría de los fragmentos son monócromos, mayoritariamente marrones, si bien se documentan también fracturas bícromas (naranjas y negras) o en sandwich (naranja/negro/naranja).

La textura es arenosa y áspera en la superficie, especialmente debido a la abundancia de desgrasante micáceo, mientras que en la fractura es más compacta, si bien abundan las fracturas porosas con disposición laminar de la estructura de la pasta.

El tipo de acabado es escasamente variado, reducido a un alisado medio que deja abundantes restos de digitaciones, a un cepillado fino o al simple acabado proporcionado mediante el retorneado. Raramente se documenta algún fragmento con acabado espátulado-bruñido (971010L01/83, 980331L01/1).




Figura 54. Muestra de los diferentes elementos (borde, asa, fondo, fragmento con perforación, fragmentos con decoración) que componen el conjunto cerámico del PU971212J06.

Tratamiento de la decoración

La decoración está muy escasamente representada en este tipo de cerámica, únicamente presente en cinco cacharros. Se trata en todos los casos de una decoración muy sencilla, no delimitada, escasamente

visible, muchas veces difícil de diferenciar de un simple acabado (decoración acanalada) o de la fabricación del cacharro (restos de materia orgánica), situada en una zona muy concreta de la superficie de la vasija, con escasa variedad tanto en la temática como en la técnica de realización. Normalmente se disponen horizontalmente bordeando el perímetro del cacharro respondiendo a un esquema 0a0.

La decoración se limita a un único elemento en cada cacharro, normalmente líneas horizontales (CAS01/114), líneas de óvalos (971212J06/6, 971010L01/70) o huellas de restos orgánicos (971010L01/8), y las técnicas decorativas consisten en impresión de punzón, acanalado o decoración plástica (971212J06/5).

YA980612B01: CASANOVA

Conjunto formado por ocho fragmentos de cerámica muy rodada correspondientes a un cuello, seis panzas y dos fondos. El fondo es plano y de transición exterior aristada e interior suave y el cuello corresponde a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado. Éste último ofrece una decoración muy sencilla, escasamente visible, sin delimitación, situada en el arranque de la panza, consistente en una línea ondulada realizada mediante acanalado sobre la cual no se aplicó ningún acabado posterior a juzgar por los ligeros restos de rebabas presentes en la superficie. En cuanto a la fabricación de la cerámica, ha sido realizada a mano o a torno lento, las pastas son muy porosas, granuladas y arenosas, con desgrasante muy abundante micáceo y cuarcítico. La coloración es irregular, naranja, negro, marrón y grisáceo y las fracturas son monocromas o bicromas marrón-negro. Todo el material se adscribe a la Edad Media.

YA980628X01: ABADÍN

El material documentado proviene de dos intervenciones diferentes realizadas sobre el mismo yacimiento y consiste en ciento sesenta y cinco piezas divididas en ciento diecinueve fragmentos de cerámica, seis de teja, tres de vidrio, siete de hierro, dos de escoria y veintiocho líticos.

| | Cerámica | Teja | Vidrio | Hierro | Escoria | Lítics | Total |
|---------|----------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| ITPON01 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | 4 |
| ITPON02 | 116 | 6 | 3 | 7 | 2 | 27 | 161 |
| Total | 119 | 6 | 3 | 7 | 2 | 28 | 165 |

Tabla 3: Distribución del material en el YA980612B01.

En la primera intervención (ITPON01) se registraron tres fragmentos de cerámica sin decoración y un lítico. La cerámica se encuentra rodada en su cara externa, si bien la superficie interna presenta una buena conservación. Ha sido realizada a mano y posee paredes irregulares gruesas (10 mm), con textura compacta, cuyo acabado es inapreciable en la superficie externa y consiste en un alisado tosco en la superficie interna. El desgrasante es cuarcítico, de grano mayoritariamente medio pero también grueso y muy grueso, con abundante presencia y distribución irregular. La coloración superficial es mixta, marrón clara en el exterior y negra en el interior, siendo las fracturas bicromas marrón claro y marrón oscuro con límites muy poco nítidos e irregulares entre los diferentes nervios. La totalidad del material cerámico se adscribe a la prehistoria reciente.

Durante la segunda intervención (ITPON02) se documentaron un total de ciento sesenta y una piezas divididas en ciento dieciséis fragmentos de cerámica, tres vidrios, siete fragmentos de hierro, veintisiete líticos, seis fragmentos de tejas y dos escorias. El material cerámico consiste en veintiún bordes, ochenta panzas, ocho fondos y siete asas. Los líticos, correspondientes en su mayoría a industria tallada elaborada sobre cuarzo, presentan signos claros de acción antrópica. Los fragmentos de hierro corresponden en todos los casos a clavos muy deteriorados.

Respecto a la distribución del material, la mayor concentración se encuentra en la UE002, con ochenta y seis fragmentos cerámicos, dos vidrios, dos fragmentos de escoria, siete fragmentos de hierro, dos fragmentos de teja y un lítico, seguido por la UE004 con veintisiete fragmentos cerámicos, un vidrio, cuatro fragmentos de teja y veinte líticos; mientras que en las demás UE se documentó únicamente material aislado: dos fragmentos de cerámica en la UE001, un fragmento de cerámica y un lítico en la UE005, un lítico en la UE006 con un lítico y cuatro líticos en la UE009.

La adscripción cultural del conjunto material es muy variada y junto a restos prehistóricos se ha documentado incluso material de deshecho contemporáneo: Por lo que hace a la cerámica, veinticinco fragmentos se adscriben a la Edad Media, ochenta y cinco a época moderna y contemporánea y seis a la Prehistoria reciente. El material perteneciente a época moderna y contemporánea se localiza principalmente en la UE002 con ochenta fragmentos, si bien han aparecido asimismo cuatro fragmentos en la UE004 y uno en la UE001. El material adscrito a la Edad Media se distribuye en seis fragmentos documentados en la UE002, dieciocho en la UE004 y uno en la UE005. Finalmente el material adscribible a la Prehistoria reciente se documenta casi en su totalidad en la UE004 excepto un fragmento documentado en la UE001. Los fragmentos de hierro pertenecen a época moderna y los fragmentos de vidrio se adscriben a época contemporánea.

ANEXO 2: TABLAS

A continuación se presentan dos *tablas* en las que se detallan los elementos documentados durante el seguimiento, los localizadores y su relación con otro tipo de entidades. Estas tablas han sido usadas de forma continuada durante el seguimiento arqueológico, al tiempo que han servido como guía de búsqueda y localización de elementos, desempeñaron también una función de control, sistematización y testado permanente de la información, en definitiva han sido una de las principales herramientas de control y sistematización tanto de los trabajos de campo y especialmente de los desarrollados en gabinete.

La primera de las tablas es la denominada *Relación de Puntos en Yacimientos*, con esta tabla lo que se pretende es vincular los puntos de localización de los diferentes elementos que componen un yacimiento con el mismo, al tiempo que se especifican también el topónimo y su localización administrativa y cartográfica y el número del mapa del Anexo 3 en el que se localiza.

La tabla de *Relación de Entidades* que aquí se presenta es un resumen de la tabla empleada en gabinete para el control y sistematización de la información generada por la actuación arqueológica. Estas entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las distintas fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete⁶. Se organiza en torno a dos bloques: el primero agrupa las entidades situadas en la banda de 200 m de la obra y el siguiente bloque las que se ubicadas fuera de esta banda.

La tabla de control interna recoge otros tipos de entidades de índole valorativa que forman parte del Sistema de Información Arqueológico (SIA+) y que en esta versión no incluimos. Se ha optado por presentar exclusivamente las relaciones entre entidades arqueológicas y sus localizadores cartográficos y de obra. Así se detallan los códigos de la totalidad de Puntos, Yacimientos, Estructuras y Conjuntos de Materiales detectados durante el trabajo; cada una de estas entidades se vincula con el topónimo del lugar en el aparecieron que, a su vez, es detallado en relación con la obra a través del Punto Kilométrico y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Ayuntamiento al que pertenecen y el número de plano, tanto de detalle (generalmente a escala 1:5.000, aunque también a escala 1:1.000) como general, en el que se sitúan. El orden seguido para la presentación de los datos es el de los PK de la obra, siguiendo el sentido de avance de ésta.

Estas dos tablas relacionan la totalidad de los elementos considerados, tanto los conocidos con anterioridad como los descubiertos durante el trabajo de campo, para cada uno de ellos se realizó una evaluación específica del impacto que produciría la obra y se propuso una medida correctora para el mismo de cuya ejecución se encargaron los equipos de campo.

La leyenda de los símbolos que aparecen en la primera columna de ambas tablas, y que se refiere al tipo y/o adscripción cultural de los elementos es la siguiente:

▽ = Paleolítico; ● = Túmulo; ◆ = Prehistoria reciente; ★ = Petroglifo; ○ = Castro / Edad del Hierro; □ = romano; Δ = medieval; ■ = Moderno * = indeterminado; ⊙ = Histórico; ⊕ = Etnográfico; × = camino; ≍ = bancal, terraza

⁶ El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al. 1998 y Martínez (coord.) 1997.

RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------------|---------|---------|-------|---|
| | | PU971212J08 | | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J09 | | | 020-L | 47-13 | |
| ◆ | YA27065601 | PU940202P01 | <i>O Cabrón</i> | Vilalba | 020-L / | 47-13 | 3 |
| | | PU27065601 | " | | 021-L | | |
| | | | | | 020-L | | |
| | | PU971212J15 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU980402L01 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J13 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J14 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J16 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J12 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J11 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU971212J10 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU980312A01 | " | | 020-L | 47-13 | |
| | | PU980327B01 | <i>Conexeira</i> | | 021-L | 47-13 | |
| ● | YA970916R03 | PU970916R03 | <i>Mámoa 4 de Vilate</i> | Vilalba | 020-L | 47-13 | 3 |
| ● | YA27065021 | PU27065021 | <i>Mámoa 1 de Vilate</i> | Vilalba | 021-L | 47-13 | 3 |
| ● | YA970916R01 | PU970916R01 | <i>Mámoa 2 de Vilate</i> | Vilalba | 021-L | 47-13 | 3 |
| ● | YA970916R02 | PU970916R02 | <i>Mámoa 3 de Vilate</i> | Vilalba | 021-L | 47-13 | 3 |
| ● | YA970916R04 | PU970916R04 | <i>Mámoa 5 de Vilate</i> | Vilalba | 021-L | 47-13 | 3 |
| ● | YA27065075 | PU27065075 | <i>O Castro</i> | Vilalba | 021-L | 47-12 | 3 |
| ○ | YA27065018 | PU27065018 | <i>Os Castros</i> | Vilalba | 021-L | 47-12 | 3 |

RELACIÓN DE ENTIDADES

RELACIÓN DE ENTIDADES SITUADAS EN LA BANDA DE LOS 200 METROS

| Ads Cul | Yacimiento | PK | Vértice | Topónimo | Punto | Estructura | CM | Dist | Detalle | 1:10.000 |
|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------|----------|
| ⊕ | | PK 1,073-1,242 | VL 3-4 | Os Vales | PU970924L01 | ES970924L01 | | 2 | 001-L | 25-12 |
| | ZO980113J01 | | VL 25-27 | Necrópolis das Pallaregas | | | | | 004-L | 25-11 |
| * | | PK 9,213-9,954 | VL 25-26 | As Pallaregas | PU970918L01 | ES970918L01 | | 120 | 004-L | 25-11 |
| ● | YA27061006 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061006 | | | 50 | 004-L | 25-11 |
| ● | YA27061007 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061007 | | | 150 | 004-L | 25-11 |
| * | | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061601 | ES27051601 | | 10 | 004-L | 25-11 |
| ● | YA27061008 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061008 | | | 130 | 004-L | 25-11 |
| ● | YA27061009 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061009 | | | 100 | 004-L | 25-11 |
| ● | YA27061010 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061010 | | | 50 | 004-L | 25-11 |
| ●X | YA27051016 | PK 9,954-10,907 | VL 26-27 | As Pallaregas | PU27061016 | | | 50 | 004-L | 25-11 |
| I | YA27061001 | PK 15,546-15,669 | VL 33A-33B | Marco da Pena Verde | | | | 3 | 005-L | 24-14 |
| ⊙ | YA971009L01 | PK 17,116-17,542 | VL 43-44 | A Cadeira | PU971009L01 | | | 20-30 | 006-L | 24-14 |
| ● | YA970813L01 | PK 18,489-18,871 | VL 48-49 | Serra da Cadeira | PU970813L01 | | | 0 | 007-L | 24-14 |
| | ZO980113J02 | | VL 53-60 | Val de Lourenzá | | | | | 008-L | |
| ○ | YA27027004 | PK 20,925 | VL 53 | Os Castros | | | | 430 | 008-L | 24-23 |
| ○ * ~ | YA27027009 | PK 20,925-21,517 PK 21,025 | VL 53-54 VL 53-54 | As Estocas | PU27027009 PU970826H01 | ES970826H01 | CM970904L01 | 10 0 0 | 008-L | 24-13 |
| * | | PK 20,925-21,517 | VL 53-54 | Loureiro | PU970908L01 | | CM970908L01 | 0 | 008-L | 24-13 |
| ○ | YA27027005 | PK 22,413 | VL 60 | Chantado | | | | 750 | 008-L | 24-23 |
| ■ | | PK 22,413 | VL 60 | A Laxe | PU970908L02 | ES970908L01 | | 0 | 008-L | 24-23 |
| ⊕ | ZO980128J01 | PK 25,047-26,000 | VL 69-69E | Vilaverde | | | | | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 25,047-25,597 | VL 69-69A | Vilaverde | PU980126J01 | ES980126J01 ES980126J02 | | 150 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ | | PK 25,297 | VL 69-69A | Vilaverde | PU980313L01 | ES980313L01 | | 100 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 25,047-25,597 | VL 69-69A | Vilaverde | PU980126J02 | ES980126J03 ES980126J04 | | 150 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 25,747 | VL 69D-69E | A Veiga | PU980211B01 | ES980211B01 ES980305G01 | | 0 10 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 25,747-25,827 | VL 69C-69D | A Veiga | PU980126J03 | ES980126J05 ES980126J06 | | 10 5 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 25,827-25,977 | VL 69D-69E | A Veiga | PU980126J04 | ES980126J07 ES980126J08 | | 20 5 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ | | PK 26,852 | VL 77 | Barrio de Vilaverde | PU980212B01 | ES980212B01 | | 160 | 009-L | 24-23 |
| ⊕ ⊕ | | PK 29,423-29,623 | VL 90-91 | Mondoñedo | PU980126J05 | ES980126J09 ES980126J10 | | 70 | 011-L | 24-22 |
| ⊕ | | PK 30,900 | VL 98-99 | Cucos | PU980326B01 | ES980326B01 | | 2 | 011-L | 24-22 |
| * | | PK 35,201 | VL 120 | Sasdónigas | PU970909L01 | ES970909L01 | | 30 | 013-L | 24-32 |
| ■ | | PK 41,205-41,506 | VL 137-138 | Serantes | PU970909L02 | ES970909L02 | | 100 | 015-L | 24-41 |
| ⊕ | | PK 41,506 | VL 138 | Presa do Río Gontán | PU970909L03 | ES970909L03 | | 5 | 015-L | 24-41 |
| * | | PK 41,506-41,938 | VL 138-139 | Caboxos | PU970910L01 | | CM970910L01 | 0 | 015-L | 24-41 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|
| * | | PK 41,938-42,203 | VL 139-140 | Abadín | PU970910L02 | | CM970910L02 | 0 | 015-L | 24-41 |
| * | | PK 42,203-42,276 | VL 140-141 | A Torre | PU980615L03 | ES980615L04 | | 0 | 015-L | 24-41 |
| * | | PK 42,300 | VL 140-141 | A Torre | PU980615L04 | ES980615L05 | | 0 | 015-L | 24-41 |
| */Δ | | PK 42,776-43,091 | VL 141-142 | Abadín | PU970910L03 | | CM970910L03 | 0 | 015-L | 24-41 |
| * | | PK 43,506 | VL 142-143 | As Pontes / Os Salgueiriños | PU980615L02 | ES980615L03 | | 0 | 015-L | 24-41 |
| ◆ * * * | YA980628X01 | PK 43,506 | VL 143 | As Pontes/ Os Salgueiriños | PU980615L01 | ES980615L01 ES980615L02 | CM980616Z01 | 0 | 015-L | 24-41 |
| □ □ □ * * * * * * * | ZO980706B01 | PK 44,220-44,642 PK 44,220-44,642 | VL 146-147 VL 146-147 | Plazas Plazas | PU970925L01 | | CM970925L01 CM971024J01 CM971217J01 | 0 0 | 016-L 016-L | 24-41 24-41 |
| | | PK 44,260 | VL 146-147 | Plazas | PU980605X01 | ES980615X01 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| | | PK 44,265 | VL 146-147 | Plazas | PU980605X02 | ES980605X02 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| | | PK 44,272 | VL 146-147 | Plazas | PU980605X03 | ES980605X03 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| | | PK 44,303 | VL 146-147 | Plazas | PU980604B08 | ES980604B08 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| | | PK 44,309 | VL 146-147 | Plazas | PU980604B07 | ES980604B07 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| ■ | | PK 44,642-44,974 | VL 147-148 | Plazas | PU971006L01 | | CM971006L01 | 0 | 016-L | 24-41 |
| * | | PK 44, 767 | VL 147-148 | Plazas | PU980604B05 | ES980604B05 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| * | | PK 44, 905 | VL 147-148 | Plazas | PU980604B06 | ES980604B06 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| ⊕ | | PK 44,974-45,709 | VL 148-149 | Regueira | PU970925L02 | ES970925L01 | | 0 | 016-L | 24-41 |
| ■ | | PK 44,974-45,704 | VL 148-149 | Regueiras | PU971006L02 | | CM971006L02 | 0 | 016-L | 24-41 |
| * | | PK 45,709-46,006 | VL 149-150 | Regueira | PU971006L03 | | CM971006L03 | 0 | 016-L | 24-41 |
| Δ * * * * Δ Δ * * * * | YA980612B01 | PK 46,163-46,403 PK 46,244 PK 46,252 PK 46,256 PK 46,259 | VL 150-151 VL 150-151 VL 150-151 VL 150-151 VL 150-151 | Casanova Casanova Casanova Casanova Casanova | PU980605X04 PU980601B09 PU980601B08 PU980601B07 | ES980605X04 ES980601B09 ES980601B08 ES980601B07 | CM980601B01 | 0 0 0 0 0 | 016-L 016-L 016-L 016-L 016-L | 23-44 23-44 23-44 23-44 23-44 |
| | | PK 46,263 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B06 | ES980601B06 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| | | PK 46,265 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B05 | ES980601B05 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| | | PK 46,276 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B04 | ES980601B04 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| | | PK 46,290 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B03 | ES980601B03 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,312 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B02 | ES980601B02 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,362 | VL 150-151 | Casanova | PU980601B01 | ES980601B01 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,453 | VL 151-152 | Casanova | PU980604B01 | ES980604B01 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,493 | VL 151-152 | Casanova | PU980604B02 | ES980604B02 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,593 | VL 151-152 | Casanova | PU980604B03 | ES980604B03 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 46,658 | VL 151-152 | Casanova | PU980604B04 | ES980604B04 | | 0 | 016-L | 23-44 |
| * | | PK 47,140-47,468 | VL 153-154 | Paredes | PU971001G01 | | CM971001G01 | 0 | 017-L | 23-44 |
| * | | PK 48,121 | VL 155-156 | Paredes | PU980526B03 | ES980526B03 | | 0 | 017-L | 23-44 |
| * * | | PK 48,141 | VL 155-156 | Paredes | PU980526B04 | ES980526B04 | CM980526B01 | 0 | 017-L | 23-44 |
| * | | PK 48,220 | VL 155-156 | Paredes | PU980528B01 | ES980528B01 | | 0 | 017-L | 23-44 |
| * | | PK 48,221 | VL 155-156 | Paredes | PU980526B02 | ES980526B02 | | 0 | 017-L | 23-44 |
| × | | PK 48,241 | VL 155-156 | Paredes | PU980528B03 | ES980528B03 | | 0 | 017-L | 23-44 |
| * | | PK 48,261 | VL 155-156 | Paredes | PU980526B01 | ES980526B01 | | 0 | 017-L | 23-44 |
| * | | PK 42,271 | VL 155-156 | Paredes | PU980528B02 | | CM980528B01 | 0 | 017-L | 23-44 |


| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|-------|
| * | | | | | | ES980528B02 | | | | |
| * | | PK 49,115 | VL 158 | Feitas | PU971104J02 | | CM971104J02 | 0 | 017-L | 23-44 |
| ⊕ | | PK 50,403 | VL 161-162 | Veiga da Cabana | PU971014L03 | ES971014L02 | | 5-10 | 018-L | 47-14 |
| ⊕ | | | | | | ES971014L03 | | 5-10 | | |
| ⊕ | | PK 52,049-52,798 | VL 164-165 | Lodeiro | PU971014L02 | ES971014L01 | | 20 | 018-L | 47-14 |
| □ | | PK 52,044-52,798 | VL 164-165 | Lodeiro | PU971014L01 | | CM971014L01 | 0 | 018-L | 47-14 |
| * | | | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU980430G01 | ES980430G01 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ⊕ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | Curro Vello | PU971022J02 | ES971022J01 | | 80 | 020-L | 47-13 |
| ⊕ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | Curro Vello | PU971022J03 | ES971022J02 | | 100 | 020-L | 47-13 |
| Δ | YA971010L01 | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | | | | 0 | 020-L | 47-13 |
| * | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU980430G02 | ES980430G02 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | PK56,200 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU980331L01 | | CM980331L01 | 40 | 020-L | 47-13 |
| * | | | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU980430G03 | ES980430G03 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J02 | ES971212J02 | CM971212J02 | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | | | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J03 | ES971212J03 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J04 | | CM971212J03 | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | ES971212J04 | | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J05 | ES971212J05 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | PK55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J06 | | CM971212J05 | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | | CM971212J04 | | | |
| Δ | | | | | | | CM971212J08 | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971010L01 | | CM971010L02 | | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | | CM971022J02 | | | |
| Δ | | | | | | | CM971113J01 | | | |
| Δ | | | | | | | CM980330G01 | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J07 | | CM971216J01 | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | ES971212J07 | | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J08 | | CM971216J02 | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | | | | | ES971212J08 | | | | |
| Δ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | As Casas Vellas | PU971212J09 | ES971212J09 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| * | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | Fontoira | PU971010L02 | | CM971010L03 | 0 | 020-L | 47-13 |
| ⊕ | | PK 55,980-56,744 | VL 171-172 | Fabás | PU971022J04 | ES971022J03 | | 130 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | YA27065601 | PK 57,493-59,042 | VL 173-175 | O Cabrón | PU940202P01 | | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU27065601 | | CM971010L01 | 0 | / 021-L | |
| Δ | | | | O Cabrón | | | CM971022J01 | | 020-L | |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J15 | ES971212J15 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| * | | PK 58,303-59,162 | VL 174 | O Cabrón | PU980402L01 | ES980402L01 | | 750 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J13 | ES971212J13 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J14 | ES971212J14 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J16 | ES971212J16 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J12 | ES971212J12 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J11 | ES971212J11 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| ◆ | | PK 58,303-59,162 | VL 174-175 | O Cabrón | PU971212J10 | ES971212J10 | | 0 | 020-L | 47-13 |
| Δ | | PK 58,503 | VL 174-175 | O Cabrón | PU980312A01 | | CM980312A01 | 0 | 020-L | 47-13 |
| * | | PK 58,882 | VL 174-175 | Conexeira | PU980327B01 | ES980327B01 | | 0 | 021-L | 47-13 |
| * | | PK 60,595-60,722 | VL 179-180 | Casanova | PU971104J01 | | CM971104J01 | 40 | 021-L | 47-12 |
| * | | PK 60,605 | VL 179-180 | Casanova | PU980327A01 | ES980327A01 | | 0 | 021-L | 47-12 |
| * | | PK 60,762 | VL 180-181 | Casanova | PU980327G01 | ES980327G01 | | 0 | 021-L | 47-12 |
| Δ | | PK 60,722-61,397 | VL 180-181 | Grandisca | PU971002G01 | | CM971002G01 | 0 | 021-L | 47-12 |

RELACIÓN DE ENTIDADES SITUADAS FUERA DE LA BANDA DE 200 METROS (ENTORNO ARQUEOLÓGICO)


| Ads-Cul | Yacimiento | PK | Vértice | Topónimo | Punto | Estructura | CM | Dist. | Detalle | 1:10.000 |
|---------|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----|-------|---------|----------|
| ○ | YA27051010 | PK 2,287-3,077 | VL 9-10 | <i>Os Castros</i> | PU27051010 | | | 950 | 002-L | 25-12 |
| ○ | YA27051009 | PK 10,849 | VL 27 | <i>Eiroa da Croa</i> | PU27051009 | | | 510 | 004-L | 25-11 |
| ○ | YA27061004 | PK 10,849 | VL 27 | <i>O Castro</i> | PU27061004 | | | 1130 | 004-L | 25-11 |
| ○ | YA27027012 | | VL 68-69 | <i>Castro de Flores</i> | PU27027012 | | | 220 | 009-L | 24-23 |
| * | YA27030022 | PK 24,861-25,271 | VL 68-69 | <i>Monte da Trindade</i> | PU27030022 | | | 360 | 009-L | 24-23 |
| ○ | YA27030011 | PK 27,702-27,902 | VL 77D-82 | <i>A Croa</i> | PU27030011 | | | 600 | 010-L | 24-22 |
| ○ | YA27030013 | PK 29,753-30,013 | VL 92-93 | <i>Castro de Mondoñedo</i> | PU27030013 | | | 360 | 011-L | 24-22 |
| ○ | YA27030010 | PK 32,038 | VL 104 | <i>Castro de San Cristovo</i> | PU27030010 | | | 400 | 012-L | 24-22 |
| ○ | YA27001004 | PK 44,201 | VL 146 | <i>Os Castros</i> | PU27001004 | | | 400 | 016-L | 24-41 |
| ● | YA970916R03 | PK 58,313-59,162 | VL 174-175 | <i>Mámoa 4 de Vilate</i> | PU970916R03 | | | 1000 | 020-L | 47-13 |
| ● | YA27065021 | PK 58,313-59,162 | VL 174-175 | <i>Mámoa 1 de Vilate</i> | PU27065021 | | | 1100 | 021-L | 47-13 |
| ● | YA970916R01 | PK 58,313-59,162 | VL 174-175 | <i>Mámoa 2 de Vilate</i> | PU970916R01 | | | 1000 | 021-L | 47-13 |
| ● | YA970916R02 | PK 58,313-59,162 | VL 174-175 | <i>Mámoa 3 de Vilate</i> | PU970916R02 | | | 1000 | 021-L | 47-13 |
| ● | YA970916R04 | PK 58,313-59,162 | VL 174-175 | <i>Mámoa 5 de Vilate</i> | PU970916R04 | | | 1000 | 021-L | 47-13 |
| ● | YA27065075 | | VL 180-181 | <i>O Castro</i> | PU27065075 | | | 750 | 021-L | 47-12 |
| ○ | YA27065018 | | VL 180-181 | <i>Os Castros</i> | PU27065018 | | | 650 | 021-L | 47-12 |

ANEXO 3: CARTOGRAFÍA


PLANO DIRECTOR DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA




MAPA 1 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA



MAPA 2 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA



MAPA 3 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE RIBADEO-VILALBA



ANEXO 4: CATÁLOGO

Este catálogo está compuesto por tres apartados diferentes, el primero de ellos se refiere exclusivamente a los **Yacimientos** documentados en este trabajo, mientras que el segundo reúne la documentación referente a **Puntos** en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin embargo, no son considerados como yacimientos. El tercero se refiere a las **Zonas Geográficas**, en las que se agrupan diferentes puntos y yacimientos localizados en un área concreta. En los tres casos se consignan todos los elementos documentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron en su entorno.

El catálogo se elabora a partir de la información procedente de los vaciados del Inventario Arqueológico de Galicia, de vaciados bibliográficos y del registro directo realizado en el campo. Esta documentación es descompuesta en distintos tipos de fichas de entidades e informatizada en sus correspondientes registros del Sistema de Información Arqueológica (SIA+) utilizada por nuestro Grupo. Una vez sistematizada e informatizada esta información, se utiliza una aplicación informática denominada “Búsqueda Total” que permite la obtención de toda aquella información vinculada, en este caso, a Puntos y a Yacimientos. Esta aplicación presenta los resultados de la búsqueda en un documento de Word que relaciona todas las entidades vinculadas siguiendo una jerarquía de títulos establecida según la relación directa o indirecta existente entre las distintas entidades. El resultado final organiza la documentación del siguiente modo:

En el catálogo de **Yacimientos** aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de **Yacimiento** (en el catálogo de yacimientos): *tipología, Adscripción Crono-Cultural (ACC), Dimensiones y Descripción*. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de **Punto**: *Coordenadas UTM y Geográficas, Altitud, Topónimo, Lugar, Parroquia, Ayuntamiento, Provincia y Cartografías*: de detalle (suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aquellos restos materiales que se hayan documentado (**Conjuntos de Materiales** y/ o **Estructuras**) con una amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concentrarán en la Evaluación y diagnóstico del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correctoras específicas para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para cada yacimiento es su **Situación Patrimonial**.

El apartado correspondiente a los **Puntos Arqueológicos** recoge la totalidad de los puntos documentados. A las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo anterior, le siguen los datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son de dos tipos: **Estructuras** y **Conjuntos de Materiales**.

Todos los materiales que aquí se detallan, tanto los vinculados a yacimientos como a puntos, proceden de los trabajos de campo de Seguimiento, y se encuentran depositados en los museos arqueológicos provinciales correspondientes.

El catálogo de **Zonas Geográficas** recoge la totalidad de las zonas consideradas en el seguimiento, consignando para cada una de ellas las entidades que la componen y realizando una mínima descripción de las mismas y de sus componentes.

Se ha prescindido de otro tipo de entidades que sí se consignan en el Sistema de Información empleado por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje como son la **Valoración Arqueológica** y la **Valoración Patrimonial**, o como las fichas de **Condiciones de Entorno y Emplazamiento** porque aunque resultarían muy útiles dificultarían el manejo de este catálogo que consideramos ya lo suficientemente extenso. Las fichas que se incluyen finalmente en este catálogo son, pues, las siguientes:

1. Yacimiento
2. Punto
3. Conjunto de Materiales
4. Estructura
5. Impacto
6. Medidas Correctoras
7. Situación Patrimonial
8. Zona Geográfica

Los títulos completos de las referencias bibliográficas incluidas en este catálogo pueden consultarse en el apartado Bibliografía que acompaña al texto. La referencia I.A.G. debe entenderse como información procedente del *Inventario Arqueológico de Galicia* de la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural*.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|------------------------------|----|
| Yacimiento YA27001004..... | 49 |
| Yacimiento YA27027004..... | 49 |
| Yacimiento YA27027005..... | 49 |
| Yacimiento YA27027009..... | 50 |
| Yacimiento YA27027012..... | 51 |
| Yacimiento YA27030010..... | 51 |
| Yacimiento YA27030011..... | 51 |
| Yacimiento YA27030013..... | 52 |
| Yacimiento YA27030022..... | 52 |
| Yacimiento YA27051009..... | 52 |
| Yacimiento YA27051010..... | 53 |
| Yacimiento YA27051016..... | 53 |
| Yacimiento YA27061001..... | 53 |
| Yacimiento YA27061004..... | 54 |
| Yacimiento YA27061006..... | 54 |
| Yacimiento YA27061007..... | 55 |
| Yacimiento YA27061008..... | 55 |
| Yacimiento YA27061009..... | 56 |
| Yacimiento YA27061010..... | 56 |
| Yacimiento YA27065018..... | 57 |
| Yacimiento YA27065021..... | 57 |
| Yacimiento YA27065075..... | 58 |
| Yacimiento YA27065601..... | 58 |
| Yacimiento YA970813L01 | 64 |
| Yacimiento YA970916R01..... | 65 |
| Yacimiento YA970916R02..... | 65 |
| Yacimiento YA970916R03..... | 65 |
| Yacimiento YA970916R04..... | 66 |
| Yacimiento YA971009L01 | 66 |
| Yacimiento YA971010L01 | 67 |
| Yacimiento YA980612B01 | 75 |
| Yacimiento YA980628X01 | 79 |

YACIMIENTO YA27001004

Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27001004

UTM X: 621.340
UTM Y: 4.801.860
Longitud: 07.30.09,5
Latitud: 43.21.32,5
Altitud: 525 m.
Topónimo: Os Castros
Lugar: Candía
Parroquia: Sta. María de Abadín
Ayuntamiento: Abadín
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003613

Fecha: 28-06-99
Referencia: VL 146; PK 44,201
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.
Distancia: 400 m.
Tipo: no afecta
Diagnos: El yacimiento no se ve afectado dada la distancia a la que se encuentra del trazado.

Situación Patrimonial SP00004071

Fecha: 02-01-96
Estado de conservación: El castro se encuentra alterado por la apertura de un camino de acceso al yacimiento, así como por varias zanjas de sondeo y minas de agua en la croa.

YACIMIENTO YA27027004

Vinculado a: ZO980113J02.
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: Sus dimensiones son de 70 m en el eje N-S y 48 m en el eje E-W.
Descripción: Se trata de un castro con escasas defensas, ya que éstas vienen dadas por la situación geográfica. El sistema defensivo se compone de una pequeña muralla por el lado oriental y de un gran foso en la parte noroccidental.

Punto PU27027004

UTM X: 639.300
UTM Y: 4.813.240
Longitud: 07.16.41,6
Latitud: 43.27.30
Altitud: 210 m.
Topónimo: Os Castros
Lugar: Bouza da Viña
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003295

Fecha: 26-08-97
Referencia: VL 53; PK 20,925
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 430 m.
Tipo: no afecta
Diagnos: El castro se encuentra a considerable distancia del trazado, por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00002782

Fecha: 01-01-92
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra bastante alterado debido a que una parte del mismo ha sido utilizada para la construcción de una pradera artificial con lo que una parte de sus estructuras han sido destruidas.

YACIMIENTO YA27027005

Vinculado a: ZO980113J02.
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: Las dimensiones del yacimiento son considerables, alcanzando hasta 150 m de diámetro.
 La primera croa mide 40 m en el eje N-S y 30 m en el eje E-W, la segunda mide 140 m en el eje N-S y 100 m en el eje E-W.
Descripción: Se trata de un castro que sufrió algunas alteraciones tras la construcción de una iglesia, un cementerio y el acceso a dichas construcciones.
 Las considerables dimensiones del yacimiento, así como la existencia de varias terrazas de considerable extensión lleva a pensar en una posible ocupación medieval, lo que motivaría la existencia de unas croas. La primera situada casi en el centro del yacimiento.
 El acceso al castro podría ser la 'congostra' que aún se puede observar al SW del yacimiento.

Punto PU27027005

UTM X: 638.000
UTM Y: 4.812.500
Longitud: 07.17.40,1
Latitud: 43.27.06,9
Altitud: 170 m.
Topónimo: Chantado
Lugar: Chantado
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003296

Fecha: 26-08-97
Referencia: VL 60; PK 22,413
Situación: El castro se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 750 m.
Tipo: no afecta
Diagnos: El castro se encuentra a considerable distancia del trazado, por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003985

Fecha: 23-06-99

Estado de conservación: El castro se encuentra gravemente alterado por la construcción de una capilla, un cementerio y el acceso a dichas construcciones.

YACIMIENTO YA27027009

Vinculado a: ZO980113J02.

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: El castro mide 90 m de diámetro.

Descripción: El yacimiento se encuentra bastante alterado debido a que ha sido utilizado como cantera de extracción de piedra, aunque estas labores no se han llevado a cabo de forma extensiva.

Punto PU27027009

UTM X: 639.370

UTM Y: 4.813.715

Longitud: 07.16.38,0

Latitud: 43.27.45,3

Altitud: 203 m.

Topónimo: As Estocas

Lugar: San Lourenzo

Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá

Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Punto PU970826H01

UTM X: 639.225

UTM Y: 4.813.640

Longitud: 07.16.47,4

Latitud: 43.27.43,9

Altitud: 165 m.

Topónimo: As Estocas

Lugar: San Lourenzo

Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá

Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970904L01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material de interés.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Escoria de hierro. Adscripción cultural: indeterminada, posiblemente Edad Moderna.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la ES970826H01, en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El material aparece en la limpieza de la ES970826H01.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó en una terraza que parece estar vinculada a un castro (YA27027009).

Estructura ES970826H01

Tipología: terraza

ACC: indeterminada

Dimensiones: La terraza mide 8 m de longitud con una profundidad media de unos 0,75 m de sustrato.

Descripción: Se trata de una terraza aneja al castro YA27027009, de la que quedó al descubierto su perfil al construir la pista para el gasoducto.

Sobre la roca base de esquisto nos encontramos con un nivel de tierra de cultivo de tonalidad rojiza y, encima, un nivel de 'xabre' de bastante potencia. En este último nivel aparece un nivel de arena, pudiendo tratarse de un antiguo canal o regato. En el nivel de la tierra de cultivo apareció una piedra de cuarzo, en la que estaba pegado mineral de hierro, o sea, una escoria, y rodeando a la piedra se aprecia tierra quemada.

Impacto IM00002337

Fecha: 26-08-97

Referencia: VL 53-54; PK 21,025

Situación: Se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: severo

Diagnóstico: Las obras del gasoducto atraviesan un sistema de aterrazamientos y, en concreto, deja al descubierto el perfil de esta terraza que se encuentra aneja al castro YA27027009.

Medidas Correctoras MC00001672

Impacto: IM00002337

Fecha: 26-08-97

Actuación mínima: Limpieza del perfil de la pista. Dibujo a escala de la estratigrafía de la terraza, reportaje fotográfico y videográfico y recoger muestras de tierra.

Actuación recomendada: Prospección de los alrededores, por si pudiera ayudar a ampliar información sobre la construcción de las terrazas.

Justificación: Es necesario el estudio de la estratigrafía de la terraza para documentar el modo de construcción.

También es importante la recogida de muestras de tierra para datar el momento de construcción de dicha terraza.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se realizaron por el equipo de campo en el mes de agosto de 1997, durante el seguimiento de la construcción del gasoducto..

Situación Patrimonial SP00003332

Fecha: 11-11-97

Estado de conservación: La estructura se encuentra al igual que el Castro das Estocas, bastante alterada por las actividades llevadas a cabo en el lugar. Se trata de una zona bastante explotada por la agricultura y que fue utilizada como cantera.

A parte de esto, hay que destacar el reciente incendio ocurrido en el castro y que llegó a afectar a la terraza.

Impacto IM00002541

Fecha: 11-11-97

Referencia: VL 53-54; PK 20,925-21,517

Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.

Distancia: 10 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico, dado que a pesar de que el trazado no tocará ninguna de las estructuras visibles del castro, sí puede afectar a otras que no se encuentren reflejadas en superficie.

Medidas Correctoras MC00001896

Impacto: IM00002541

Fecha: 11-11-97

Actuación mínima: Completar en la medida de lo posible la documentación de la que ya se dispone.

Actuación recomendada: Control cuidadoso de los trabajos de construcción del gasoducto dada la proximidad del trazado del castro.

Justificación: La pista del gasoducto atraviesa la zona en un punto muy próximo al yacimiento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003334

Fecha: 11-11-97

Estado de conservación: El castro se encuentra muy alterado ya que en toda su superficie se aprecian grandes agujeros producto de la extracción de piedra de la que fue objeto. A esto se suma el reciente incendio sufrido en la zona.

YACIMIENTO YA27027012

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: El yacimiento tiene 110 m de diámetro.

Descripción: Se trata de un castro circular con parapeto defensivo. Casi no se puede apreciar más elementos constructivos del castro debido a su grado de alteración.

Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27027012

UTM X: 635.670

UTM Y: 4.813.000

Longitud: 07.19.23,2

Latitud: 43.27.24,6

Altitud: 280 m.

Topónimo: Castro de Flores

Lugar: Maroxo

Parroquia: Sta. María de Lourenzá

Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003073

Fecha: 05-03-98

Referencia: VL 68-69

Situación: A la derecha del trazado.

Distancia: 220 m.

Tipo: no afecta

Diagnóstico: Dada la distancia a la que se encuentra el yacimiento con respecto al trazado, podemos considerar que las obras no le afectan.

Situación Patrimonial SP00004072

Fecha: 02-01-92

Estado de conservación: El castro se encuentra casi destruido, utilizándose este yacimiento como cantera.

YACIMIENTO YA27030010

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: Las dimensiones de la croa son de 63 m en el eje E-W y 42 m en el eje N-S, a esta croa está unida otra pequeña zona amurallada por la parte occidental que mide 42 m en el eje N-S y 15 m en el eje E-W.

En la parte meridional hay una terraza de unos 25 m de ancho y 80 m de largo.

Descripción: Se trata de un castro que por su situación geográfica el acceso más fácil es por el W, precisamente la zona más defendida. La entrada parece que estaría paralela a la muralla de la zona W.

Todo el recinto presenta una muralla de escasas dimensiones, pero en la parte occidental hay dos murallas más.

Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27030010

UTM X: 630.030

UTM Y: 4.809.580

Longitud: 07.23.37

Latitud: 43.25.37,4

Altitud: 320 m.

Topónimo: Castro de San Cristovo

Lugar: San Cristovo

Parroquia: Mondoñedo

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-L

Cartografía 1:10.000: 22

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003585

Fecha: 21-06-99

Referencia: VL 104; PK 32,038

Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.

Distancia: 400 m.

Tipo: no afecta

Diagnóstico: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00004073

Fecha: 02-01-93

Estado de conservación: No se aprecia alteración significativa en la superficie del castro, a parte de las alteraciones sufridas por la vegetación.

YACIMIENTO YA27030011

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: La croa mide 85 m en el eje NE-SW y 65 m en el eje NW-SE, presentando además tres terrazas, una al N (30 m de ancho por 60 m de largo), otras al E (30 m por 80 m) y otra al S (20 m por 70 m).

Descripción: Se trata de un castro situado a la orilla del río Valiñadares, separado por una gran pendiente que le sirve de defensa natural por el N, E y S. Por el W se encuentra el escarpe del monte y de este lado seguramente tendría algún sistema defensivo que no se conserva al construirse de este lado las casas. La entrada seguramente también estaría de este lado.

Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27030011

UTM X: 633.080

UTM Y: 4.812.300

Longitud: 07.21.19

Latitud: 43.27.03,6

Altitud: 134 m.
Topónimo: A Croa
Lugar: Coto / Recadeira
Parroquia: Mondoñedo / Remedios
Ayuntamiento: Mondoñedo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-L
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003602

Fecha: 22-06-99
Referencia: VL 77D-82; PK 27,702-27,902
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 600 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00004074

Fecha: 02-01-93
Estado de conservación: No se aprecian alteraciones importantes en su estado de conservación a parte de las derivadas de los agentes naturales.

YACIMIENTO YA27030013

Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: Es difícil calcular las dimensiones del yacimiento dado que éste ha desaparecido bajo las edificaciones del núcleo urbano de Mondoñedo, aunque el posible emplazamiento debía tener unos 100 m de diámetro.
Descripción: El castro fue destruido por la ocupación sucesiva hasta hoy. Se encuentra bajo el casco antiguo de Mondoñedo. En su sector W existen amurallamientos que, aún siendo de época posterior, es posible que reaprovechen o mantengan la disposición de las estructuras defensivas originarias. También es destacable la existencia de un rellano en este mismo sector W que puede revelar la existencia de una terraza aneja al recinto y que actualmente se dedica a prado.

Punto PU27030013

UTM X: 632.300
UTM Y: 4.810.020
Longitud: 07.21.55,7
Latitud: 43.25.50,2
Altitud: 175 m.
Topónimo: Castro de Mondoñedo
Lugar: Mondoñedo
Parroquia: Mondoñedo
Ayuntamiento: Mondoñedo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L
Cartografía 1:10.000: 22
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003603

Fecha: 22-06-99
Referencia: VL 92-93; PK 29,753-30,013
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 360 m.
Tipo: no afecta

Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003378

Fecha: 27-01-98
Estado de conservación: El castro se encuentra desaparecido en la actualidad debido a su absorción dentro del núcleo urbano de Mondoñedo.

YACIMIENTO YA27030022

Tipología: indeterminado
ACC: indeterminada
Descripción: En superficie no se observa nada, aunque su situación hace pensar en un yacimiento de carácter defensivo. Según los vecinos, en este monte hubo un monasterio, y a él corresponderían los muros que se encontraron al hacer unas obras.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27030022

UTM X: 635.568
UTM Y: 4.813.195
Longitud: 07.19.30
Latitud: 43.27.31
Altitud: 280 m.
Topónimo: Monte da Trindade
Lugar: Vilamor
Parroquia: Sta. María de Vilamor
Ayuntamiento: Mondoñedo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00003604

Fecha: 22-06-99
Referencia: VL 68-69; PK 24,861-25,271
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 360 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Dada la distancia a la que se encuentra el yacimiento del trazado, se considera que las obras no le afectan.

Situación Patrimonial SP00003275

Fecha: 30-06-91
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra en muy mal estado, casi destruido, con dificultad para apreciar cualquier tipo de estructuras en superficie.

YACIMIENTO YA27051009

Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El diámetro N-S mide 64,50 m y el ancho del foso es de 11,50 m.
Descripción: Castro con parapeto circular y un segundo parapeto en la zona S, con dirección W- E.

Punto PU27051009

UTM X: 648.340
UTM Y: 4.816.660
Longitud: 07.09.56,2
Latitud: 43.29.14,5
Altitud: 275 m.

Topónimo: Eiroa da Croa
Lugar: Fondo de Vila
Parroquia: S. Pedro de Arante
Ayuntamiento: Ribadeo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003605

Fecha: 22-06-99
Referencia: VL 27; PK 10,849
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.
Distancia: 510 m.
Tipo: no afecta
Diagnos: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00001938

Fecha: 12-07-96
Estado de conservación: Alterado.

YACIMIENTO YA27051010

Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: Alcanza los 100 m de diámetro.
Descripción: Se trata de un castro destruido por un prado. El sistema de defensa consta de una alternancia de fosos, terraplenes y parapetos. Tiene una morfología ovalada.

Punto PU27051010

UTM X: 655.560
UTM Y: 4.817.040
Longitud: 07.04.34,5
Latitud: 43.29.21,5
Altitud: 164 m.
Topónimo: Os Castros
Lugar: Torre
Parroquia: Sta. Eulalia de Vilaosende
Ayuntamiento: Ribadeo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-L
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003612

Fecha: 23-06-99
Referencia: VL 9-10; PK 2,287-3,077
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 950 m.
Tipo: no afecta
Diagnos: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003987

Fecha: 24-06-99
Estado de conservación: Casi destruido, aunque se observan parapetos y fosos.

YACIMIENTO YA27051016

Vinculado a: ZO980113J01.

Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: No es posible proporcionar unas dimensiones ni siquiera aproximadas del antiguo túmulo, ya que en la actualidad no se conserva nada del yacimiento original.
Descripción: De igual modo, tampoco puede darse una descripción del mismo al no conservarse estructuras visibles.

Punto PU27051016

UTM X: 648.900
UTM Y: 4.815.670
Longitud: 07.09.32,2
Latitud: 43.28.42
Altitud: 330 m.
Topónimo: As Pallaregas
Lugar: As Pallaregas
Parroquia: S. Pedro de Arante
Ayuntamiento: Ribadeo
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002520

Fecha: 03-11-97
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: moderado
Diagnos: Se considera impacto moderado, porque la línea del trazado del gasoducto no afecta de modo directo al lugar donde se localizaba el emplazamiento original del túmulo.

Medidas Correctoras MC00001876

Impacto: IM00002520
Fecha: 03-11-97
Actuación mínima: Recogida y registro de cualquier tipo de referencia que haya podido conservarse.
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección intensiva de la zona, dado que la vegetación existente puede estar ocultando la existencia de otras estructuras similares.
Justificación: El emplazamiento del túmulo se localiza fuera del trazado del gasoducto.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003314

Fecha: 03-11-97
Estado de conservación: De la masa tumular no se conserva nada en la actualidad, dado que se halla arrasado.

YACIMIENTO YA27061001

Tipología: menhir
ACC: Neolítico
Dimensiones: Las medidas aproximadas del bloque son 200 por 50 por 30 centímetros.
Descripción: Se trata de una piedra hincada de cuarzo blanco de sección irregular. La forma de la piedra es de paralelepípedo rectangular y presenta una sensible inclinación hacia el Norte. En la actualidad se considera un marco divisorio de los concellos de Ribadeo, Trabada y Barreiros y de las parroquias de Forneá, Vidal y Arante.

La ubicación de esta pieza es típicamente megalítica, de hecho se encuentra a escasa distancia del conjunto tumular de Pallaregas y en una posición topográfica similar, ya que se sitúa en la parte alta de la cuerda del mismo macizo.

Existe el siguiente folklore: "Dise que ó trouxo unha vella na cabeza mentras comía castañas asadas".

Punto PU27061001

UTM X: 645.780

UTM Y: 4.815.000

Longitud: 07.11.51,7

Latitud: 43.28.22,5

Altitud: 455 m.

Topónimo: Marco da Pena Verde

Lugar: Fornea

Parroquia: S. Estevo da Fornea

Ayuntamiento: Trabada

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-005-L

Cartografía 1:10.000: 14

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002332

Fecha: 06-08-97

Referencia: VL 33 A-33 B; PK 15,546-15,669

Situación: Se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 3 m.

Tipo: severo

Diagnóstico: Aunque se ha variado el trazado para que éste evitase al elemento registrado, el yacimiento se sitúa a muy pocos metros de la línea de pista, por lo que podría verse indirectamente afectado durante la realización de las obras, lo que hace considerar como severo el impacto sobre este elemento.

Medidas Correctoras MC00001658

Impacto: IM00002332

Fecha: 06-08-97

Actuación mínima: Desvío del trazado de la pista, balizamiento y protección del elemento y control de la zona en el momento de las obras.

Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno con el fin de localizar otros posibles elementos relacionados con el registrado aquí.

Justificación: Se pretende contextualizar arqueológicamente este elemento dentro de su entorno más inmediato.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: El desvío de trazado propuesto fue llevado a cabo en los meses de julio y agosto de 1997, durante el seguimiento de la construcción del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00003252

Fecha: 08-10-97

Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno, la mayor parte de las pequeñas alteraciones sufridas por la estructura son debidas a la erosión. Sólo cabe destacar la presencia de una marca realizada con 'spray' en una de sus caras.

YACIMIENTO YA27061004

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: No se pueden precisar.

Descripción: Dado el grado de destrucción, no se puede describir nada de sus estructuras defensivas, tan sólo matizar que

en el perfil de la caja de la carretera que pasa por este yacimiento, se puede apreciar lo que pudo ser un foso.

Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27061004

UTM X: 648.300

UTM Y: 4.814.840

Longitud: 07.09.59,7

Latitud: 43.28.15,6

Altitud: 252 m.

Topónimo: O Castro

Lugar: Castro

Parroquia: S. Mateo de Vidal

Ayuntamiento: Trabada

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L

Cartografía 1:10.000: 11

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00003606

Fecha: 22-06-99

Referencia: VL 27; PK 10,849

Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 1.130 m.

Tipo: no afecta

Diagnóstico: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003986

Fecha: 22-06-99

Estado de conservación: El castro se encuentra casi destruido, se aprecia parte de un posible foso en el talud de la carretera.

YACIMIENTO YA27061006

Vinculado a: ZO980113J01.

Tipología: túmulo

ACC: Megalitismo

Dimensiones: El túmulo mide 16,50 m en el eje N-S, 13,80 m en el eje E-W y tiene una altura de 1,15 m.

La violación mide 1,70 m de ancho, 5,90 m de largo y tiene una profundidad de 1,10 m.

Descripción: Se trata de un túmulo bastante destacado en altura a pesar de la maleza que lo cubre. Su estructura se encuentra bastante alterada y en ella se encontraron piedras de tamaño regular (esquistos y cuarzos principalmente) que podrían formar parte de la coraza.

Su lado NE, se encuentra seccionado por un corte que llega hasta su parte central. En el interior de este socavón se encontraron dos lajas de gran tamaño, una de ellas desplazada y caída sobre la base de la 'mámoa' y la otra embutida en la masa tumular. En su lado W, se encuentra allanado para la realización de un camino.

Punto PU27061006

UTM X: 648.980

UTM Y: 4.815.420

Longitud: 07.09.28,9

Latitud: 43.28.33,9

Altitud: 335 m.

Topónimo: As Pallaregas

Lugar: As Pallaregas

Parroquia: S. Mateo de Vidal

Ayuntamiento: Trabada

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
 Cartografía 1:10.000: 11
 Cartografía 1:25.000: I
 Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002517

Fecha: 03-11-97
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: moderado
Diagnóstico: Se considera impacto moderado dado que el trazado del gasoducto atraviesa esta zona a suficiente distancia de la 'mámoa' como para no afectar, en principio, su estructura.

Medidas Correctoras MC00001873

Impacto: IM00002517
Fecha: 03-11-97
Actuación mínima: Recogida y registro de la información.
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección intensiva de la zona ya que la maleza existente puede estar ocultando otras estructuras similares.
Justificación: Dada la relativa proximidad del túmulo al trazado, se deberían tomar las oportunas cautelas de control, para que éste no se vea afectado por las obras.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003311

Fecha: 03-11-97
Estado de conservación: El túmulo se encuentra bastante alterado en diversos puntos de su estructura y como consecuencia de la realización de actividades de diferente tipo. Su parte NE presenta un gran corte que longitudinalmente llega hasta el centro del túmulo, y en profundidad hasta su propia base. No sabemos con que objeto fue realizado este gran socavón.
 Su esquina W, sin embargo, fue allanada para la realización de un camino, a lo que se suma un pequeño rebaje en forma de surco que desde este extremo asciende a la parte alta de la estructura.

YACIMIENTO YA27061007

Vinculado a: ZO980113J01.
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 17 m en el eje N-S, 20 m en el eje E-W y tiene una altura de 0,90 m.
Descripción: El yacimiento se corresponde con un túmulo poco destacado en altura, y que en apariencia está formado por tierra (no se aprecian restos de cámara ni de coraza pétreas). Debido a la vegetación existente no resulta posible determinar si presenta o no cono de violación, ya que su estructura se encuentra oculta por la maleza.

Punto PU27061007

UTM X: 648.960
UTM Y: 4.815.410
Longitud: 07.09.29,8
Latitud: 43.28.33,6
Altitud: 335 m.
Topónimo: As Pallaregas
Lugar: As Pallaregas
Parroquia: S. Mateo de Vidal

Ayuntamiento: Trabada
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002515

Fecha: 03-11-97
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: moderado
Diagnóstico: Considerando la distancia entre el túmulo y el trazado del gasoducto y la existencia de una carretera asfaltada por el medio (que es por donde circulan las máquinas), creemos que el impacto de las obras es moderado.

Medidas Correctoras MC00001871

Impacto: IM00002515
Fecha: 03-11-97
Actuación mínima: Localización del yacimiento y registro de la información (fichas, fotografías, vídeo...)
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, con vistas a delimitar el espacio total de la necrópolis y la posible localización de algún túmulo más que forme parte de ella, punto en el que sería recomendable realizar una encuesta toponímica por las aldeas de las inmediaciones.
Justificación: Dado que la zona en la que se ubica la necrópolis sufrió fuertes transformaciones, fruto de la repoblación forestal y de la creación de prados artificiales, es posible que algún túmulo fuese arrasado por esas labores, dato que podría ser revelado con una encuesta a la población más vieja del lugar.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003309

Fecha: 03-11-97
Estado de conservación: Debido a la maleza que lo cubre es difícil precisar el estado de conservación en el que se encuentra. Sin embargo, es muy probable que haya perdido parte de su altura dadas las labores de repoblación a la que se ve sometida la zona.

YACIMIENTO YA27061008

Vinculado a: ZO980113J01.
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 21 m en el eje N-S, 19,50 m en el eje E-W y tiene una altura de 1,50 m.
Descripción: Se trata de un túmulo cuya masa tumular se encuentra bastante arrasada. Esta circunstancia ha dejado al descubierto la cámara dolménica que se compone de un total de seis ortostatos. De estos, sólo uno se encuentra desplazado del lugar que ocupaba originalmente, encontrándose en la actualidad caído sobre el lado E de la estructura.
 El resto de los ortostatos se encuentran dispuestos en sentido semicircular y parecen estar 'in situ'; tres de ellos están orientados al N, el cuarto al W y el último al E. El soporte en el que están realizados es de modo mayoritario el esquisto, encontrándose, sin embargo en alguno, vetas de cuarzo. Estamos, por tanto, ante los materiales que en un sentido genérico, componen el sustrato de la zona.

En toda la superficie tumular se aprecian (en aquellos puntos donde la maleza disminuye) gran número de piedras de pequeño tamaño y formato irregular, que con toda probabilidad componen la coraza de la estructura. Al igual que sucedía con los ortostatos de la cámara, se identifican con esquistos y cuarzozos.

Punto PU27061008

UTM X: 648.850
UTM Y: 4.815.490
Longitud: 07.09.34,6
Latitud: 43.28.36,2
Altitud: 335 m.
Topónimo: As Pallaregas
Lugar: As Pallaregas
Parroquia: S. Mateo de Vidal
Ayuntamiento: Trabada
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002518

Fecha: 03-11-97
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 130 m.
Tipo: moderado

Diagnóstico: Se considera impacto moderado, dado que la distancia que separa la línea de trazado del gasoducto de la estructura es suficiente para que ésta no se vea dañada por los trabajos de la obra.

Medidas Correctoras MC00001874

Impacto: IM00002518
Fecha: 03-11-97

Actuación mínima: Recogida y registro de la información mediante la toma de fotografías, dimensiones y descripción de la estructura.

Actuación recomendada: Se recomienda la prospección intensiva de la zona con el objeto de localizar otras estructuras que puedan estar ocultas por la maleza.

Justificación: El túmulo se encuentra fuera de la línea del trazado del gasoducto.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003312

Fecha: 03-11-97
Estado de conservación: La masa tumular se encuentra bastante arrasada además de estar muy rebajada en altura, el perímetro original en su parte E y N se presenta alterado por unos pequeños desmontes.
A esto, hay que añadir un agujero en el lado N de la estructura y el daño sufrido con la repoblación de pinos y eucaliptos.

YACIMIENTO YA27061009

Vinculado a: ZO980113J01.
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 17 m en el eje N-S, 20,30 m en el eje E-W y tiene una altura de 0,80 m.

Descripción: Se trata de un yacimiento que se corresponde con un túmulo de considerables dimensiones y bastante destacado en altura. No es posible concretar el resto de las características de la estructura, ya que su superficie se encuentra totalmente cubierta por la maleza. Este hecho, ha dado lugar a que se desconozca la existencia o no de cono de violación.

Punto PU27061009

UTM X: 648.850
UTM Y: 4.815.530
Longitud: 07.09.34,6
Latitud: 43.28.37,5
Altitud: 335 m.
Topónimo: As Pallaregas
Lugar: As Pallaregas
Parroquia: S. Mateo de Vidal
Ayuntamiento: Trabada
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002516

Fecha: 03-11-97
Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 100 m.
Tipo: moderado

Diagnóstico: Se considera impacto moderado, ya que el túmulo en cuestión, aunque dentro de la banda de afección está situado a una distancia respetable, a lo que se añade el hecho de que entre él y el trazado del gasoducto discurre una carretera asfaltada, que es por donde circulan las máquinas de obra.

Medidas Correctoras MC00001872

Impacto: IM00002516
Fecha: 03-11-97

Actuación mínima: Localización de la 'mámoa' y registro de la información.

Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, para intentar delimitar el espacio completo que ocuparía la necrópolis. Encuesta específica a los habitantes de la inmediaciones.

Justificación: El hecho de tener ya registrada una 'mámoa' destruida perteneciente a la necrópolis, así como el tener localizado un bloque de caliza, que quizás pudiera estar relacionado con la misma, justifica abundantemente los trabajos propuestos.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003310

Fecha: 03-11-97
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra afectado principalmente por la presencia de eucaliptos en su superficie, así como por pequeñas extracciones localizadas en los límites de la masa tumular, que probablemente son producto de las labores forestales.

YACIMIENTO YA27061010

Vinculado a: ZO980113J01.
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo

Dimensiones: El túmulo mide 25,40 m en el eje N-S, 22 m en el eje E-W y tiene una altura de 1,20 m.

El cono de violación mide 5,20 m de diámetro y tiene una profundidad de 0,50 m.

Descripción: Se trata de un túmulo que presenta en su parte central un gran cono de violación y en cuya superficie no se encontraron restos de coraza. Conserva la totalidad de su perímetro y su lado más visible en el terreno es el SE.

Punto PU27061010

UTM X: 648.870

UTM Y: 4.815.580

Longitud: 07.09.33,6

Latitud: 43.28.39,1

Altitud: 335 m.

Topónimo: As Pallaregas

Lugar: As Pallaregas

Parroquia: S. Mateo de Vidal

Ayuntamiento: Trabada

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L

Cartografía 1:10.000: 11

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 25

Impacto IM00002519

Fecha: 03-11-97

Referencia: VL 26-27; PK 9,954-10,907

Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 50 m.

Tipo: moderado

Diagnosis: Consideramos que nos encontramos ante un impacto moderado, ya que el trazado del gasoducto no afecta, en principio, a la estructura del túmulo.

Medidas Correctoras MC00001875

Impacto: IM00002519

Fecha: 03-11-97

Actuación mínima: Recogida y registro de la información mediante la toma de fotografías, dimensiones y descripción del yacimiento.

Actuación recomendada: Se recomienda la prospección intensiva de la zona, con el objeto de localizar otras estructuras que puedan estar ocultas por la maleza.

Justificación: Dada la relativa proximidad del túmulo al trazado, se deberían tomar las oportunas cautelas de control, para que éste no se vea afectado por las obras.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003313

Fecha: 03-11-97

Estado de conservación: Su estado de conservación es bastante malo, ya que a pesar de que no se observan alteraciones en su perímetro, su parte central presenta un cono de violación de grandes dimensiones.

YACIMIENTO YA27065018

Tipología: castro

ACC: Edad del Hierro

Dimensiones: El castro mide en el eje N-S 100 m y en el eje E-W 120 m.

Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27065018

UTM X: 605.620

UTM Y: 4.797.280

Longitud: 07.41.51

Latitud: 43.19.11

Altitud: 510 m.

Topónimo: Os Castros

Lugar: Os Castros

Parroquia: S. Xulián de Mourence

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-L //

1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003075

Fecha: 27-03-98

Referencia: VL 180-181

Situación: A la derecha del trazado.

Distancia: 650 m.

Tipo: no afecta

Diagnosis: Dada la distancia a la que el yacimiento se encuentra del trazado, las obras de éste no le afectan.

Situación Patrimonial SP00000502

Fecha: 30-12-89

Estado de conservación: Una pista lo atraviesa por su lado E.

YACIMIENTO YA27065021

Tipología: túmulo

ACC: Megalitismo

Dimensiones: El túmulo mide 21,30 m en el eje NE-SW, 21,60 m en el eje NW-SE y tiene una altura de 2 m.

Descripción: El túmulo tiene hasta cuatro cráteres de violación y asoman algunos chantos.

Punto PU27065021

UTM X: 607.910

UTM Y: 4.798.030

Longitud: 07.40.08,7

Latitud: 43.19.35,7

Altitud: 473 m.

Topónimo: Mámoa 1 de Vilate

Lugar: A Revolta

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003601

Fecha: 22-06-99

Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162

Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.

Distancia: 1.100 m.

Tipo: no afecta

Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003984

Fecha: 22-06-99

Estado de conservación: El túmulo presenta cuatro conos de violación.

YACIMIENTO YA27065075

Tipología: túmulo

ACC: Megalitismo

Dimensiones: El túmulo posee un diámetro de 22 m y una altura aproximada de 2 m. La violación tiene 3 m de largo y 1 m de ancho.

Descripción: El túmulo presenta una violación de gran tamaño en forma de zanja realizada en los últimos 20 años, también se aprecian restos de otra muy anterior. No presenta restos de cámara megalítica ni de coraza.

Punto PU27065075

UTM X: 605.885

UTM Y: 4.795.935

Longitud: 07.41.40

Latitud: 43.18.28,9

Altitud: 472 m.

Topónimo: O Castro

Lugar: Chousa Grande

Parroquia: S. Xulián de Mourence

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-L // 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003074

Fecha: 27-03-98

Referencia: VL 180-181

Situación: A la izquierda del trazado.

Distancia: 750 m.

Tipo: no afecta

Diagnóstico: Dada la distancia a la que el yacimiento se encuentra del trazado, no se ve afectado por las obras de éste.

Situación Patrimonial SP00000509

Fecha: 30-12-89

Estado de conservación: La violación más reciente ha alterado una parte considerable de la masa tumular.

YACIMIENTO YA27065601

Tipología: asentamiento al aire libre

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: Los hallazgos se encontraron dispersos a lo largo de 150 m de la pista abierta para la construcción del gasoducto. Sin embargo, no es posible precisar las dimensiones reales del yacimiento dado que solamente se pudo inspeccionar la superficie abierta por la citada pista.

Descripción: Este establecimiento fue localizado en 1991 durante la prospección de dos parcelas dentro de las labores de prospección previa del trazado del gasoducto. Como resultado de estos trabajos se recogieron un total de doce fragmentos cerámicos adscritos al Neolítico Inicial/Medio y una pieza de sílex trabajada, a lo que hay que añadir la localización en la citada finca de una serie de losas, quizá pertenecientes a algún tipo de estructura indeterminada, levantada y removida por las labores agrícolas.

El comienzo de las obras de construcción del gasoducto supuso el hallazgo de nuevos materiales, en total se recuperaron treinta y cuatro piezas (siete líticos, tres téglulas y veinticuatro fragmentos cerámicos), en su amplia mayoría los fragmentos cerámicos son adscribibles a época medieval.

Durante la limpieza de los perfiles de la zanja del gasoducto se localizaron y documentaron nueve estructuras, cuya distribución se concreta en una zona central y dos periféricas, una al SW del sector central y otra al W. La característica más reseñable de todo el conjunto se traduce en que todas las estructuras parecen tener un desarrollo lineal, reflejándose en ambos perfiles de la zanja, si bien no se puede descartar que alguna de ellas sea una fosa de un tamaño lo suficientemente grande como para verse reflejada en ambos perfiles. En estas últimas es interesante destacar que su interior no se conforma como un relleno homogéneo, sino que es posible distinguir varios niveles, siendo constatados en alguna fosa niveles de quemado.

Tres de las estructuras documentadas fueron objeto de sondeos arqueológicos (ES971212J11 y 12, en el sector central, y ES980402L01, en el sector SW), sin que se haya documentado material directamente relacionado con ninguna de ellas.

Se puede decir que por las características de todos los elementos arqueológicos localizados, el conjunto es un yacimiento de la prehistoria reciente.

Punto PU27065601

UTM X: 608.420

UTM Y: 4.797.100

Longitud: 07.39.46,7

Latitud: 43.19.05,3

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de cerámica correspondiente a un borde esvasado con cuello desarrollado en altura y escasamente estrangulado, probablemente perteneciente a un cacharro cerrado, de perfil compuesto flexionado. Ha sido realizado a mano y presenta paredes compactas de coloración marrón oscuro tanto en la superficie como en la fractura; desgrasante escaso de grano medio y restos de color negro en la superficie externa. Adscripción cultural: indeterminada, probablemente de la Edad del Bronce.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento de la Edad del Bronce (YA27065601).

Conjunto de Materiales CM971022J01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 26

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material aparecido en superficie.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Aparece a lo largo de la pista en una zona que abarca unos 150-200 m.

Descripción: Conjunto formado por veintiséis piezas divididas en seis líticas, tres téglulas y dieciocho fragmentos de cerámica. La téglula se encuentra muy fragmentada y rodada. Los fragmentos de cerámica se corresponden con un borde, un fondo y quince panzas. El borde presenta forma esvasada, acabado en un labio redondeado, y el fondo es plano con un ligero reborde perimetral. Podemos diferenciar dos grupos, uno de ellos formado por cuatro fragmentos de panza, realizados probablemente a mano aunque no se aprecia debido al rodamiento, de adscripción prehistoria reciente, y el resto de la cerámica, incluyendo el borde y el fondo, realizados a torno, con paredes finas de color gris y desgrasante de grano fino, con adscripción a la Edad Media. Junto con el material cerámico se documentaron seis líticos, ninguno de los cuales presentan rasgos evidentes de acción antrópica. Se trata de un fragmento de prisma de cristal de roca, dos fragmentos de cantos rodados uno de cuarzo con diversos levantamientos y otro de cuarcita con posible pulimiento somero y tres lascas simples. Adscripción cultural de los líticos: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Los fragmentos se localizaron dentro de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se encuentra próximo a un camino y a una conducción de agua subterránea.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento YA27065601++.

Impacto IM00002479

Fecha: 22-10-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico ya que se trata de un conjunto de materiales que con toda probabilidad procede de un yacimiento localizado en este punto y se identifica con un número relativamente elevado de fragmentos.

Medidas Correctoras MC00001836

Impacto: IM00002479

Fecha: 22-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro del material. Revisión de pista y zanja.

Actuación recomendada: Por el momento, no se recomienda otro tipo de actuación.

Justificación: La apertura de pista ha supuesto la aparición de un conjunto de materiales, a pesar del volumen del material, se recomienda la revisión continuada de la pista así como de las fincas de alrededor ante la posibilidad de localizar nuevos hallazgos que aporten más información. Asimismo, debe controlarse la apertura de zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias arqueológicas que completen la información que ya se tiene.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU940202P01

UTM X: 608.420

UTM Y: 4.797.000

Longitud: 07.39.46,8

Latitud: 43.19.02,1

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM940202P01

ACC: Neolítico

Número de piezas: 10

Descripción: Se localizaron diez fragmentos de cerámica lisa hecha a mano, uno de ellos posee un mamelón cónico. Adscripción cultural: Neolítico Inicial/Medio.

Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo en una finca.

Conjunto de Materiales CM940202P02

ACC: Neolítico

Número de piezas: 1

Descripción: Se localizó un único fragmento de cerámica lisa hecha a mano. Adscripción cultural: Neolítico Inicial/Medio.

Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo en una finca.

Conjunto de Materiales CM940202P03

ACC: Neolítico

Número de piezas: 2

Descripción: Se localizó un único fragmento de cerámica lisa hecha a mano y un lítico. Adscripción cultural: Neolítico Inicial/Medio.

Trabajo arqueológico realizado: Del PU940202P01, recogido durante la prospección de Gasoducto en la provincia de Lugo en una finca.

Punto PU971212J10

UTM X: 608.300

UTM Y: 4.797.025

Longitud: 07.39.52,1

Latitud: 43.19.03,0

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J10

Tipología: zanja

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,10 m de ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base, y tiene una profundidad de 0,27 m; y en el perfil izquierdo 1,35 m de ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,34 m.

Descripción: Se trata de una fosa de forma alargada, en cuya base el límite de la estructura sufre en su parte central una brusca subida del nivel, dando lugar a un perfil sinuoso.

Se encuentra reflejada en los dos perfiles de la zanja, presentando en ambos la misma seriación de niveles. El primero está formado por el revuelto de obra, el segundo por el nivel de tierra vegetal y el tercero por una tierra oscura, suelta, de grano fino y carácter homogéneo. Este último nivel conforma el relleno principal de la estructura.

Impacto IM00002665

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico ya que la apertura de zanja ha seccionado una parte de la estructura.

Medidas Correctoras MC00002010

Impacto: IM00002665

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su descripción, toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una fosa en el YA27065601.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J11

UTM X: 608.340

UTM Y: 4.797.030

Longitud: 07.39.50,3

Latitud: 43.19.03,1

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J11

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,50 m de ancho en la boca, 0,43 m de ancho en la base, y tiene una profundidad de 0,47 m; y en el perfil izquierdo 1,30 m de ancho en la boca, 0,80 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,53 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, bastante simétrica y reflejada en ambos perfiles de la zanja.

La seriación de niveles se repite en los dos perfiles; el primer nivel lo conforma el revuelto de obra; el segundo la tierra vegetal; el tercero una tierra castaña, de textura fina, compacta y homogénea. Este último nivel forma el relleno principal de la fosa y, en él, se encuentran manchas de quemado donde aparecieron algunos carbones.

Impacto IM00002666

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico ya que la apertura de zanja ha seccionado la estructura.

Medidas Correctoras MC00002011

Impacto: IM00002666

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su descripción, toma de fotografías y vídeos y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una fosa en el YA27065601.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Esta estructura fue sondeada en marzo de 1998 por el equipo de Actuaciones Especiales.

Punto PU971212J12

UTM X: 608.370

UTM Y: 4.797.035

Longitud: 07.39.49,0

Latitud: 43.19.03,2

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J12

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,20 m de ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base, y tiene una profundidad de 0,63 m; y en el perfil derecho 1,20 m de ancho en la boca, 0,40 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,62 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U simétrica y reflejada en los dos perfiles de la zanja. En ambos la seriación de niveles es la misma. El primer nivel estaría formado por la mezcla del revuelto de obra y la tierra vegetal; el segundo por un nivel marrón de grano fino, compacto, con piedras de pequeño tamaño encontrándose muy apelmazado por la máquina; el tercero por una tierra negruzca, de grano fino, con algunos carbonillos y pequeña piedras; el cuarto por una tierra marrón claro de grano fino, compacta, con algún cuarzo de pequeño tamaño y, por último, un quinto nivel que presenta una tierra con características similares al nivel dos, pero más apelmazado y con alguna bolsada de tierra de transición al 'xabre', con un color marrón más claro.

En esta caracterización general hay que destacar que en el perfil derecho el nivel tres, se presenta menos nítido que en el perfil

contrario, así como que el cuarto nivel es aquí de un tono más amarillento.

Impacto IM00002667

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la línea de zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00002012

Impacto: IM00002667

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la documentación mediante su descripción, toma de fotografías y vídeos y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una fosa en el YA27065601.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Esta estructura fue sondeada en marzo de 1998 por el equipo de Actuaciones Especiales.

Punto PU971212J13

UTM X: 608.385

UTM Y: 4.797.040

Longitud: 07.39.48,3

Latitud: 43.19.03,4

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J13

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 27 cm de ancho en la boca, 20 cm de ancho en la base, y tiene una profundidad de 10 cm; y en el perfil derecho 25 cm de ancho en la boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 13 cm.

Descripción: Se trata de una fosa de muy pequeño tamaño, en forma de U simétrica y reflejada en los dos perfiles de la pista. Se compone en ambos de dos niveles: el primero formado por el revuelto de pista; y el segundo por una tierra marrón oscura de grano fino, homogénea y bastante compacta, en la que se observan bastantes piedras de mediano tamaño, identificados en su mayor parte con cuarzós.

Muy próximas se localizaron otras dos estructuras muy semejantes (ES971212J14 y ES971212J16).

Impacto IM00002668

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de zanja ha puesto al descubierto una fosa.

Medidas Correctoras MC00002013

Impacto: IM00002668

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro del hallazgo a partir de su descripción, toma de fotografías y vídeos y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras.

Justificación: Tanto la fosa como el conjunto de materiales encontrado forman parte del YA27065601.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J14

UTM X: 608.385

UTM Y: 4.797.040

Longitud: 07.39.48,3

Latitud: 43.19.03,4

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J14

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 30 cm de ancho en la boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 17 cm; y en el perfil derecho 35 cm de ancho en la boca, 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 cm.

Descripción: Se trata de una fosa de reducido tamaño, en forma de U simétrica y reflejada en los dos perfiles de la zanja. En ambos perfiles se documenta la misma relación de niveles: el primero estaría formado por el revuelto de pista y el segundo por una tierra marrón oscura, de grano fino, homogénea y bastante compacta, en cuyo interior se encuentran piedras de pequeño y mediano tamaño, predominantemente cuarzós.

Muy próximas se encontraron otras dos estructuras de forma y composición muy semejantes.

Impacto IM00002669

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la apertura de zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00002014

Impacto: IM00002669

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante la realización de fotografías, vídeo y dibujos así como de su descripción.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras.

Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una estructura en el yacimiento de O Cabrón.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J15

UTM X: 608.415

UTM Y: 4.797.045

Longitud: 07.39.47,0

Latitud: 43.19.03,5

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J15

Tipología: zanja

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 3,40 m de ancho en la boca, 1,50 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,74 m; y en el perfil derecho mide 2,90 m de ancho en la boca, 0,85 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,50 m.

Descripción: Se trata de una estructura alargada, a modo de nivel continuo, que se encuentra reflejada en el perfil izquierdo de la zanja. En su extremo W, este nivel experimenta una bajada en el terreno dando lugar a una zanja que aparece en los dos perfiles.

En ellos, la relación de niveles se presenta diferente. En el derecho se contabilizan un total de seis niveles: el primero se corresponde con el revuelto de obra; el segundo con la tierra vegetal; el tercero con una tierra marrón amarillenta de grano fino, compacta y de carácter arenoso; el cuarto con una tierra grisácea de grano muy fino, arcillosa, homogénea y semicompacta; el quinto con un nivel de quemado negro, con carbones, de grano fino y semicompacto; y el sexto con una tierra rojiza, con piedrecillas, poco compacta, homogénea, de grano medio y se configura como una transición al 'xabre'.

En el perfil izquierdo la seriación de niveles se simplifica al reducirse a un total de cuatro: el primero se identifica con el revuelto de obra; el segundo con una tierra fina marrón con tonalidades amarillentas, homogénea, arenosa y sin piedras; un tercer nivel que se corresponde con una bolsa de 'xabre'; y un cuarto de tierra negra con carbones y que se trata de un nivel quemado.

Impacto IM00002671

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que con la apertura de zanja se ha seccionado una estructura.

Medidas Correctoras MC00002016

Impacto: IM00002671

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante su descripción, la realización de fotografías, dibujos y vídeo.

Actuación recomendada: Control en el momento de apertura definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras.

Justificación: En los dos perfiles de la zanja ha sido encontrada una fosa.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J16

UTM X: 608.385

UTM Y: 4.797.040

Longitud: 07.39.48,3

Latitud: 43.19.03,4

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J16

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 21 cm de ancho en la boca, 7 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 13 cm; y en el perfil izquierdo mide 24 cm de ancho en la boca, 7 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 10 cm.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U simétrica y reflejada en ambos perfiles de la zanja. Está compuesta por dos niveles que se repiten en los dos perfiles. El primero estaría compuesto por un revuelto de obra y el segundo por una tierra marrón oscura de grano fino, homogénea, y bastante compacta. En el interior de este último, se localizaron numerosas piedras que en su mayor parte se corresponden con cuarzós.

Muy próximas se localizaron otras dos estructuras de forma y relleno semejante (ES971212J14 y ES971212J13).

Impacto IM00002670

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 174-175; PK 58,303-59,162

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico ya que la línea de zanja ha seccionado una estructura.

Medidas Correctoras MC00002015

Impacto: IM00002670

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante su descripción, la realización de fotografías, dibujos y vídeo.

Actuación recomendada: Control en el momento de apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras.

Justificación: La línea de zanja ha puesto al descubierto una estructura en el yacimiento de O Cabrón.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU980312A01

UTM X: 608.300

UTM Y: 4.797.035

Longitud: 07.39.52,1

Latitud: 43.19.03,3

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM980312A01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material observado.

Material acompañante: Ninguna.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza sin decoración, probablemente realizado a torno, con huellas externas de un falso corrugado. Ofrece textura muy porosa con abundante desgrasante tanto micáceo como cuarcítico de grano medio, y la coloración es marrón en la superficie externa y gris oscura en la superficie interna. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en los alrededores del YA27065601 (O Cabrón).

Condiciones del hallazgo: La pieza apareció en superficie en una zona de la pista muy deteriorada por el paso de las máquinas y muy encharcada, próxima al PU27065601 donde aparecieron otros dos conjuntos de materiales anteriormente, y a un conjunto de ocho fosas indeterminadas.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: El polígono industrial y las pistas adyacentes a este se encuentran muy próximas a unos 200-300 m.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Además del YA27065601, las fosas ES971212J10, ES971212J11, ES971212J12, ES971212J13, ES971212J14, ES971212J15, ES971212J16, ES971212J17.

Impacto IM00002875

Fecha: 16-03-98

Referencia: VL 174-175; PK 58,503

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: La pista ha dejado el material al descubierto en la superficie, quizá moviéndolo de su situación original.

Medidas Correctoras MC00002189

Impacto: IM00002875

Fecha: 16-03-98

Actuación mínima: Documentación y estudio de la pieza, con especial atención al entorno arqueológico inmediato.

Actuación recomendada: Prospección intensiva de la banda de muestreo.

Justificación: La pieza apareció aislada, pero en un entorno arqueológicamente muy interesante, en el que se hallaron un yacimiento con líticos y cerámica prehistórica y un grupo de ocho fosas indeterminadas.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: La prospección de la banda de muestreo ya había sido realizada durante la fase de seguimiento.

Punto PU980327B01

UTM X: 607.920

UTM Y: 4.796.970

Longitud: 07.40.09,0

Latitud: 43.19.01,4

Altitud: 470 m.

Topónimo: Conexeira

Lugar: Conexeira

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980327B01

Tipología: fosa

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 82 cm de ancho en la boca, 12 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 43 cm y en el perfil derecho mide 77 cm de ancho en la boca, 12 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 35 cm.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de V de adscripción indeterminada visible en ambos perfiles de la zanja del gasoducto. Estratigráficamente presenta hasta seis niveles, correspondientes los dos primeros con el revuelto de escombrera y la capa vegetal. A continuación hay una estrato de tierra marrón parduzca fina con abundantes piedras pequeñas y medianas.

Le sigue una capa de mezcla entre el nivel anterior y una tierra más oscura y grisácea. Debajo aparecen un nivel intrusivo de 'xabre' y otro de tierra naranja amarronada similar al 'xabre'.

Impacto IM00002899

Fecha: 01-04-98

Referencia: VL 174-175; PK 58,882

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La zanja de obra ha dejado al descubierto la fosa en ambos perfiles, por lo que el impacto se considera crítico.

Medidas Correctoras MC00002236

Impacto: IM00002899

Fecha: 01-04-98

Actuación mínima: Conviene documentar la estructura mediante dibujado, fotografiado y filmación.

Actuación recomendada: Debería prestarse atención a la aparición de otras fosas similares durante la apertura de zanja del ramal al polígono industrial.

Justificación: En toda esta zona han aparecido numerosas fosas en la zanja, además de conjuntos materiales en superficie, incluido los del yacimiento YA27065601 bastante próximo.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: La fosa fue dibujada el 27 de marzo de 1998.

Punto PU980402L01

UTM X: 608.325

UTM Y: 4.796.630

Longitud: 07.39.51,3

Latitud: 43.18.50,1

Altitud: 480 m.

Topónimo: O Cabrón

Lugar: Rodas

Parroquia: S. Martiño de Lanzós

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L // 1:5.000/RL-B-PLA-001-1-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980402L01

Tipología: zanja

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: La estructura mide de ancho en la boca 3 m, el ancho de la base es de 1,40 m y la profundidad de 1 m aproximadamente.

Descripción: Rebaje en el 'xabre' en forma de V muy abierta. Está formada por 5 niveles. Un nivel de revuelto; un nivel de tierra muy compacta y arcillosa, de color gris-negro; otro nivel de las mismas características que el anterior, pero mucho más negra; el siguiente nivel es de tierra amarillenta, que parece 'xabre' (podría ser una intrusión), de grano muy fino, sin piedras y muy arcillosa; otro nivel de tierra de características similares a las anteriores, pero de color marrón, con algunas intrusiones de 'xabre'.

La estructura sale reflejada en los dos perfiles, pero es de mayores dimensiones en el lado derecho de la zanja.

Impacto IM00002902

Fecha: 03-04-98

Referencia: V 1.15

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera crítico porque la estructura se ve cortada por la zanja, saliendo reflejada en los dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002239

Impacto: IM00002902

Fecha: 03-04-98

Actuación mínima: Registro gráfico de la estructura, fotografía, vídeo y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura.

Justificación: Averiguar la cronología de la estructura y poder determinar si se refiere a una estructura moderna o si está vinculada al yacimiento de O Cabrón.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo el 2 de abril de 1998. Finalmente fue sondeada entre los días 13 a 16 abril de 1998 por el equipo de Actuaciones Especiales.

Estructura ES27065601

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: Las losas tienen un tamaño medio aproximado de 1 m de largo y unos 0,70 m de ancho.

Descripción: Se trata de una serie de losas que aparecieron tumbadas y probablemente removidas por la acción continuada del arado en la finca donde se localizaron. Aunque en principio se pensó que podrían formar parte de un túmulo megalítico, posteriormente se descartó la idea, principalmente por la ausencia de masa tumular o de otro tipo de estructura que evidenciase la existencia de un túmulo.

Impacto IM00003251

Fecha: 03-12-98

Referencia: VL 173-175; PK 57,493-59,042

Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente una serie de puntos y estructuras que constituyen la totalidad de elementos hasta ahora conocidos para este yacimiento.

Medidas Correctoras MC00002513

Impacto: IM00003251

Fecha: 03-12-98

Actuación mínima: Prospección intensiva de la zona para la localización de más restos. Documentación gráfica y audiovisual de las estructuras localizadas y sondeo de algunas de estas estructuras.

Actuación recomendada: Sería idóneo abordar una actuación en extensión que permitiese localizar nuevos elementos arqueológicos y aclarar el porqué de la gran separación entre dispersiones hasta ahora conocidas.

Podría tratarse de una limpieza con medios mecánicos hasta el 'xabre', en una superficie equivalente al ancho de la pista de obra y una longitud mínima de 20 o 30 m. La limpieza manual de esta superficie permitirá localizar y documentar nuevas estructuras, que a su vez podrían ser excavadas.

Justificación: Por el interés en documentar cronológica y culturalmente un yacimiento de estas características. Es necesario, además, confirmar su tipología, su adscripción y su extensión.

Valoración económica: La actuación mínima está incluida en los costes de seguimiento del gasoducto.

La actuación recomendada tendría un coste variable en función del área de trabajo elegida y de si se aborda o no la excavación en las estructuras que aparezcan. En todo caso el mínimo trabajo posible no costaría menos de 1.000.000 de pesetas.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas por el equipo de actuaciones especiales entre los meses de marzo y abril de 1998. Se acometió, además la realización de sondeos valorativos en tres de las estructuras localizadas, concretamente en ES971212J11, ES971212J12 y ES980402L01. Esta intervención se realizó en tres fases, en los meses de marzo y abril de 1998, por el equipo de actuaciones especiales.

Situación Patrimonial SP00003366

Fecha: 12-01-98

Estado de conservación: El yacimiento ha sido atravesado por la pista de obra y zanja del Gasoducto, afectando directamente a las estructuras registradas.

No obstante las estructuras no parecen estar afectadas por otros agentes, fundamentalmente por la profundidad a la que se encuentran, suficiente como para estar preservadas de afecciones debidas al laboreo.

YACIMIENTO YA970813L01

Tipología: túmulo

ACC: Megalitismo

Dimensiones: El eje N-S mide 21 m, el eje E-W 22,70 m y el cono de violación tiene 3 m de diámetro en sentido N-S.

Descripción: Se trata de un túmulo bastante destacado en altura. Presenta en su centro un cono de violación en el que se observa el extremo de una laja de esquisto. En su superficie se encontró una roca de cuarzo y un amontonamiento de pequeñas piedras, pudiendo corresponderse éstas últimas con un linde de finca.

Punto PU970813L01

UTM X: 641.400
UTM Y: 4.813.640
Longitud: 07.15.07,8
Latitud: 43.27.41,5
Altitud: 490 m.
Topónimo: Serra da Cadeira
Lugar: San Lourenzo
Parroquia: S. Xurxo de Lourenzá
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-L
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002331

Fecha: 13-08-97
Referencia: VL 48-49; PK 18,489-18,871
Situación: El yacimiento se encuentra sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnóstico: Se considera el impacto crítico, dado que la continuación de las obras por el trazado original del gas supondría la completa destrucción de la masa tumular.

Medidas Correctoras MC00001657

Impacto: IM00002331
Fecha: 13-08-97
Actuación mínima: Se propone como medida más acertada el desvío de la pista y de la zanja del gas a la derecha del trazado actual.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: El lugar en el que se localiza el túmulo coincide con el trazado original de la pista del gas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: El desvío del trazado propuesto fue llevado a cabo en el mes de agosto de 1997, durante el seguimiento de la construcción del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00003141

Fecha: 13-08-97
Estado de conservación: El túmulo se encuentra alterado tanto por la existencia de un cono de violación de 3 m de diámetro en su parte central, como por la presencia de un desmonte que lo atraviesa longitudinalmente en su extremo W. Así mismo, su estructura se ha visto afectada por la reciente repoblación de eucaliptos, con la que se ha puesto en explotación la finca en la que se encuentra.

YACIMIENTO YA970916R01

Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: La 'mámoa' mide 18 m en el eje N-S, 18,60 m en el eje NW-SE y tiene una altura de 0,50 m.

Punto PU970916R01

UTM X: 607.900

UTM Y: 4.797.995
Longitud: 07.40.09,2
Latitud: 43.19.34,6
Altitud: 473 m.
Topónimo: Mámoa 2 de Vilate
Lugar: A Revolta
Parroquia: S. Martiño de Lanzós
Ayuntamiento: Vilalba
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003607

Fecha: 23-06-99
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.
Distancia: 1.000 m.
Tipo: no afecta
Diagnóstico: El túmulo se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA970916R02

Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 18,60 m en el eje SE-NW, 17,40 m en el eje SW-NE y tiene una altura de 1,50 m.

Punto PU970916R02

UTM X: 607.965
UTM Y: 4.798.020
Longitud: 07.40.06,3
Latitud: 43.19.35,4
Altitud: 473 m.
Topónimo: Mámoa 3 de Vilate
Lugar: A Revolta
Parroquia: S. Martiño de Lanzós
Ayuntamiento: Vilalba
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003608

Fecha: 23-06-99
Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162
Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.
Distancia: 1.000 m.
Tipo: no afecta
Diagnóstico: El túmulo se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA970916R03

Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 20,40 m en el eje E-W, 19,20 m en el eje N-S y tiene una altura de 1,10 m. El cráter mide 4,80 m de diámetro y 0,30 m de profundidad.
Descripción: En la superficie del yacimiento se pueden observar surcos superficiales de arado.

Punto PU970916R03

UTM X: 608.025
 UTM Y: 4.797.940
 Longitud: 07.40.03,7
 Latitud: 43.19.32,7
 Altitud: 473 m.
 Topónimo: Mámoa 4 de Vilate
 Lugar: A Revolta
 Parroquia: S. Martiño de Lanzós
 Ayuntamiento: Vilalba
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L
 Cartografía 1:10.000: 13
 Cartografía 1:25.000: II
 Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003609

Fecha: 23-06-99
 Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162
 Situación: El yacimiento se encuentra a la derecha del trazado.
 Distancia: 1.000 m.
 Tipo: no afecta
 Diagnóstico: El túmulo se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003988

Fecha: 24-06-99
 Estado de conservación: El yacimiento está gravemente alterado pues presenta surcos de arado.

YACIMIENTO YA970916R04

Tipología: túmulo
 ACC: Megalitismo
 Dimensiones: El túmulo mide 22,50 m en el eje NE-SW, 15 m en el eje SE-NW y tiene una altura de 1,60 m.
 Descripción: El túmulo se encuentra cortado por el NW por la carretera. Ligeramente asoman cuatro 'laxas' que parecen formar una cámara.

Punto PU970916R04

UTM X: 607.870
 UTM Y: 4.798.070
 Longitud: 07.40.10,4
 Latitud: 43.19.37,0
 Altitud: 473 m.
 Topónimo: Mámoa 5 de Vilate
 Lugar: A Revolta
 Parroquia: S. Martiño de Lanzós
 Ayuntamiento: Vilalba
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L
 Cartografía 1:10.000: 13
 Cartografía 1:25.000: II
 Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00003610

Fecha: 23-06-99
 Referencia: VL 174-175; PK 58,313-59,162
 Situación: EL yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
 Distancia: 1.000 m.
 Tipo: no afecta
 Diagnóstico: El túmulo se encuentra a considerable distancia del trazado por lo que no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003989

Fecha: 24-06-99
 Estado de conservación: El túmulo está cortado por una carretera.

YACIMIENTO YA971009L01

Tipología: capilla
 ACC: indeterminada
 Dimensiones: Las dimensiones generales presentadas se corresponden con una altura aproximada de 5-6 m, 15,45 m de largo y 5,50 m de ancho.
 Descripción: Se trata de una capilla, dedicada antiguamente a San Marcos y hoy sustituida por otra de construcción reciente. Tiene planta rectangular y una sola nave y sus muros están contruidos a partir de sillarejo. La fachada W presenta un arco carpanel como puerta de entrada, una ventana en la parte superior y, entre ambos, los restos de un posible alero o tejadillo. En el interior existe una rampa de piedra menuda que da acceso a una segunda puerta localizada en el muro S. La zona del altar está separada de la nave por un arco de medio punto que se encuentra apoyado sobre dos pilares. Estos pilares presentan en su parte superior unos abultamientos a modo de capiteles y en la inferior dos agujeros de perfil cuadrangular. El arco da paso al altar, en cuyos muros laterales presenta dos ventanas achaflanadas. Al fondo y en el muro E existen tres hornacinas de las cuales la central, de mayores dimensiones, termina en arco de medio punto.

Punto PU971009L01

UTM X: 642.385
 UTM Y: 4.813.868
 Longitud: 07.14.23,8
 Latitud: 43.27.48,2
 Altitud: 465 m.
 Topónimo: A Cadeira
 Lugar: Orrea
 Parroquia: Sta. María de Trabada
 Ayuntamiento: Trabada
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-L
 Cartografía 1:10.000: 14
 Cartografía 1:25.000: II
 Cartografía 1:50.000: 24

Impacto IM00002436

Fecha: 09-10-97
 Referencia: VL 43-44; PK 17,116-17,542
 Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado abarcando de 20 a 30 m.
 Distancia: 20 m.
 Tipo: severo
 Diagnóstico: Se considera impacto severo ya que a pesar de que la apertura de la pista del gas no ha supuesto el deterioro de la estructura, su trazado se encuentra a tan solo unos metros de la misma.

Medidas Correctoras MC00001793

Impacto: IM00002436
 Fecha: 09-10-97
 Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante fotografías y vídeo.
 Actuación recomendada: Se recomienda la realización de una prospección intensiva en el entorno más inmediato con el fin de localizar otras estructuras relacionadas con la capilla. Asimismo ha de controlarse el perfil de la zanja con idéntico objetivo.

Justificación: La pista del gas se encuentra muy próxima a la estructura.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003279

Fecha: 09-10-97

Estado de conservación: Su estructura mural parece encontrarse en buen estado, ya que tan sólo ha perdido el encalado en algunos puntos. La techumbre, sin embargo, sí acusa el abandono ya que casi ha desaparecido en la parte cercana al altar.

Asimismo las puertas de acceso se encuentran igualmente en estado ruinoso.

YACIMIENTO YA971010L01

Tipología: indeterminado

ACC: Edad Media

Dimensiones: Dadas las características del yacimiento no es posible determinar sus dimensiones reales. Sin embargo, el punto de concentración de los hallazgos abarca una extensión de unos 130 m aproximadamente.

Descripción: El yacimiento, localizado a partir de la remoción de tierras que supusieron las obras del gasoducto, se encuentra en las inmediaciones del núcleo de Vilalba, en una zona eminentemente llana y abierta. Está conformado por un voluminoso conjunto de materiales de adscripción medieval (más de cuatrocientos fragmentos cerámicos, dos instrumentos líticos, varios fragmentos de téglula y una 'fusaiola') y por una serie de estructuras sin traducción superficial, con material asociado, puestas al descubierto por la apertura de la zanja de obra del gasoducto. Las piezas fueron recogidas en la superficie de la pista y en los perfiles de la zanja del gasoducto, ya que en la prospección que se llevó a cabo en los alrededores más inmediatos no se encontró ningún otro fragmento. Este hecho probablemente sea debido a la preferente dedicación a pastos de la zona.

En lo que respecta a las estructuras localizadas hay que señalar que siete de ellas se identifican con fosas que presentan rellenos poco complejos, y perfil ovalado; mientras que la última se corresponde con un nivel de quemado limitado por dos agrupaciones de piedras y en cuyo interior se recuperaron abundantes fragmentos cerámicos y carbones. Dado el mal estado en el que se encuentra no es posible realizar una identificación de esta última. Todas las estructuras han sido excavadas en el 'xabre', y cuatro de ellas se reflejan en ambos perfiles de la zanja de obra, por lo que parecen tratarse de elementos de carácter lineal de tipo foso o zanja.

Se realizó un sondeo de 3 por 2 metros, alrededor de dos losas detectadas en superficie, en la pista de obra, pudiendo documentar lo que parecen ser los restos muy arrasados de un muro construido con losas de esquisto planas del que apenas se conserva un metro de paño compuesto por dos hiladas, así como la zanja de cimentación de la construcción a la que pertenecía.

Punto PU971010L01

UTM X: 610.357

UTM Y: 4.797.399

Longitud: 07.38.22.5

Latitud: 43.19.14,0

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L02

ACC: Edad Media

Número de piezas: 86

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de lo que apareció en la superficie.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de 10-15 m.

Descripción: Conjunto formado por ochenta y seis piezas correspondientes a un lítico, tres fragmentos de téglula y ochenta y dos fragmentos de cerámica. La cerámica se corresponde con siete bordes, ocho cuellos, cincuenta y seis panzas, diez fondos y un asa. Los fragmentos de borde son mayoritariamente esvasados acabados en labios redondeados o rectos verticales, los cuellos son cortos y estrangulados, los fondos son planos con transición exterior aristada y el asa de puente presenta sección en cinta. Uno de los fragmentos de panza ofrece decoración realizada mediante impresión de punzón formando una línea horizontal sin delimitación que rodea el perímetro del cacharro. La cerámica ha sido realizada a torno y a mano, presenta paredes ligeramente irregulares, con algunos abultamientos y textura áspera con abundante desgrasante micáceo especialmente visible en la superficie externa. Únicamente cuatro fragmentos presentan paredes compactas con acabado bruñido. El lítico es un canto rodado de cuarcita de origen fluvial, de forma alargada, que presenta melladuras en extremo que sugieren posible uso como percutor. Adscripción cultural: Edad Media para la cerámica e indeterminada para el lítico.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La cerámica se encontró en su mayor parte concentrada en un punto de la pista de obra, aunque siguiendo el trazado a los dos lados de este punto y en un espacio de unos 15 m.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A algo menos de 100 m del punto al lado de la pista que discurre paralela al trazado, se encuentra una casa de piedra deshabitada.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971022J02

ACC: Edad Media

Número de piezas: 16

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material aparecido.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Se encuentra concentrado en unos 5 m, aunque además de esta concentración sigue apareciendo material disperso a lo largo de unos 15 o 20 m.

Descripción: Conjunto formado por dieciséis piezas divididas en cinco téglulas y once fragmentos de cerámica. Todo el material, especialmente la téglula, se encuentra muy rodada. La cerámica se divide en dos bordes esvasados, uno de ellos con labio redondeado y otro con labio pellizcado, un fondo plano con transición exterior aristada y ocho fragmentos de panza. Material realizado a torno, con paredes grises y marrones con abundante desgrasante. El acabado sólo se aprecia en el fragmento de borde, consistente en un alisado fino-bruñido. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Nueva revisión de la pista de obra en la zona del YA971010L01, en el tramo Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Todas las piezas se recogieron en la superficie de la pista, excepto escasos fragmentos documenta-

dos en la escombrera de la misma. En esta ocasión, y debido sobre todo a la recogida intensiva del material realizada en la primera visita a esta zona, el material mostraba una dispersión mayor.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: En el lado izquierdo de la pista, a unos 10 m, hay un muro construido con lajas de esquisto, medio tapado por la maleza.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Pertenece al yacimiento de As Casas Vellas (YA971010L01).

Conjunto de Materiales CM971113J01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 25

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material aparecido.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de unos 3 m.

Descripción: Conjunto formado por veinticinco piezas, divididas en un lítico y veinticuatro fragmentos de cerámica correspondientes a un borde, dos fondos, una fusayola y veinte panzas. El borde pertenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto, y tiene forma esvasada con una patilla externa. Los dos fondos son planos y de transición exterior aristada, la fusayola posee forma circular con un diámetro de 40 mm y una perforación interna de 7 mm y, por último, una de las panzas, correspondiente al tercio superior de un cacharro, presenta una perforación redondeada realizada en un momento anterior a la cocción, con un diámetro de 4 mm. La cerámica ha sido realizada a torno, aunque en algunas ocasiones presenta ciertas irregularidades en sus paredes y restos de rebabas. Las paredes son finas, con abundante desgrasante micáceo de grano fino, y las coloraciones son diversas (negras, marrón oscuro, marrón claro, rojizo, etc), al igual que las fracturas (monócromas, bicromas y en sandwich). El lítico es un hacha pulimentada sobre canto rodado de cuarcita que presenta pulimento somero en caras e intenso en laterales y distal. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la capa de tierra superficial en un lugar donde aflora un grupo de piedras (posible estructura) en el tramo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Todos los fragmentos fueron encontrados durante la limpieza de la capa de tierra superficial alrededor de las piedras que forman un conjunto más importante en esta zona (posible estructura removida). Dicha capa presenta un grosor variable de 3 a 8 cm, en determinados puntos de la zona limpiada aparece una capa de color castaño por debajo del nivel negro, y en algún caso aparece con manchas de quemado.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971010L01.

Conjunto de Materiales CM980330G01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 52

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: 150 m.

Descripción: Cincuenta y dos fragmentos cerámicos divididos en dos bordes, tres cuellos, cinco fondos, una tapa y cuarenta y una panzas todas ellas sin decoración. Los dos fragmentos de borde pertenecen a cacharros cerrados de perfil compuesto flexionado, uno acabado en un labio recto oblicuo exterior y otro en un labio bifacetado rehundido en la superficie externa. Los fragmentos de fondo son planos con transición exterior mayoritariamente aristada, aunque existe algún fragmento con un ligero reborde perimetral. Dos fragmentos de la panza ofrecen una

perforación redondeada realizada en un momento posterior a la cocción. Los fragmentos están realizados a mano, aunque alguno presenta rasgos que hacen suponer la utilización de algún tipo de tratamiento en el torno. Las paredes son marrón oscuro, naranjas y negras, con fracturas monócromas, bicromas y en sandwich y desgrasante predominantemente micáceo muy abundante. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Comienzo de la actuación especial en Casas Vellas en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971010L01.

Punto PU971212J02

UTM X: 610.495

UTM Y: 4.797.550

Longitud: 07.38.14,3

Latitud: 43.19.18,8

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J02

ACC: Edad Media

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a mano, con paredes gris oscuro, tanto en superficie como en fractura, muy porosas y de abundante desgrasante. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Material documentado durante la limpieza de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Se localizó en el perfil de la zanja dentro de la ES971212J02.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó dentro de la ES971212J02.

Estructura ES971212J02

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 0,50 m de ancho en la boca, 0,20 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,20 m; y en el perfil izquierdo 1,10 m de ancho en la boca, 0,30 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,23 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, que se encuentra reflejada en ambos perfiles de la zanja. En su interior y en ambos perfiles se encontró una agrupación de piedras que no parecen estar labradas y que tampoco presentan una orientación definida.

En el perfil de la zanja se advierten varios niveles: el primero, lo forma el revuelto de obra; el segundo, la tierra vegetal que re-

llena la fosa y en el que están contenidos los grupos de piedras; y el tercero el 'xabre'.

El perfil izquierdo de la fosa presenta en la parte próxima a su base, un nivel de quemado en el que se encontró algún pequeño carboncillo.

Impacto IM00002659

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico ya que con la apertura de zanja se ha seccionado una fosa y se ha encontrado un conjunto cerámico asociado a dicha estructura.

Medidas Correctoras MC00002004

Impacto: IM00002659

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Documentación del hallazgo mediante su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La apertura de la zanja ha dado lugar a la aparición de una estructura y un conjunto cerámico que forman parte del YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J03

UTM X: 610.490

UTM Y: 4.797.540

Longitud: 07.38.14,5

Latitud: 43.19.18,5

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J03

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide 65 cm de ancho en la boca, 65 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 55 cm.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U, de contorno bastante simétrico y reflejada únicamente en el perfil izquierdo de la zanja.

La fosa se encuentra limitada en su parte superior por un nivel de revuelto de obra que llega a confundirse con el nivel de tierra vegetal. El depósito principal de la fosa lo forma un nivel de tierra marrón oscura, con alguna bolsada pequeña de 'xabre', de grano fino, bastante compacta y con alguna piedra de pequeño tamaño.

En su esquina superior izquierda se aprecia un segundo nivel de características semejantes al anterior, pero más claro. Se configura como un nivel de transición al 'xabre'.

Impacto IM00002657

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico dado que la zanja ha puesto al descubierto la estructura.

Medidas Correctoras MC00002002

Impacto: IM00002657

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura mediante su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: Se trata de una fosa perteneciente al YA971010L01 y localizada tras la apertura de zanja.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J04

UTM X: 610.465

UTM Y: 4.797.540

Longitud: 07.38.15,6

Latitud: 43.19.18,5

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J03

ACC: Edad Media

Número de piezas: 6

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material observado.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ocupa un espacio inferior a un metro.

Descripción: Conjunto de seis panzas (dos de ellas correspondientes al tercio superior de transición desde el cuello). Han sido realizados a mano, con paredes de color marrón, rojizo, o mixto (combinando varios colores en un mismo fragmento), aunque pueden presentar la superficie interior de color gris oscuro o un engobe negro en la superficie exterior. La fractura es monócroma, naranja o marrón, o en sandwich marrón/negro/marrón. La textura es arenosa, con abundante desgasante de grano fino muy abundante. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: El material fue documentado durante la limpieza del perfil de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Se encontraron en el interior de la ES971212J04.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuentra dentro de la ES971212J04.

Estructura ES971212J04

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide 1,40 m de ancho en la boca, 0,80 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,60 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U muy abierta, simétrica y reflejada únicamente en el perfil derecho de la zanja. En ella, sólo se observan dos niveles; el primero identificado con el revuelto de obra y el segundo compuesto por una tierra marrón clara de grano fino, compacta y con algunas piedras de pequeño tamaño. Este último nivel es el que forma el relleno principal de la fosa.

Impacto IM00002658

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico dado que en el perfil de la zanja ha sido localizada una fosa.

Medidas Correctoras MC00002003

Impacto: IM00002658

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura mediante su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La apertura de la zanja ha puesto al descubierto una fosa en el YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J05

UTM X: 610.460

UTM Y: 4.797.540

Longitud: 07.38.15,9

Latitud: 43.19.18,5

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J05

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide 1,20 m de ancho en la boca, 0,45 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,40 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U muy abierta y reflejada únicamente en el perfil izquierdo de la zanja. En éste se observan varios niveles: el primero lo forma el revuelto de obra; el segundo la tierra vegetal; el tercero un nivel de quemado, en donde aparecieron algunos carbones; y un cuarto que compone el relleno principal de la estructura y que se identifica

con una tierra castaño-oscuro, de textura fina, homogénea y poco compacta.

Impacto IM00002660

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico dado que la apertura de zanja ha puesto al descubierto la estructura.

Medidas Correctoras MC00002005

Impacto: IM00002660

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Documentación de la estructura mediante su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La fosa pertenece al YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J06

UTM X: 610.541

UTM Y: 4.797.530

Longitud: 07.38.12,3

Latitud: 43.19.18,1

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971212J04

ACC: Edad Media

Número de piezas: 8

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material observado.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Se extiende aproximadamente a lo largo de medio metro.

Descripción: Ocho fragmentos de panza sin decoración realizados a mano. Uno de los fragmentos presenta una perforación realizada en un momento anterior a la cocción y con bordes rectos. Los fragmentos muestran paredes finas, de textura arenosa, con abundante desgrasante micáceo y coloraciones naranja, marrón, gris oscuro, en distintos fragmentos o combinados en el mismo, y fracturas naranjas y marrones. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Documentado durante la limpieza del perfil de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Se encuentra muy próxima a la ES971212J06.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuentra próxima a la ES971212J06.

Conjunto de Materiales CM971212J05

ACC: Edad Media

Número de piezas: 21

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material observado.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Se extendía a lo largo de un metro.

Descripción: Conjunto de veintiún fragmentos cerámicos (un borde, dos fondos, un asa y diecisiete fragmentos de panza de los cuales dos ofrecen decoración). El borde pertenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado, y presenta forma esvasada pellizcada, con desarrollo vertical marcado en la superficie interna con una arista, acabado en un labio recto y seguido de un cuello corto estrangulado. Los fragmentos de fondos son planos de transición exterior aristada, y en uno de ellos se aprecia también transición aristada en el interior y un alto grado de inclinación en la zona de transición de la panza al fondo. La cerámica ha sido realizada a mano, excepto el fragmento de borde, realizado a torno. Las coloraciones son en la mayoría de los casos irregulares-mixtas combinando diferentes tonos en un mismo fragmento (naranja, marrón, negro) y fracturas monócromas naranjas o en sandwich naranja/marrón/naranja, excepto de nuevo el borde, de color gris oscuro en superficie y rojo en la fractura. El desgrasante es predominantemente micáceo, de grano fino y medio, muy abundante en superficie y más escaso en la fractura, en donde se observa mayor presencia de cuarzo de grano medio. La textura es arenosa media. Dos fragmentos de panza presentan una decoración escasamente visible, sencilla y no delimitada. Un fragmento consiste en un cordón horizontal poco desarrollado y con sección semicircular, que bordea el perímetro del cacharro, el segundo fragmento presenta una línea recta horizontal formada por óvalos sencillos realizados mediante impresión de punzón, con rebabas dejadas sin afinar. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: El material se documentó durante la limpieza del perfil de la zanja en el seguimiento de las obras de construcción del gasoducto en el tramo Ribadeo-Vilalba.

Condiciones del hallazgo: Las piezas aparecieron en la ES971212J06, que se identifica con un nivel de quemado limitado por dos grupos de piedras.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Apareció en la ES971212J05.

Conjunto de Materiales CM971212J08

ACC: Edad Media

Número de piezas: 5

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: El material se extiende a lo largo de 1 m aproximadamente.

Descripción: Un fragmento de borde ligeramente esvasado y acabado en un labio recto, con una impronta en la superficie externa probablemente dejada por el ensamblaje de un asa mediante aplicación de barbotina, y cuatro fragmentos de panza. Se trata de material realizado a mano, con paredes finas, aunque con ligeros abultamientos. El acabado es alisado y las texturas son ásperas y arenosas debido a la abundancia de desgrasante micáceo de grano fino y medio presente en la superficie, mientras que en fractura se observan granos de cuarzo. El color es mixto (marrón oscuro, marrón claro, naranja y negro) y las

fracturas son monócromas naranjas o marrones. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Material documentado durante la limpieza de los perfiles de la zanja del tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Se localizó en el perfil derecho en el nivel de quemado de la ES971212J06.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localizó dentro de la ES971212J06.

Estructura ES971212J06

Tipología: indeterminado

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 2,85 m de largo y tiene una profundidad de 0,45 m; y en el perfil izquierdo mide 2,10 m de largo y tiene una profundidad de 0,65 m.

Descripción: Se trata de un nivel de quemado que se encuentra limitado por dos agrupaciones de piedras. En él, se encontraron abundantes fragmentos cerámicos y carbones.

Esta estructura se encuentra reflejada en los dos perfiles de la zanja y presenta ligeras diferencias entre ambos. En el perfil izquierdo, se distinguen un total de cuatro niveles: el primero se identifica con el revuelto de obra; el segundo con la tierra vegetal; el tercero con el nivel de quemado que se conforma como una tierra oscura, casi negra, de grano fino, muy poco compacta y con carbones; y el cuarto con una tierra marrón parda, con gravilla, de grano fino y suelto en el que se encontró material cerámico y lítico.

En el perfil derecho, la seriación de niveles varía, ya que no aparece el revuelto de obra ni el cuarto encontrado en el perfil izquierdo.

No es posible llegar a determinar si estas agrupaciones de piedras se corresponden o no con lienzos de muro.

Impacto IM00002661

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico ya que la zanja ha puesto al descubierto la estructura.

Medidas Correctoras MC00002006

Impacto: IM00002661

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura a través de su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La fosa pertenece al YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J07

UTM X: 610.450

UTM Y: 4.797.530

Longitud: 07.38.16,3

Latitud: 43.19.18,2

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971216J01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 2

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material aparecido.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos, uno de ellos correspondiente a un borde esvasado pellizcado perteneciente a un cacharro cerrado de perfil compuesto y un segundo correspondiente a un fragmento de fondo del cual sólo se conserva la parte central, desconociéndose el modo de transición de la panza al fondo. Ambos fragmentos han sido realizados a torno, con paredes arenosas de desgrasante abundante predominantemente micáceo y acabado limitado al propio torneado. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión, limpieza y dibujo de las estructuras aparecidas en el perfil de la zanja en el tramo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La cerámica apareció en el perfil de la zanja y asociado a la estructura.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: El CM se incluye en el YA de As Casas Vellas, donde habían aparecido otros CM de semejantes características.

Estructura ES971212J07

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 45 cm de ancho en la boca, 55 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 cm; y en el perfil izquierdo 93 cm de ancho en la boca, 55 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 33 cm.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U y reflejada en ambos perfiles, en donde se observan ligeras diferencias. En el perfil izquierdo, se documentan hasta cuatro niveles distintos: el primero formado por el revuelto de obra; el segundo por el nivel de tierra vegetal; el tercero por una tierra oscura casi negra, de grano fino y suelto, en el que se encontraron carbones; y el cuarto por una tierra marrón parda con gravilla de grano fino y suelto. Este último, compone el relleno principal de la fosa.

En el perfil derecho, tan sólo se documenta el nivel de tierra vegetal y un segundo nivel que se corresponde con el descrito en cuarto lugar para el caso anterior y que, como en éste, conforma el relleno principal de la fosa.

Impacto IM00002662

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Se considera impacto crítico dado que la apertura de la zanja ha puesto al descubierto una fosa.

Medidas Correctoras MC00002007

Impacto: IM00002662

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La estructura forma parte del YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J08

UTM X: 610.440

UTM Y: 4.797.520

Longitud: 07.38.16,8

Latitud: 43.19.17,9

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971216J02

ACC: Edad Media

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza sin decoración, en el que no se aprecia la técnica de fabricación ni el acabado debido al rodamiento. Las paredes son negras y marrones y la superficie es marrón. El desgrasante es micáceo de presencia abundante. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión, limpieza y dibujo de las estructuras de la zanja del tramo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La cerámica apareció en el perfil de la zanja, en el interior de la estructura.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Yacimiento de As Casas Vellas.

Estructura ES971212J08

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 2,50 m de ancho en la boca, 1,10 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,52 m; y en el perfil izquierdo 1,65 m de ancho en la boca, 1,25 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,32 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, bastante simétrica y reflejada en ambos perfiles de la zanja, donde se documentan diferencias en la seriación de niveles.

En el perfil izquierdo, se advierte un primer nivel identificado con el revuelto de obra; un segundo nivel conformado por la tierra vegetal; y un tercer nivel formado por una tierra marrón parda, compacta, de grano fino y homogénea, con alguna piedra de pequeño tamaño y tacto semejante al 'xabre'.

En el perfil derecho, cambia la seriación de niveles. El primero se corresponde con el revuelto de obra; el segundo con una tierra marrón parduzca más clara que la del nivel 3, pero que posiblemente se trate de una mezcla o transición de ésta. Se caracteriza por un grano fino, compacto y por su homogeneidad, así como por presentar un tacto semejante al del 'xabre'. El tercer nivel se compone de una tierra parduzca, de grano fino, compacto y homogéneo, con un tacto igualmente semejante al del 'xabre'.

No es posible determinar el final de la fosa, ya que éste quedó oculto por la zanja.

Impacto IM00002663

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de la zanja ha puesto al descubierto una fosa.

Medidas Correctoras MC00002008

Impacto: IM00002663

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La fosa forma parte del YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU971212J09

UTM X: 610.420

UTM Y: 4.797.520

Longitud: 07.38.17,7

Latitud: 43.19.17,9

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971212J09

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide 2,60 m de ancho en la boca, 2,10 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,40 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, bastante simétrica y reflejada en un sólo perfil de la zanja. En éste, se observan hasta tres niveles: el primero formado por el revuelto de obra; el segundo por la tierra vegetal; y el tercero por una tierra de color castaño, de textura fina, compacta y homogénea. No es posible llegar a determinar el final de la fosa ya que queda oculta por la zanja.

Impacto IM00002664

Fecha: 15-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de la zanja ha puesto al descubierto una estructura.

Medidas Correctoras MC00002009

Impacto: IM00002664

Fecha: 15-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su descripción, la toma de fotografías y vídeo y la realización de dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras en la parte no abierta de la pista.

Justificación: La fosa forma parte del YA971010L01.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Punto PU980331L01

UTM X: 610.530

UTM Y: 4.797.520

Longitud: 07.38.12,8

Latitud: 43.19.17,8

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Stgo. de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM980331L01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 3

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material localizado.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: 30 por 40 m.

Descripción: Tres cerámicas divididas en un cuello y dos fondos, sin decoración. Los fragmentos de fondo son planos, de transición aristada y el cuello presenta escaso estrangulamiento. Han sido realizados a mano, con coloración gris oscura y naranja, acabado sólo apreciable en el fragmento de cuello, consistente en un espatulado y desgrasante predominantemente micáceo. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección del entorno para delimitar el yacimiento en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: En una finca próxima al trazado.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguno.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971010L01.

Impacto IM00003131

Fecha: 24-04-98

Referencia: VL 171-172; PK 56,200

Situación: A la izquierda y al sur del trazado.

Distancia: 40 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Una vez trazada la pista de obra, el punto no se ha visto afectado en absoluto.

Medidas Correctoras MC00002411

Impacto: IM00003131

Fecha: 24-04-98

Actuación mínima: Es suficiente la documentación habitual del punto y el material correspondiente, así como la prospección intensiva de la banda de muestreo.

Actuación recomendada: La prospección intensiva podría ampliar la banda hasta 300-400 m incluyendo algunos núcleos de población próximos que pudieran asociarse al material y al yacimiento YA971010L01.

Justificación: Quizá el yacimiento de 'Casas Vellas' tenga límites más amplios e irregulares pudiendo incluir en él este punto y otros futuros.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Se prospectó intensivamente la banda de muestreo.

Punto PU980430G02

UTM X: 610.545

UTM Y: 4.797.560

Longitud: 07.38.12,1

Latitud: 43.19.19,1

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980430G02

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa, en el perfil izquierdo, tiene un ancho en boca de 1,60 m y en base 0,30 m, con una profundidad de 0,60 m; en el perfil derecho, tiene un ancho en boca de 1 m y en base 0,10 m, y una profundidad de 0,70 m.

Descripción: La fosa tiene forma de V muy abierta. Tiene un relleno homogéneo de tierra parda, de grano fino y semicom-compacta, con piedras de pequeño tamaño.

Impacto IM00003011

Fecha: 30-04-98

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se encuentra en el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La fosa está cortada por la zanja, reflejándose en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002322

Impacto: IM00003011

Fecha: 30-04-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Realización de un sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos y cronológicos para poder realizar las pertinentes valoraciones.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de abril de 1998.

Punto PU980430G03

UTM X: 610.515

UTM Y: 4.797.550

Longitud: 07.38.13,4

Latitud: 43.19.18,8

Altitud: 490 m.

Topónimo: As Casas Vellas

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980430G03

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa tiene un ancho en boca de 1,40 m y en la base mide 0,35 m; tiene una profundidad de 1,10 m.

Descripción: La fosa tiene un relleno homogéneo que sólo se refleja en el perfil derecho de la zanja. Tiene forma de U ligeramente abierta. El relleno está formado por tierra marrón con cierta tonalidad rojiza, de grano fino y semicom-compacta; con algunas piedras de pequeño tamaño.

Impacto IM00003010

Fecha: 30-04-98

Referencia: VL 171-172

Situación: La estructura está en el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La estructura aparece cortada por la zanja quedando reflejada sólo en el perfil derecho de la misma.

Medidas Correctoras MC00002321

Impacto: IM00003010

Fecha: 30-04-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Realización de un sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos y cronológicos con el fin de realizar las pertinentes valoraciones.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas fueron ejecutadas el 20 de abril de 1998.

Impacto IM00002439

Fecha: 10-10-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Las obras de apertura de pista afectaron directamente al punto y al conjunto de material, lo que se puede apreciar en las fracturas muy recientes que presentan parte de las piezas, provocadas por las actividades de las obras y, en el hecho, de que un posible cacharro quedó totalmente destruido por las máquinas.

Medidas Correctoras MC00001796

Impacto: IM00002439

Fecha: 10-10-97

Actuación mínima: Localización del punto y registro de toda la información recogida, incluyendo la reproducción por distintos métodos (fotografías, vídeo, etc.).

Actuación recomendada: Prospección intensiva de las inmediaciones y recopilación toponímica de los alrededores, con el fin de llegar a determinar si el punto puede ser un yacimiento o no.

Justificación: La apertura de la pista del gasoducto ha supuesto la aparición de un voluminoso conjunto de materiales que ha sido determinado como yacimiento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Impacto IM00003310

Fecha: 12-12-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: El trazado atraviesa el yacimiento.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La apertura de pista puso al descubierto abundantes materiales y afectó a una estructura muraria, muestra de lo cual es la aparición en superficie de losas pertenecientes a éste. Por otra parte, la apertura de la zanja ha cortado un conjunto de ocho estructuras y exhumado cierta cantidad de material arqueológico.

Medidas Correctoras MC00002561

Impacto: IM00003310

Fecha: 12-12-97

Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación exhaustiva de todas las estructuras localizadas en la zanja de obra.

Actuación recomendada: Apertura de un sondeo valorativo en la pista de obra, en la zona donde se localizaron los restos de lo que parece ser un muro.

Justificación: La necesidad de desarrollar una actuación especial en el yacimiento surge a partir de la localización durante el seguimiento de obra de una serie de interesantes indicios de naturaleza arqueológica, en la zona se documenta la existencia de material arqueológico en superficie asociado a un conjunto de estructuras excavadas en el 'xabre'. Con esta actuación se pretende ampliar el grado de documentación de las evidencias localizadas durante el seguimiento, corregir la afección que la obra genera sobre el lugar y a la vez valorar adecuadamente la entidad de los restos descubiertos.

Valoración económica: Las actuaciones aquí propuestas se incluyen dentro del programa de seguimiento.

Ejecución: La intervención, consistente en la apertura de un sondeo de 3 por 2 metros, fue realizada por el equipo de actuaciones especiales entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 1998.

Situación Patrimonial SP00003819

Fecha: 29-05-98

Estado de conservación: La intervención arqueológica sobre el yacimiento no parece dejar lugar a dudas de que el yacimiento presenta un muy alto grado de destrucción, con la totalidad de sus elementos emergentes desaparecidos parcial o totalmente, bien por el propio proceso de abandono del lugar, posterior reaprovechamiento de los materiales constructivos y por el constante laboreo agrícola al que se ve sometido el espacio en el que se encuentra el yacimiento.

YACIMIENTO YA980612B01

Tipología: indeterminado

ACC: Edad Media

Dimensiones: Las dimensiones aproximadas del yacimiento son 200 m en el eje N-S y 300 m en el eje E-W.

Descripción: El yacimiento se localiza en una zona con una suavísima pendiente, donde la apertura de la zanja del gas puso al descubierto una serie de estructuras concentradas en unos 150m lineales. En total, se localizaron ocho estructuras en los perfiles de la zanja de obra. Son estructuras excavadas en el 'xabre', la mayoría de ellas tipo zanja o foso. Dos de las estructuras (ES980601B07 y ES980601B08) han proporcionado material consistente en varios fragmentos de cerámica de adscripción medieval; el resto son fosos o zanjas inespecíficas, sin que se registren otros elementos más evidentes.

En junio de 1998 se sondeó una de las estructuras localizadas (ES980601B08), los resultados fueron presentados en su momento en el Informe Valorativo correspondiente.

En general se trata de un conjunto poco característico, escasamente relevante pero que, en todo caso, agrupa un número suficiente de estructuras y una presencia mínima de materiales como para derivar la existencia de un yacimiento.

A pesar de la escasa información obtenida tras los trabajos realizados en el gasoducto planteamos la hipótesis de que se trate de un espacio asociado a un asentamiento rural abierto y que las estructuras funcionen como zanjas de cierre para un espacio de cultivo o de pastoreo.

Punto PU980601B03

UTM X: 619.870

UTM Y: 4.800.560

Longitud: 07.31.15,8

Latitud: 43.20.51,2

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B03

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra la parte superior de la estructura mide 3,50 m, la parte inferior 1,80m, siendo su potencia de 1,25 m.

En el perfil izquierdo mide 320 cm en la boca, 195 cm en la base y 125 cm de potencia.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en los dos perfiles de la zanja de obra del gasoducto.

La zanja tiene forma de U muy abierta en el perfil izquierdo de la zanja, y presenta un relleno principal compuesto de una tierra marrón rojiza, de grano fino, compacta y homogénea con piedras de pequeño y mediano tamaño (principalmente de cuarzo y esquisto).

Impacto IM00003030

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,290

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura que se documenta en los dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002338

Impacto: IM00003030

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, dibujo y fotografía de la estructura, y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: La actuación recomendada es imprescindible para poder conocer la función y adscripción crono-cultural del yacimiento.

Valoración económica: Incluido dentro de los costes generales de las obras de construcción del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980601B04

UTM X: 619.875

UTM Y: 4.800.570

Longitud: 07.31.15,6

Latitud: 43.20.51,5

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B04

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: Las dimensiones en el perfil derecho de la zanja son: anchura superior: 1,10 m, anchura inferior: 0,50 m y potencia: 0,50 m.

En el perfil izquierdo el ancho en boca es de 100 cm, en la base es de 40 cm y la potencia es de 45 cm.

Descripción: Estructura de pequeñas dimensiones, excavada en el 'xabre', que se refleja en los dos perfiles de la zanja de obra.

Tiene forma de U abierta, con un relleno principal de tierra marrón rojiza de grano fino, homogénea y poco compacta, tiene en su interior algunos cuarzitos de mediano tamaño.

Impacto IM00003031

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,276

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se documenta en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002339

Impacto: IM00003031

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación gráfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: La actuación recomendada podría darnos datos sobre la funcionalidad y adscripción crono-cultural del yacimiento.

Valoración económica: Incluida en costes de seguimiento

Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980601B05

UTM X: 619.900

UTM Y: 4.800.575

Longitud: 07.31.14,5

Latitud: 43.20.51,7

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B05

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 1,40 m en la boca, 1,25 m en la base y presenta una potencia de 0,80 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en el perfil izquierdo de la zanja de obra. Tiene forma de U abierta, rellena de una tierra marrón-rojiza, y presenta un nivel de quemado. Al lado tiene una pequeña fosa con unas dimensiones aproximadas de 50 cm de ancho en la boca y unos 35 cm de potencia, en forma de V.

Ambos rebajes están rellenos de una tierra marrón rojiza compacta y de grano fino, bastante homogénea, con algún cuarzo de pequeño y mediano tamaño.

Impacto IM00003032

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,265

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado la estructura, que se refleja en el perfil izquierdo de la misma.

Medidas Correctoras MC00002340

Impacto: IM00003032

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su función y la adscripción crono-cultural del yacimiento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980601B06

UTM X: 619.910

UTM Y: 4.800.580

Longitud: 07.31.14,1

Latitud: 43.20.51,8

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B06

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa mide en la parte superior 3,60 m de anchura, en la base 1,80 m de anchura y la potencia es de 1 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se ve únicamente en el perfil derecho de la zanja de obra.

Impacto IM00003033

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,263

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La zanja ha cortado la estructura, que se documenta en el perfil derecho.

Medidas Correctoras MC00002341

Impacto: IM00003033

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su función y la adscripción crono-cultural del yacimiento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980601B07

UTM X: 619.915

UTM Y: 4.800.585

Longitud: 07.31.13,8

Latitud: 43.20.52,0

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaioir

Parroquia: S. Xoán de Castromaioir

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980601B01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 8

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el todo el material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos de cerámica muy rodada correspondiente a un cuello, cinco panzas, un borde y un fondo. El fondo es plano y de transición exterior aristada e interior suave y el borde corresponde a un cacharro cerrado de perfil compuesto flexionado. Éste último presenta una decoración muy sencilla situada en el arranque de la panza, escasamente visible, sin delimitación y consistente en una línea ondulada, realizada mediante acanalado sin que se haya realizado un acabado posterior, sino que conserva ligeros restos de rebabas. En cuanto a la fabricación de la cerámica, ha sido realizada a torno lento, las pastas son muy porosas, granulosas y arenosas, con desgrasante muy abundante micáceo y cuarcítico. La coloración es irregular, naranja, negro, marrón y grisáceo y las fracturas son monocromas o bicromas marrón-negro. Adscripción cultural: Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980601B07 para fotografiarla en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES980601B07, en el lado derecha.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES980601B07

Tipología: fosa

ACC: Edad Media

Dimensiones: El ancho de la boca de la fosa es de 2 m, en la base mide 1,10 m y la potencia es de 0,60 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en el perfil derecho de la zanja, mientras que en el izquierdo se aprecia una mancha difuminada, amorfa, que podría tener relación con ella.

La fosa tiene forma de U alargada y redondeada, está rellena de una tierra marrón oscura, y presenta alguna piedra de tamaño mediano. Durante la limpieza de la fosa se recogieron varios fragmentos de cerámica, entre los cuales se documentó un borde adscribible a época medieval (CM980601B01).

Impacto IM00003035

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,259

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se refleja en los dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002342

Impacto: IM00003035

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. En el caso de esta fosa se hace especialmente interesante el sondeo ya que en ella se recogió material.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980601B08

UTM X: 619.920

UTM Y: 4.800.590

Longitud: 07.31.13,6

Latitud: 43.20.52,1

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaioir

Parroquia: S. Xoán de Castromaioir

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B08

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho la estructura mide 3,80 m en boca, 2,70 m en la base y 0,75 m de potencia.

En el perfil izquierdo el ancho de la boca es de 2,20 m, el de la base es de 0,80 m y la potencia es de 0,75 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra del gasoducto, si bien los rellenos son distintos en cada perfil. Su forma es alargada y poco definida. En el perfil derecho tiene un relleno de tierra marrón rojiza, compacta y de grano fino. En la parte inferior aparece más suelta y clara. Presenta una intrusión de tierra marrón-

parda, compacta y de grano fino, con piedrecillas y con una acumulación de piedras.

En el lado derecho de la estructura aparece cerámica (CM980601B02).

Impacto IM00003036

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,256

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se refleja en los dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002343

Impacto: IM00003036

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su función y la adscripción crono-cultural del yacimiento. En el caso de esta fosa se hace especialmente interesante el sondeo ya que en ella se recogió material.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas y las recomendadas fueron ejecutadas entre el 16 y el 17 de junio de 1998.

Punto PU980601B09

UTM X: 619.930

UTM Y: 4.800.590

Longitud: 07.31.13,2

Latitud: 43.20.52,1

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B09

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: Las medidas de la fosa reflejada en el perfil derecho son: Ancho en boca: 1,15 m, ancho en base: 0,70 m, potencia: 0,85 m.

En el perfil izquierdo la fosa tiene una anchura de 2,20 m en la boca, 1,85 m en la base y 0,90 m de potencia.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' en forma de V, que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra. Presenta un relleno de color marrón claro, homogéneo, de grano fino, y estructura compacta, con piedrecillas.

Impacto IM00003037

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,252

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se refleja en los dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002344

Impacto: IM00003037

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura.

Justificación: El sondeo de la estructura ayudaría a definir su función y la adscripción crono-cultural del yacimiento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

Punto PU980605X04

UTM X: 619.940

UTM Y: 4.800.590

Longitud: 07.31.12,7

Latitud: 43.20.52,1

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980605X04

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La anchura de la boca es de 1 m, la base mide 0,70 m de ancho y tiene una profundidad de 0,55 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja únicamente en el perfil izquierdo de la zanja de obra. Tiene forma en U muy abierta, con un relleno homogéneo de tierra marrón rojiza, de grano fino.

Impacto IM00003038

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,244

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La apertura de zanja ha cortado la estructura, que se evidencia únicamente en el perfil izquierdo de ésta.

Medidas Correctoras MC00002345

Impacto: IM00003038

Fecha: 05-06-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, prospección intensiva del entorno inmediato y localización cartográfica de la estructura.

Actuación recomendada: Se recomienda el sondeo arqueológico sobre la estructura.

Justificación: Las medidas propuestas permitirían la obtención de datos arqueológicos, crono-culturales y edafológicos, con el fin de poder realizar posteriormente las valoraciones pertinentes.

Valoración económica: Incluido dentro del presupuesto general de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 16 de junio de 1998

Impacto IM00003252

Fecha: 03-12-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,163-46,403

Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La zanja de obra ha cortado transversalmente un grupo de ocho estructuras excavadas en el xabre y concentradas en 100 m lineales aproximadamente. No se conocen otros elementos estructurales que pertenezcan a este yacimiento.

Medidas Correctoras MC00002514

Impacto: IM00003252

Fecha: 03-12-98

Actuación mínima: Documentación gráfica y audiovisual de las estructuras aparecidas durante las obras del gasoducto. Prospección intensiva del entorno y recogida del material al igual que sondeos arqueológicos de alguna de las estructuras documentadas.

Actuación recomendada: Dada la indefinición del yacimiento una actuación óptima podría venir dada por la apertura de nuevas zanjas valorativas en puntos ya fuera del trazado, para intentar localizar nuevas estructuras que aclaren la extensión y carácter del yacimiento.

A partir de aquí sería conveniente abrir un pequeño sector de excavación de cierta amplitud (no menos de 8 m por 8 m) para documentar estratigráficamente algunas de estas estructuras.

Justificación: Intentar definir la funcionalidad del yacimiento y su adscripción crono-cultural. No hay muchas pistas actualmente sobre la verdadera extensión del yacimiento. Incluso cabría la posibilidad de que se tratase de un conjunto de estructuras aislado.

Valoración económica: Las medidas mínimas están incluidas en los costes de seguimiento del gasoducto.

La actuación recomendada podría valorarse, en el caso más elemental, en 1,5 millones de pesetas.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas en junio de 1998 por el equipo de actuaciones especiales. Este mismo equipo procedió al sondeo de una de las estructuras localizadas (ES980601B08), entre el 16 y el 17 de junio.

Situación Patrimonial SP00003825

Fecha: 30-06-98

Estado de conservación: El estado de conservación del yacimiento es bastante malo. Se puede decir que el abandono paulatino del asentamiento, así como los procesos post-deposicionales que intervienen sin ninguna duda como agentes destructivos y arrasadores de los niveles arqueológicos en superficie que en su día existían.

YACIMIENTO YA980628X01

Tipología: asentamiento al aire libre

ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de unos 40 m en sentido E-W, siendo éstas las únicas dimensiones conocidas hasta el momento.

Descripción: El yacimiento se localiza en la parte alta de una suave pendiente que desciende en sentido E-W hacia el río Abadín, que discurre en dirección N-S. La apertura de la zanja de obra del gasoducto puso al descubierto un interesante perfil edáfico que mostraba la existencia de al menos dos niveles de paleosuelos con características diferentes cada uno de ellos.

Asimismo se localizó una estructura tipo fosa (ES980615L02) sobre la que se realizó una intervención arqueológica, de la que se obtuvieron datos suficientes como para confirmar la existencia de, al menos, dos momentos de ocupación humana; el primero y más antiguo, se correspondería con una época probablemente asociable al Neolítico Final y que se concreta en el hallazgo de un nivel de quemado, de planta circular, sellado por un nivel de piedras. El segundo y posterior, puso de manifiesto la presencia de marcas de arado relacionables cronológicamente con la Edad del Bronce o Hierro. Dichas marcas se produjeron en su día sobre el nivel de paleosuelo más reciente, en cuyo ho-

rizonte B fue excavada la estructura con el nivel de quemado anteriormente descrita.

Posteriormente se realizó una segunda intervención sobre un área de 8,5 m de ancho por 9 m de largo. La excavación se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 1998. Los resultados de la misma se presentan en la Memoria Técnica correspondiente.

Los objetivos arqueológicos planteados se centraron en tratar de definir los dos niveles de ocupación que se habían observado en la primera intervención. Se pudo constatar la presencia de un primer nivel arqueológico que corresponde a las marcas de arado (estas se localizaron en todo la superficie excavada); no obstante tendremos que esperar al estudio de los materiales arqueológicos vinculados a este nivel de ocupación y a las dataciones radiocarbónicas en curso para avanzar un período cronocultural más concreto. En el segundo nivel de ocupación se localizó una nueva estructura que, aunque de dimensiones más reducidas a la localizada durante la primera intervención, presenta características similares. El hallazgo de este elemento refuerza la hipótesis que barajábamos en un principio y en el que planteábamos un segundo nivel de ocupación del yacimiento, probablemente de época Neolítica.

Por lo que se refiere al material, se han documentado un total de ciento sesenta y siete piezas de las cuales dos, provienen de prospección de superficie, mientras que las ciento sesenta y cinco restantes fueron registradas durante la intervención del yacimiento, entre los que destacan ocho fragmentos de cerámica correspondiente a panzas sin decoración adscritas a la prehistoria reciente aunque debido al grado de rodamiento no se puede concretar más la cronología dentro de ella.

Punto PU980615L01

UTM X: 622.155

UTM Y: 4.802.045

Longitud: 07.29.33,2

Latitud: 43.21.38,0

Altitud: 465 m.

Topónimo: As Pontes / Os Salgueiriños

Lugar: A Torre

Parroquia: Santa María de Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM980616Z01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 2

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Dos líticos sobre cuarzo. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980615L02 en el perfil de la zanja.

Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la estructura, durante el control del levantamiento de la capa vegetal superior para proceder a su excavación.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES980615L02.

Estructura ES980615L01

Tipología: paleosuelo

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura se extiende a lo largo de unos 30 m lineales, siguiendo el perfil de la zanja del gas. La altura media que alcanza en el perfil es de 1,30 m.

Descripción: Interesante perfil con una sucesión de tres ciclos edáficos, que se extienden a lo largo de unos 30 m y que en su lectura estratigráfica se distribuye de la siguiente manera:

- 1- Tierra vegetal marrón oscura, de grano fino-medio, suelta y con pocas piedras pequeñas. Homogénea.
- 2- Tierra marrón clara, de grano fino, con algunas pequeñas piedras. Homogénea y poco compacta. Sedimento de cultivo.
- 3- Primer paleo-horizonte A. Tierra marrón oscura, de grano fino, con pocas piedras, bastante orgánica.
- 4- Posible paleo-horizonte B de tierra anaranjada, compacta, de grano muy fino, arcillosa, homogénea y sin piedras.
- 5- Segundo paleo-horizonte A, muy similar al descrito como nº 3 (Paleosuelo más reciente) pero con un tono de color más claro, menos orgánico. Algo más arcilloso y húmedo.

Impacto IM00003026

Fecha: 16-06-98

Referencia: VL 143; PK 43,506

Situación: La estructura se encuentra en el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: El trazado corta el conjunto de paleosuelos a lo largo de unos 30 metros lineales.

Medidas Correctoras MC00002334

Impacto: IM00003026

Fecha: 16-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil de la estructura, al menos en un sector-tipo. Muestras del paleosuelo y análisis polínicos de las mismas.

Actuación recomendada: Muestreo intensivo de los paleosuelos. Caracterización edafológica del perfil. Podría incluso realizarse una consolidación de una columna. Datación de los diferentes ciclos de formación del perfil a través de la extracción de materia orgánica.

Justificación: Se trata de un excepcional ejemplo de evidencia paleoambiental directamente vinculada a un elemento arqueológico.

Valoración económica: La actuación mínima se incluye dentro de las labores de seguimiento. La recomendada varía en función del número de analíticas y de la participación de personal especializado no arqueólogo.

Ejecución: La actuación mínima se ejecutó los días 15 y 16 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003565

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: La estructura se encuentra sellada por unos 50 cm de sedimentación. En principio, parece ser que se encontraba bien conservada y protegida de agentes de alteración que pudieran afectarla. Las obras de la red de gasificación la pusieron al descubierto.

Estructura ES980615L02

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura es de anchura muy regular, 1,80 m en la boca y 1,70 m en la base. El espesor varía entre 0,15 y 0,20 m, pero es igualmente regular.

Descripción: Estructura compuesta por un único depósito, cerrado y perfectamente delimitado, de carbones y tierra quemada, entremezclada con gran cantidad de cuarzos pequeños, arisados e igualmente quemados.

La estructura se enmarca en el perfil estratigráfico de la ES980615L01, concretamente por debajo del paleosuelo superior.

Impacto IM00003027

Fecha: 16-06-98

Referencia: VL 143; PK 43,506

Situación: En el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja de obra ha cortado la estructura aparentemente por su centro.

Medidas Correctoras MC00002335

Impacto: IM00003027

Fecha: 16-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. Muestreo de carbón del mismo para datación.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y toma de muestras intensiva. Además podría abordarse la apertura de nuevas zanjas de evaluación en puntos anejos para tratar de localizar otras estructuras.

Justificación: Elemento de gran interés, en un área privilegiada que, sin embargo, carece de otras estructuras asociadas que permitan establecer si es o no un elemento aislado.

Valoración económica: La actuación mínima se incluye dentro de las labores del seguimiento. La recomendada varía en función de la amplitud del área que se quisiera evaluar.

Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 15 de junio de 1998 y el sondeo de la estructura el día 18 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003566

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: Aparentemente la estructura estaba bien conservada, sellada y aislada por unos 50 cm de sedimento, hasta que el corte causado por la zanja de obra motivó su descubrimiento. Finalmente fue excavada por el equipo de Actuaciones Especiales.

Impacto IM00003044

Fecha: 28-06-98

Referencia: VL 143; PK 43,506

Situación: Sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La apertura de la zanja de obra del gas puso de manifiesto la existencia de este yacimiento al atravesarlo en sentido E-W, siendo desconocidas las dimensiones del mismo en su eje N-S, por lo que no podemos establecer con total precisión el impacto que las obras han causado respecto a la totalidad del yacimiento, aunque sí podemos afirmar que éste ha sido gravemente alterado.

Medidas Correctoras MC00002349

Impacto: IM00003044

Fecha: 28-06-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, localización de evidencias arqueológicas, registro gráfica de las mismas y prospección intensiva del entorno. Sondeo arqueológico en una de las estructuras localizadas.

Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento, empleando una estrategia combinada de apertura con pala mecánica para la extracción de los 40-50 cm superiores de sedimento, y excavación manual a partir de ese punto. La excavación manual implicaría, pues, la retirada de los 10 cm inferiores del sedimento de sellado, la excavación del paleosuelo superior (con marcas de arado), del nivel de estructuras de combustión y, al menos parcialmente, del paleosuelo inferior, para confirmar su no vinculación a elementos arqueológicos. Esta estrategia global debería aplicarse en una extensión mínima y significativa de unos 200 metros cuadrados.

Justificación: Estamos ante un conjunto arqueológico de excepcional interés, no sólo por las estructuras y elementos puramen-

te antrópicos localizados, sino por la clara superposición de dos momentos de ocupación sucesivos y diferentes, imbricados además en un perfil paleoambiental de excepcionales características.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general asignado al seguimiento arqueológico de las obras se incluye la actuación mínima. La recomendada puede estimarse, tomando como referencia un trabajo de tres o cuatro semanas sobre unos 200 metros cuadrados de extensión, en aproximadamente 1.600.000 de pesetas.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron realizadas con anterioridad al día 16 de junio de 1998. La excavación del yacimiento se llevó a cabo, bajo la dirección de Elena Lima, entre el 17 de agosto y el 4 de septiembre del mismo año.

Situación Patrimonial SP00003577

Fecha: 28-06-98

Estado de conservación: Sellado por unos 50 cm de sedimentación, el yacimiento, en principio, parece encontrarse bien conservado, exceptuando la zona afectada directamente por la apertura de la zanja de obra del gas.

CATÁLOGO DE PUNTOS

TABLA DE CONTIDO

| | |
|-------------------------|-----|
| Punto PU27051601..... | 85 |
| Punto PU970908L01 | 85 |
| Punto PU970908L02 | 85 |
| Punto PU970909L01 | 86 |
| Punto PU970909L02 | 86 |
| Punto PU970909L03 | 87 |
| Punto PU970910L01 | 87 |
| Punto PU970910L02 | 88 |
| Punto PU970910L03 | 88 |
| Punto PU970918L01 | 89 |
| Punto PU970924L01 | 89 |
| Punto PU970925L01 | 90 |
| Punto PU970925L02 | 91 |
| Punto PU971001G01 | 91 |
| Punto PU971002G01 | 92 |
| Punto PU971006L01 | 92 |
| Punto PU971006L02 | 93 |
| Punto PU971006L03 | 93 |
| Punto PU971010L02 | 94 |
| Punto PU971014L01 | 94 |
| Punto PU971014L02 | 95 |
| Punto PU971014L03 | 95 |
| Punto PU971022J02 | 96 |
| Punto PU971022J03 | 97 |
| Punto PU971022J04 | 97 |
| Punto PU971104J01 | 98 |
| Punto PU971104J02 | 98 |
| Punto PU980126J01 | 99 |
| Punto PU980126J02 | 99 |
| Punto PU980126J03 | 100 |
| Punto PU980126J04 | 100 |
| Punto PU980126J05 | 101 |
| Punto PU980211B01 | 102 |
| Punto PU980212B01 | 103 |
| Punto PU980313L01 | 103 |
| Punto PU980326B01 | 104 |
| Punto PU980327A01..... | 104 |
| Punto PU980327G01 | 105 |
| Punto PU980430G01 | 105 |
| Punto PU980526B01 | 105 |

| | |
|------------------------|-----|
| Punto PU980526B02..... | 106 |
| Punto PU980526B03..... | 106 |
| Punto PU980526B04..... | 107 |
| Punto PU980528B01..... | 107 |
| Punto PU980528B02..... | 108 |
| Punto PU980528B03..... | 108 |
| Punto PU980601B01..... | 109 |
| Punto PU980601B02..... | 109 |
| Punto PU980604B01..... | 109 |
| Punto PU980604B02..... | 110 |
| Punto PU980604B03..... | 110 |
| Punto PU980604B04..... | 111 |
| Punto PU980604B05..... | 111 |
| Punto PU980604B06..... | 111 |
| Punto PU980604B07..... | 112 |
| Punto PU980604B08..... | 112 |
| Punto PU980605X01..... | 113 |
| Punto PU980605X02..... | 113 |
| Punto PU980605X03..... | 114 |
| Punto PU980615L02..... | 114 |
| Punto PU980615L03..... | 115 |
| Punto PU980615L04..... | 115 |

PUNTO PU27051601**Vinculado a:** ZO980113J01.**UTM X:** 648.920**UTM Y:** 4.815.600**Longitud:** 07.09.31,4**Latitud:** 43.28.39,8**Altitud:** 330 m.**Topónimo:** As Pallaregas**Lugar:** As Pallaregas**Parroquia:** S. Pedro de Arante**Ayuntamiento:** Ribadeo**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-004-L**Cartografía 1:10.000:** 11**Cartografía 1:25.000:** I**Cartografía 1:50.000:** 25**Estructura ES27051601****Tipología:** indeterminado**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La elevación mide 11,30 m de diámetro y 0,70 m de alto.**Descripción:** Se trata de un pequeño montículo de escasa altura y límites difusos, que, en un primer momento, fue identificado como un túmulo, pero cuyas características hacen pensar en una forma natural del relieve más que en un yacimiento.**Impacto IM00002707****Fecha:** 12-01-98**Referencia:** VL 26-27; PK 9,954-10,907**Situación:** El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.**Distancia:** 10 m.**Tipo:** crítico**Diagnóstico:** Se considera impacto crítico ya que el trazado del gasoducto se encuentra muy próximo al lugar donde se localiza el posible túmulo.**Medidas Correctoras MC00002046****Impacto:** IM00002707**Fecha:** 12-01-98**Actuación mínima:** Documentación de las evidencias y prospección intensiva de los alrededores.**Actuación recomendada:** Se recomienda la realización de un cata de sondeo con el objeto de determinar si el elemento se corresponde o no con un yacimiento megalítico.**Justificación:** Se trata de una zona bastante cubierta de maleza y transformada en lugares puntuales debido a la actividad agrícola, por lo cual no es posible concretar si se trata o no de un túmulo.**Valoración económica:** Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.**Situación Patrimonial SP00003380****Fecha:** 12-01-98**Estado de conservación:** La zona se encuentra bastante alterada por las labores agrícolas, por lo que es posible que la superficie de la elevación se encuentre rebajada en altura a consecuencia de estas actividades.**Longitud:** 07.16.48,9**Latitud:** 43.27.45,0**Altitud:** 140 m.**Topónimo:** Loureiro**Lugar:** Loureiro**Parroquia:** Sta. María de Lourenzá**Ayuntamiento:** Vilanova de Lourenzá**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-008-L**Cartografía 1:10.000:** 13**Cartografía 1:25.000:** II**Cartografía 1:50.000:** 24**Conjunto de Materiales CM970908L01****ACC:** indeterminada**Número de piezas:** 13**Relación entre muestra recogida y real:** Se recogió una muestra representativa pero no el total del material observado.**Material acompañante:** Escorias similares a las que se recogieron.**Dispersión del material:** A lo largo de unos 50 m.**Descripción:** Tres líticos sobre cuarzo y diez fragmentos de escoria. Los líticos son una lasca de esquisto con perforación circular en extremo, una lasca retocada de cuarzo y un fragmento de canto rodado de cuarzo con negativos de posible origen antrópico aunque dudoso. Adscripción cultural: indeterminada.**Trabajo arqueológico realizado:** Prospección superficial de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.**Condiciones del hallazgo:** Aparecen superficialmente en la pista.**Relación con elementos artificiales no arqueológicos:** Ninguno.**Relación con elementos artificiales arqueológicos:** Se encuentra próximo al castro de As Estocas (YA27027009) y a una terraza (ES970826H01).**Impacto IM00002344****Fecha:** 08-09-97**Referencia:** VL 53-54; PK 20,925-21,517**Situación:** El punto se sitúa sobre el trazado.**Distancia:** 0 m.**Tipo:** compatible**Diagnóstico:** Se considera que el impacto es compatible dada la indeterminación de los líticos.**Medidas Correctoras MC00001694****Impacto:** IM00002344**Fecha:** 08-09-97**Actuación mínima:** Recogida y registro del conjunto de materiales.**Actuación recomendada:** Dado que en la apertura de zanja no se encontró ningún otro tipo de evidencia arqueológica que aportase nuevos datos, convendría llevar a cabo una prospección superficial del entorno con el fin de ampliar la información que hasta el momento se tiene.**Justificación:** Con la apertura de la pista y la zanja del gas se ha puesto al descubierto un conjunto de líticos.**Valoración económica:** Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.**PUNTO PU970908L01****Vinculado a:** ZO980113J02.**UTM X:** 639.125**UTM Y:** 4.813.700**PUNTO PU970908L02****UTM X:** 637.935**UTM Y:** 4.813.330

Longitud: 07.17.42,2
Latitud: 43.27.33,8
Altitud: 115 m.
Topónimo: A Laxe
Lugar: Teixeira
Parroquia: Sta. María de Lourenzá
Ayuntamiento: Vilanova de Lourenzá
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-L
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970908L01

Tipología: valo
ACC: Edad Contemporánea
Dimensiones: Mide 1,55 m de ancho por 1,90 m de alto.
Descripción: La estructura se identifica con un 'valo' que recorre verticalmente todo el perfil de la zanja. Se trata de un 'valo' de separación de fincas que debió estar en uso hasta momentos recientes, ya que en superficie aún puede verse la continuación de la estructura a ambos lados de la pista.

Situación Patrimonial SP00003296

Fecha: 08-09-97
Estado de conservación: La construcción del gasoducto ha supuesto la destrucción del 'valo' en el punto en que su trazado se corta con el de la pista de obra. A esto, se añade el hecho de que se encuentre prácticamente oculto por la vegetación y desmoronado en algunos lugares como producto de su abandono.

Impacto IM00002343

Fecha: 08-09-97
Referencia: VL 60; PK 22,413
Situación: El punto se encuentra sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnóstico: Se considera impacto severo dado que la apertura de la zanja ha puesto al descubierto un 'valo' de delimitación de fincas.

Medidas Correctoras MC00001693

Impacto: IM00002343
Fecha: 08-09-97
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante dibujos y fotografías.
Actuación recomendada: Indagación entre los vecinos del entorno con el fin de ampliar la información que se tiene sobre la estructura.
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU970909L01

UTM X: 628.195
UTM Y: 4.807.345
Longitud: 07.25.00,5
Latitud: 43.24.26,1
Altitud: 685 m.
Topónimo: Sasdónigas
Lugar: Sasdónigas
Parroquia: S. Lourenzo de Sasdónigas
Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-L
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L01

Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 8,60 m en el eje N-S, 8,90 m en el eje E-W y tiene una altura de 0,70 m.
Descripción: Se trata de una pequeña elevación del terreno formado por el amontonamiento de piedras y tierras. Su forma es circular y presenta en su interior un agujero que ocupa toda su parte central.

Impacto IM00002408

Fecha: 09-09-97
Referencia: VL 120; PK 35,201
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible

Diagnóstico: Se considera impacto compatible dado que el trazado del gas se encuentra a 30 m de la estructura.

Medidas Correctoras MC00001755

Impacto: IM00002408
Fecha: 09-09-97
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de localizar otras estructuras semejantes que aporten más información.
Justificación: El trazado del gas se encuentra muy próximo a la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003249

Fecha: 09-09-97
Estado de conservación: Al agujero central hay que añadir que se encuentra bastante arrasada en altura. Esta alteración es la causante de que las piedras diseminadas por su superficie se suelten con facilidad.

PUNTO PU970909L02

UTM X: 624.027
UTM Y: 4.803.146
Longitud: 07.28.09,2
Latitud: 43.22.12,6
Altitud: 490 m.
Topónimo: Serantes
Lugar: Caboxos
Parroquia: Sta. María Madanela de Fanoi
Ayuntamiento: Abadín
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L
Cartografía 1:10.000: 41
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L02

Tipología: inscripción
ACC: Edad Moderna

Dimensiones: No se pueden precisar.

Descripción: Se trata de seis grandes sillares graníticos incrustados, posiblemente reaprovechados, en una casa de mampostería. En ellos hay varias inscripciones en caracteres latinos, una fecha (1657) y un diseño impreciso. Según los dueños, los anteriores propietarios se llevaron al menos un escudo, antes engarzado en la fachada, para una casa de Vilalba.

Impacto IM00002346

Fecha: 11-09-97

Referencia: VL 137-138; PK 41,205-41,506

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda, al E del trazado.

Distancia: 100 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Dada la distancia mediante, la estructura no corre peligro tras haberse trazado ya la pista de obra.

Medidas Correctoras MC00001696

Impacto: IM00002346

Fecha: 11-09-97

Actuación mínima: Al no haber una afección directa no hay peligro sobre la casa ni sus inscripciones, pero sería indicado un registro más exhaustivo de éstas, así como un registro fotográfico y videográfico.

Actuación recomendada: La transcripción de las inscripciones con un calco de éstas si fuera viable, e incluso contrastando los datos con posible documentación histórica en entidades vilalbesas, como el ayuntamiento o el museo.

Justificación: No existe verdadero peligro sobre las estructuras y en estos momentos es suficiente su documentación.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se llevaron a cabo durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003297

Fecha: 11-09-97

Estado de conservación: Se encuentran en un estado de conservación bastante deficiente, ya que la erosión casi ha llegado a borrar la leyenda. A esto hay que sumar el hecho de que se trata de unos dinteles que han sido reaprovechados; es decir, que no se encuentran en su lugar de origen.

que flanquean un pequeño canal que se separa del cauce del río y que presenta 1 m aproximadamente de ancho.

Ambos 'pés' están unidos por una viga de madera que sujeta un hierro del que colgaba la compuerta. Uno de estos 'pés' se encontraba caído (el de la orilla izquierda) y el otro aún en pie se localizaba sobre un pedestal de sillarejo y granito. Este pedestal presentaba una muesca vertical en la cara que cerraba el canal, y posiblemente en ella encajaría la compuerta.

Varios vecinos del lugar afirman que la estructura es "muy antigua", que tiene "siglos de antigüedad", no recordando ninguno su construcción.

A unos 200-250 m al W por la orilla existe un molino, posiblemente antiguo aunque en uso.

Impacto IM00002345

Fecha: 09-09-97

Referencia: VL 138; PK 41,506

Situación: La estructura se sitúa a la derecha, al W del trazado.

Distancia: 5 m.

Tipo: moderado

Diagnóstico: La pista de obra ha llegado hasta el río Gontán pasando al lado de la presa. Una de las esclusas está pegada a la pista, aunque no ha sido tocada; sin embargo, no es descartable que las futuras maniobras de los obreros puedan afectar cualquier parte de la presa o su totalidad.

Medidas Correctoras MC00001695

Impacto: IM00002345

Fecha: 09-09-97

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura a partir de su descripción, así como de la toma de fotografías y vídeo.

Actuación recomendada: Sería conveniente incluirlo en el Catálogo de Bienes Etnográficos.

Justificación: El escaso margen de maniobra entre la presa y la actual pista de trazado supone un riesgo real de afección directa sobre las estructuras que podrían quedar enterradas o incluso dañadas por las máquinas, el dique o las escombreras.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003298

Fecha: 11-09-97

Estado de conservación: La presa se encuentra en estado ruinoso como consecuencia de su abandono. El 'pé' de la orilla izquierda está caído y el hierro de la compuerta que no se conserva, está inutilizado por el herrumbre.

PUNTO PU970909L03

UTM X: 623.840

UTM Y: 4.803.045

Longitud: 07.28.17,6

Latitud: 43.22.09,4

Altitud: 470 m.

Topónimo: Presa do Río Gontán

Lugar: Caboxos

Parroquia: Sta. Mª Madanela de Fanoi

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970909L03

Tipología: presa

ACC: indeterminada

Dimensiones: El alto del 'pé' mide 62 cm y el ancho 95 cm.

Descripción: Se trata de una pequeña presa hecha en piedra. Está formada por dos 'pés' de granito con forma semicircular,

PUNTO PU970910L01

UTM X: 623.740

UTM Y: 4.802.965

Longitud: 07.28.22,1

Latitud: 43.22.06,9

Altitud: 500 m.

Topónimo: Caboxos

Lugar: Caboxos

Parroquia: Sta. María Madanela de Fanoi

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970910L01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a mano, con acabado alisado, coloración marrón oscura, con abundante desgrasante cuarcítico de grano fino y medio. Adscripción cultural: indeterminada, probablemente Edad del Hierro.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El material se encontró en la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Muy próximo al río Gotán.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Cerca se encontraron otros CM (CM970910L02, CM970910L03), así como una presa (ES970910L03) y una casa antigua con dinteles grabados (ES970910L02).

Impacto IM00002409

Fecha: 10-09-97

Referencia: VL 138-139; PK 41,506-41,938

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que se trata de un conjunto de materiales descontextualizado de su emplazamiento original.

Medidas Correctoras MC00001756

Impacto: IM00002409

Fecha: 10-09-97

Actuación mínima: Recogida y registro de material.

Actuación recomendada: Revisión y control en el momento de apertura de la zanja.

Justificación: La apertura de la pista puso al descubierto un conjunto de materiales.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU970910L02

UTM X: 623.430

UTM Y: 4.802.760

Longitud: 07.28.36,0

Latitud: 43.22.00,4

Altitud: 500 m.

Topónimo: Abadín

Lugar: Abadín

Parroquia: Sta. María de Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970910L02

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad del material que presentaba interés.

Material acompañante: En la zona había más cuarzozos.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Lasca de segundo orden de sílex con talón parcialmente suprimido y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la pista, en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El lítico apareció en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Próximo al río Gotán.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Cerca de este PU se recogieron otros CM (CM970910L01, CM970910L03).

Impacto IM00002410

Fecha: 10-09-97

Referencia: VL 139-140; PK 41,938-42,203

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: El impacto se considera compatible dada la indeterminación y descontextualización del material.

Medidas Correctoras MC00001757

Impacto: IM00002410

Fecha: 10-09-97

Actuación mínima: Recogida y registro de material.

Actuación recomendada: Control en el momento de apertura de la zanja ante la posibilidad de encontrar nuevos hallazgos que amplíen la información que ya se tiene.

Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un conjunto de materiales.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU970910L03

UTM X: 622.120

UTM Y: 4.802.185

Longitud: 07.29.34,6

Latitud: 43.21.42,5

Altitud: 500 m.

Topónimo: Abadín

Lugar: Abadín

Parroquia: Sta. María de Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970910L03

ACC: Edad Media

Número de piezas: 2

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Un canto rodado de cuarzo con superficie tallada en un borde y un fragmento de borde sin decoración, realizado

a torno, con superficies gris oscuras y fracturas gris claro. Adscripción cultural: indeterminada para el lítico y Edad Media para la cerámica.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La pieza se encontró en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Próximo se encuentra el río Abadín.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encontraron otros dos conjuntos de materiales (CM970910L01, CM970910L02).

Impacto IM00002411

Fecha: 10-09-97

Referencia: VL 141-142; PK 42,776-43,091

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnos: Se considera impacto compatible dada la descontextualización de la pieza.

Medidas Correctoras MC00001758

Impacto: IM00002411

Fecha: 10-09-97

Actuación mínima: Recogida y registro del material.

Actuación recomendada: Revisión en el momento de apertura de la zanja con el fin de encontrar nuevos restos que proporcionen más información a la ya aportada por el conjunto cerámico.

Justificación: La apertura de pista puso al descubierto un fragmento cerámico.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU970918L01

Vinculado a: ZO980113J01.

UTM X: 649.132

UTM Y: 4.815.380

Longitud: 07.09.22,2

Latitud: 43.28.32,5

Altitud: 265 m.

Topónimo: As Pallaregas

Lugar: As Pallaregas

Parroquia: S. Mateo de Vidal

Ayuntamiento: Trabada

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-L

Cartografía 1:10.000: 11

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 25

Estructura ES970918L01

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 1,47 m de alto, 0,75 m de ancho y 0,33 m de grueso.

Descripción: Se trata de una pieza caliza y formato casi rectangular que en origen parece haber estado hincada, si bien en la actualidad se encuentra caída sobre el terreno. Su proximidad al conjunto megalítico de As Pallaregas, y la forma de la pieza, hace pensar que pueda tratarse de algún tipo de elemento (estela o pequeño menhir) relacionado con la necrópolis, sin que podamos confirmar este punto.

Impacto IM00002414

Fecha: 18-09-97

Referencia: VL 25-26; PK 9,213-9,954

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 120 m.

Tipo: compatible

Diagnos: El impacto se considera compatible dada la distancia que media entre la estructura y el trazado; sin embargo hay que prever la afección derivada de otras actividades de la obra.

Medidas Correctoras MC00001760

Impacto: IM00002414

Fecha: 18-09-97

Actuación mínima: Registro y fotografiado de la estructura.

Actuación recomendada: Prospección del entorno con el objeto de localizar otras estructuras semejantes y contextualizar la zona.

Justificación: La estructura se encuentra dentro de la banda de los 200 m del trazado del gasoducto.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003250

Fecha: 18-09-97

Estado de conservación: En la actualidad, la estructura se encuentra caída sobre el terreno, pero ésta no parece haber sido su posición original. La tierra removida, próxima a uno de sus extremos, induce a pensar que pudo haber estado hincada.

PUNTO PU970924L01

UTM X: 657.121

UTM Y: 4.815.925

Longitud: 07.03.26,2

Latitud: 43.28.44,2

Altitud: 25 m.

Topónimo: Os Vales

Lugar: Porto de Arriba

Parroquia: Sta. Eulalia de Vilaosende

Ayuntamiento: Ribadeo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-001-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 25

Estructura ES970924L01

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide en el eje N-S 0,60 m y en el eje E-W 1 m y la profundidad no fue tomada, dada la dificultad que suponía y el peligro que la propia estructura representaba.

Descripción: Se trata de una estructura tipo pozo, de escasa altura y construida en mampostería que se encuentra excavada en el terreno. La boca de la misma está construida con dos jambas y un dintel posiblemente pétreo.

Impacto IM00002481

Fecha: 24-09-97

Referencia: VL 3-4; PK 1,073-1,242

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 2 m.

Tipo: severo

Diagnóstico: Se considera el impacto severo, porque a pesar de que el trazado del gasoducto no parece haber deteriorado la estructura si pasa a muy escasa distancia de la misma.

Medidas Correctoras MC00001837

Impacto: IM00002481

Fecha: 24-09-97

Actuación mínima: Registro de la estructura mediante fotografía y tomas de vídeo.

Actuación recomendada: Control de la zanja una vez haya sido abierta, con el objeto de buscar otros elementos arqueológicos que aporten nuevos datos a la información ya registrada.

Justificación: Completar la información de la que ya se dispone.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se llevaron a cabo por el equipo de campo durante los meses de seguimiento de la construcción del gasoducto en el tramo de Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003300

Fecha: 24-09-97

Estado de conservación: La estructura parece encontrarse en bastante buen estado, ya que no presenta alteraciones importantes. A parte de alguna grieta, las paredes de mampostería están bien conservadas.

PUNTO PU970925L01

Vinculado a: ZO980706B01.

UTM X: 620.697

UTM Y: 4.800.908

Longitud: 07.30.41,5

Latitud: 43.21.02,3

Altitud: 490 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM970925L01

ACC: época romana

Número de piezas: 16

Relación entre muestra recogida y real: La tégula se recogió la más representativa, dejando sin recoger pequeños fragmentos que había en abundancia.

Material acompañante: Técula.

Dispersión del material: En unos 200 m a lo largo de la pista de obra.

Descripción: Conjunto formado por quince fragmentos de técula, todos ellos muy rodados, de los cuales cuatro presentan patilla y, un fragmento de ladrillo. Adscripción cultural: época romana.

Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la revisión de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Todo el material fue recogido en su superficie a lo largo de toda la pista de obra.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A 50 m al SE se sitúa una vivienda agraria.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: A 500 m al N aparece el yacimiento de Os Castros (YA27001004).

Conjunto de Materiales CM971024J01

ACC: época romana

Número de piezas: 44

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la totalidad del material observado en superficie.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Los fragmentos se encontraron a lo largo de la superficie de la pista disperso en unos 150-200 m aproximadamente.

Descripción: Conjunto formado por cuarenta y cuatro piezas, divididas en cuarenta y un fragmentos de técula, dos fragmentos cerámicos y un ladrillo. El ladrillo posee un espesor de 5 cm, con desgrasante muy grueso de hasta 1 cm predominantemente de chamota. Presenta una marca de digitación formando una línea horizontal, fractura en sandwich rojo/negro/rojo. Las téculas presentan patilla en cuatro fragmentos, aunque debido al rodamiento que presentan resulta imposible conocer la sección, se trata de arcilla roja con fractura monocroma o bicroma rojo/negro, el desgrasante es cuarcítico y de chamota de grano grueso 8 mm. Los fragmentos cerámicos se corresponden con panzas realizados a torno uno de ellos de color rojo y dos con paredes sepías y grisáceas, todos ellos muy rodados y uno con restos de vidriado. Adscripción cultural: Edad Moderna para la cerámica y época romana para la técula.

Trabajo arqueológico realizado: Se documentó en una nueva revisión de pista de obra en esta zona en el tramo Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Todos los fragmentos se encontraron en la superficie tanto de la pista de obra como de su escombrera. En un pequeño tramo donde se hizo pista americana, se aprovechó para mirar el perfil, y se comprueba que la potencia del suelo es muy grande (unos 40 cm) y que en el perfil aparecían escasos fragmentos de pequeño tamaño y muy rodados.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Tanto al E como al SW del punto hay pequeñas agrupaciones de casas.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Al N se encuentra Os Castros (YA27001004) y al W en la pista de obra se registraron tres puntos con cerámica moderna.

Conjunto de Materiales CM971217J01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material aparecido.

Material acompañante: Técula.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de escoria de hierro, perteneciente a un objeto indeterminado. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tramo Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El material apareció en la superficie de la pista pero muy próximo a la estructura.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU970925L01, donde apareció abundante técula, en las proximidades hay un castro.

Estructura ES971217J01

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 1,30 m de ancho en la boca, 0,20 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,37 m; y en el perfil derecho mide 1,65 m de ancho en la boca, 0,35 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,38 m.

Descripción: Se trata de una fosa en forma de V abierta y reflejada en ambos perfiles de la zanja.

En ambos perfiles se repite la misma seriación de niveles, que quedan reducidos a dos. El primero correspondiente al revuelto de obra y el segundo a la tierra vegetal, éste último es el que conforma el relleno principal de la fosa.

Impacto IM00002672

Fecha: 19-12-97

Referencia: VL 146-147; PK 44,220-44,642

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: A pesar de la indeterminación de la fosa, se considera que se trata de un impacto crítico dado que la línea de zanja la ha seccionado.

Medidas Correctoras MC00002017

Impacto: IM00002672

Fecha: 19-12-97

Actuación mínima: Registro de la estructura a partir de su descripción, de la realización de vídeo, fotografías y dibujos.

Actuación recomendada: Se recomienda el control de la apertura definitiva de zanja, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas estructuras.

Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una fosa.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003365

Fecha: 12-01-98

Estado de conservación: No se aprecian alteraciones importantes, a excepción de las producidas por las obras de construcción del gasoducto.

PUNTO PU970925L02

UTM X: 620.910

UTM Y: 4.801.090

Longitud: 07.30.29

Latitud: 43.21.07

Altitud: 320 m.

Topónimo: Regueira

Lugar: Regueira

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES970925L01

Tipología: canal

ACC: indeterminada

Dimensiones: El canal mide 0,20 m de ancho, 5 m de largo y tiene una profundidad de 0,20 m.

Descripción: Se trata de un estructura enterrada a pocos centímetros de la superficie y compuesto por dos hileras paralelas de 'laxas' clavadas verticalmente, algunas ligeramente cedidas en este momento, y con algunas otras 'laxas' dispuestas sobre dichas hileras horizontalmente a modo de cubrición. La estructura está dirigida hacia un desagüe próximo, procedente de una casa y parece conectar con este bajo un prado en un tramo de unos 10-15 m.

Situación Patrimonial SP00003241

Fecha: 25-09-97

Estado de conservación: La pista de obra podría haber destruido completamente la mitad del canal existente hoy día, dejando parcialmente descubierta una parte de él de unos 5 m de largo.

Impacto IM00002372

Fecha: 25-09-97

Referencia: VL 148-149; PK 44,974-45,709

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La pista de obra ha dejado el canal al descubierto. Dicha pista es americana apareciendo el canal sólo en el nivel elevado y habiendo desaparecido en el otro.

Medidas Correctoras MC00001722

Impacto: IM00002372

Fecha: 25-09-97

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante su descripción, la realización de dibujos y la toma de fotografías y vídeo.

Actuación recomendada: Sería recomendable indagar la adscripción cronológica mediante una encuesta a los vecinos.

Justificación: Para documentar el citado elemento.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas se llevaron a cabo durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971001G01

UTM X: 618.930

UTM Y: 4.800.070

Longitud: 07.31.58,0

Latitud: 43.20.35,8

Altitud: 460 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM971001G01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Aparecieron fragmentos muy rodados de teja.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Artefacto sobre laja de esquisto con pulimento somero en caras e intenso en bordes laterales. Posible hacha pulimentada. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la banda de afección durante el seguimiento de la pista del tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La pieza apareció aislada y desconectada en la superficie de la pista, cerca del borde izquierdo en una zona llana de tierra de cultivo sin trabajar en ese momento.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Leiras y prados. Casas a unos 200 m y pista asfaltada 30 m al S. Postes telefónicos muy próximos.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro YA27001004 3 Km al N.

Impacto IM00002403

Fecha: 02-10-97

Referencia: VL 153-154; PK 47,140-47,468

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: La pieza apareció aislada y descontextualizada en una zona de cultivo, ya de por sí revuelta y sobre la que ha pasado la pista de obra.

Medidas Correctoras MC00001750

Impacto: IM00002403

Fecha: 02-10-97

Actuación mínima: Documentación y registro de la pieza.

Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.

Justificación: Consideramos suficiente las medidas propuestas dado que se trata de un pieza aislada y culturalmente indeterminada.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971002G01

UTM X: 605.710

UTM Y: 4.796.050

Longitud: 07.41.47,7

Latitud: 43.18.32,7

Altitud: 480 m.

Topónimo: Grandisca

Lugar: Grandisca

Parroquia: S. Xulián de Mourence

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971002G01

ACC: Edad Media

Número de piezas: 17

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Aparece disperso a lo largo de unos 100 m.

Descripción: Diecisiete fragmentos de cerámica muy rodada, correspondientes a un borde, un fondo y quince panzas. Adscripción cultural: Edad Media

Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista de obra en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparecen 17 fragmentos de cerámica en superficie.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002412

Fecha: 02-10-97

Referencia: VL 180-181; PK 60,722-61,397

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Se considera un impacto compatible, ya que toda la cerámica fue recogida en la superficie de la pista de obra, con el peligro para la que aún pueda haber allí o estar en la zona de tránsito de la maquinaria de obra (la colocación de tubo, soldadura y apertura de zanja aún están pendientes).

Medidas Correctoras MC00001759

Impacto: IM00002412

Fecha: 02-10-97

Actuación mínima: Recogida de todo el material aparecido y registro completo del mismo (localización, inventariado, dibujo, diagnóstico cultural,...).

Actuación recomendada: Prospección intensiva tanto de la pista como de las inmediaciones, con el fin de poder detectar el origen del material recogido.

Justificación: Los fragmentos cerámicos recogidos aunque no demasiado abundantes, son lo suficientemente significativos como para llevar a cabo una acción de este tipo, encaminada a detectar el posible origen de los mismos y a concretar su situación cultural.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971006L01

UTM X: 621.135

UTM Y: 4.801.195

Longitud: 07.30.19,2

Latitud: 43.21.11,0

Altitud: 510 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L01

ACC: Edad Moderna

Número de piezas: 5

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Aproximadamente 50 m.

Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámicos realizados a torno, correspondientes a un asa decorada, un arranque de fondo y tres panzas. El asa posee sección en cinta y la decoración consiste en ocho incisiones onduladas probablemente realizadas mediante ungulaciones. La cerámica se encuentra realizada a torno y posee paredes finas de color naranja y desgrasante micáceo de grano muy fino. Adscripción cultural: Edad Moderna

Trabajo arqueológico realizado: Material localizado en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto, durante los trabajos de revisión de pista.

Condiciones del hallazgo: Apareció en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuentra cercano a los PU970925L01, PU971006L02, PU971006L03 y ES970925L01.

Impacto IM00002404

Fecha: 06-10-97

Referencia: VL 147-148; PK 44,642-44,974

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnos: Se considera impacto compatible dado que no apareció asociado a ningún otro tipo de evidencias que ayuden a definirlo.

Medidas Correctoras MC00001751

Impacto: IM00002404

Fecha: 06-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro el material.

Actuación recomendada: Cuidadoso control de la apertura de zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias que aporten más información.

Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un conjunto cerámico.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971006L02

UTM X: 620.835

UTM Y: 4.801.070

Longitud: 07.30.32,6

Latitud: 43.21.07,2

Altitud: 525 m.

Topónimo: Regueiras

Lugar: Regueiras

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L02

ACC: Edad Moderna

Número de piezas: 5

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de 50 m aproximadamente.

Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámicos correspondientes a un borde, un fondo y tres panzas, todos ellos carentes de decoración y realizados a torno. Se trata de cerámica de color naranja, paredes regulares cuyo acabado se limita a un simple torneado, y desgrasante micáceo de grano muy fino. Adscripción cultural: Edad Moderna.

Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la revisión de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparecido en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguno.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuentra próximo a los PUs 970925L01, 971006L01 y 971006L03 y a la ES970925L01.

Impacto IM00002405

Fecha: 06-10-97

Referencia: VL 148-149; PK 44,974-45,704

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnos: El impacto se considera compatible dado que no se han encontrado otro tipo de evidencias que ayuden a definir el conjunto cerámico localizado.

Medidas Correctoras MC00001752

Impacto: IM00002405

Fecha: 06-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro del material encontrado.

Actuación recomendada: Cuidadoso control de la zanja tras su apertura, con el objeto de localizar otro tipo de evidencias que completen la información de la que se dispone.

Justificación: La apertura de pista ha puesto al descubierto un conjunto cerámico.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971006L03

UTM X: 620.145

UTM Y: 4.800.690

Longitud: 07.31.03,5

Latitud: 43.20.55,2

Altitud: 535 m.

Topónimo: Regueira

Lugar: Regueira

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Conjunto de Materiales CM971006L03

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza muy rodado, carente de decoración, probablemente realizado a torno, aunque no se aprecia debido al rodamiento. La coloración es marrón y castaña y la fractura es bicroma. Adscripción cultural: indeterminada, probablemente Edad Media.

Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la prospección de pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El material apareció en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Próximos se encontraron: PU970925L01, PU971006L01, PU971006L02 y ES970925L01.

Impacto IM00002406

Fecha: 06-10-97

Referencia: VL 149-150; PK 45,709-46,006

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnos: El impacto se considera compatible dada la descontextualización de la pieza cerámica aparecida en la apertura de la pista.

Medidas Correctoras MC00001753

Impacto: IM00002406

Fecha: 06-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro del material.

Actuación recomendada: Cuidadoso control de la zanja tras su apertura, con el objeto de localizar nuevas evidencias que complementen la información de la que ya se dispone.

Justificación: La apertura de la pista ha puesto al descubierto un conjunto cerámico.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971010L02

UTM X: 610.305

UTM Y: 4.797.475

Longitud: 07.38.22,8

Latitud: 43.19.16,5

Altitud: 470 m.

Topónimo: Fontoira

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971010L03

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material visible.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Fragmento de panza muy rodado, con desgrasante micáceo de grano fino con paredes de color gris oscuro en superficie y negro en la fractura. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las proximidades apareció un voluminoso conjunto cerámico medieval (PU971010L01).

Impacto IM00002438

Fecha: 10-10-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnos: Se considera impacto compatible, dado que el conjunto de materiales está integrado por un sólo fragmento cerámico que apareció descontextualizado sobre la pista.

Medidas Correctoras MC00001795

Impacto: IM00002438

Fecha: 10-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro del material.

Actuación recomendada: Control y revisión en el momento de la apertura de zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias.

Justificación: La apertura de pista ha supuesto la aparición de un fragmento cerámico.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971014L01

UTM X: 613.995

UTM Y: 4.798.375

Longitud: 07.35.38,3

Latitud: 43.19.43,7

Altitud: 450 m.

Topónimo: Lodeiro

Lugar: Lodeiro

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L

Cartografía 1:10.000: 14

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971014L01

ACC: época romana

Número de piezas: 11

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material existente.

Material acompañante: Ladrillo moderno.

Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de 20 m.

Descripción: Conjunto formado por once piezas divididas en siete fragmentos de técula, entre los cuales una conserva patilla, un lítico y tres fragmentos de cerámica. La cerámica se corresponde con tres fragmentos de panza muy rodados, realizados a torno, de coloración naranja y fractura en sandwich naranja/negro/naranja y desgrasante abundante predominantemente micáceo de grano fino y medio. El lítico es una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: Edad Moderna para la cerámica e indeterminada para el lítico.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002437

Fecha: 14-10-97

Referencia: VL 164-165; PK 52,044-52,798

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Se considera impacto compatible, ya que el conjunto no apareció asociado a otro tipo de evidencia arqueológica que ayude a aclarar su procedencia, sino que se trata de una serie de fragmentos descontextualizados.

Medidas Correctoras MC00001794

Impacto: IM00002437

Fecha: 14-10-97

Actuación mínima: Recogida y registro del conjunto de materiales.

Actuación recomendada: Control en el momento de la apertura de la zanja con el objeto de localizar otro tipo de evidencias arqueológicas que ayuden a determinar el conjunto.

Justificación: La apertura de pista ha supuesto la localización de una conjunto de materiales en su superficie.

Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971014L02

UTM X: 614.090

UTM Y: 4.798.395

Longitud: 07.35.34,1

Latitud: 43.19.44,3

Altitud: 450 m.

Topónimo: Lodeiro

Lugar: Lodeiro

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L

Cartografía 1:10.000: 14

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971014L01

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: El pozo-fuente mide 0,73 m de largo por 0,65 m de ancho y tiene una altura de 1,10 m aproximadamente. La 'pía' mide 1,20 m de largo por 0,64 m de ancho y 0,15 m de altura aproximadamente. La piedra de lavar mide 0,45 m de ancho por 1,05 m de largo por 0,10 m aproximadamente de grosor y el total del conjunto mide 1,30 m de ancho por 2,30 m de largo.

Descripción: Se trata de un conjunto formado por tres piezas de material pétreo empleado como lavadero. Las tres piezas son: Pozo-fuente de forma cuadrada, formado por cuatro losas graníticas que lo delimitan; en él se almacena el agua que nace de un manantial. La 'pía' formada por una sola pieza también granítica y con forma rectangular, con dos ranuras para el paso del agua y un agujero en una esquina para su vaciado comple-

to. La piedra de lavar que es de losa de pizarra inclinada en unos 45°.

Al conjunto se accede desde la aldea por un camino enlosado con pizarra, al menos en el último tramo.

Impacto IM00002430

Fecha: 14-10-97

Referencia: VL 164-165; PK 52,049-52,798

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 20 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Por estar alejado de la pista de obra unos 20 m, cuando ésta ya está abierta, se considera que las obras no afectan directamente a la estructura por lo que se considera el impacto como compatible.

Medidas Correctoras MC00001788

Impacto: IM00002430

Fecha: 14-10-97

Actuación mínima: Localización del punto en el que se ubica y registro completo de la información sobre la estructura.

Actuación recomendada: Rehabilitación del lugar, en cuanto la roza de maleza y control de la vegetación. Se considera la posibilidad de incluirlo en el inventario etnográfico.

Justificación: El interés del lavadero reside en lo extraordinario del conjunto, por ser poco habitual la combinación de los elementos que lo conforman.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003276

Fecha: 14-10-97

Estado de conservación: El conjunto se conserva en buen estado, debido posiblemente a que aún continúa en uso.

PUNTO PU971014L03

UTM X: 616.045

UTM Y: 4.799.060

Longitud: 07.34.06,8

Latitud: 43.20.04,7

Altitud: 425 m.

Topónimo: Veiga da Cabana

Lugar: Martiñán

Parroquia: S. Batolomeu de Corvelle

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-L

Cartografía 1:10.000: 14

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971014L02

Tipología: otros

ACC: Edad Contemporánea

Dimensiones: El conjunto mide 6,10 m de largo, 1,50 m de ancho y 1 m de alto.

La laja 1 mide 53 cm de ancho, 90 cm de largo y 3 cm de grosor. La laja 2 mide 68 cm de ancho, 90 cm de largo y 11 cm de grosor.

Descripción: Se trata de un conjunto de lavaderos de río, situados en el lado izquierdo (según la dirección de la corriente), formado por 4 lajas levantadas, con una inclinación de unos 45°, cada una de ellas con un pequeño apoyadero para los pies, formado por lajas o fragmentos de hormigón. Las losas levan-

tadas, que sirven como piedras de lavar, son de pizarra (nº 1 y 3) y de hormigón (nº 2 y 4), conservando algunas de ellas las iniciales del nombre de su propietario. Se disponen en alineación.

Impacto IM00002434

Fecha: 14-10-97

Referencia: VL 161-162; PK 50,403

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado abarcando desde los 5 a los 10 m.

Distancia: 5 m.

Tipo: moderado

Diagnóstico: Teniendo en cuenta que la pista de obra ya está abierta y que las obras de la misma no afectaron a la estructura, estando ésta en la orilla del río opuesta a la pista, consideramos que en este caso el impacto es moderado.

Medidas Correctoras MC00001791

Impacto: IM00002434

Fecha: 14-10-97

Actuación mínima: Localización del punto y registro completo de la información (fotografía, vídeo, etc.).

Actuación recomendada: Control de las obras que restan por realizar y control de los agentes naturales (maleza y crecidas fuertes de corrientes). Inclusión en el registro de bienes etnográficos.

Justificación: El interés de la estructura radica en el hecho de no ser muy comunes este tipo de lavaderos (en serie), alineados según la corriente, e indican además una forma de explotación directa de los recursos naturales, en este caso, de una corriente fluvial, para la realización de trabajos domésticos.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003277

Fecha: 14-10-97

Estado de conservación: Aunque el conjunto parece estar bien conservado (esporádicamente sigue siendo utilizado), uno de los lavaderos presenta un estado de abandono visible, puesto que ya no se puede acceder a él, al inundar el río su antiguo acceso.

Estructura ES971014L03

Tipología: puente

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 4,10 m de ancho, 2,15 m de largo y 0,90 m de altura.

Descripción: Se refiere a una 'pontella' sobre un arroyo, formada por dos pilastras de granito a cada lado, unidas por sillares, y cubierta por lajas de granito simples, sin ningún tipo de protección a los lados (balastrada, barandillas, etc.), y que sirve de paso del río para un camino de tierra tradicional.

Impacto IM00002435

Fecha: 14-10-97

Referencia: VL 161-162; PK 50,403

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado abarcando desde los 5 a los 10 m.

Distancia: 5 m.

Tipo: moderado

Diagnóstico: Debido a encontrarse a pocos metros del trazado y formar parte de un camino tradicional cortado por el mismo, creemos que el impacto es moderado.

Medidas Correctoras MC00001792

Impacto: IM00002435

Fecha: 14-10-97

Actuación mínima: Localización y registro completo de la información sobre el punto y la estructura.

Actuación recomendada: Protección de la estructura contra posibles agentes de alteración, humanos o naturales, con la pertinente señalización.

Justificación: Al tratarse de un puente situado en un camino tradicional, cada vez con menos tránsito, las posibilidades de destrucción son mayores con el tiempo, puesto que su conservación está siendo descuidada. El hecho de que pueda ser utilizada por la maquinaria que lleva a cabo las obras del trazado hace necesaria las medidas recomendadas.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003278

Fecha: 14-10-97

Estado de conservación: La 'pontella' se conserva en bastante buen estado, ya que continúa siendo utilizado, al igual que el camino tradicional.

PUNTO PU971022J02

UTM X: 610.440

UTM Y: 4.797.465

Longitud: 07.38.16,8

Latitud: 43.19.16,1

Altitud: 470 m.

Topónimo: Curro Vello

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J01

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: Las dimensiones de la 'pía' son: 1,95 m de largo y 1,45 m de ancho. La primera piedra de lavar mide 1 m de largo y 1,10 m de ancho y la segunda piedra de lavar mide 1,10 m de largo y 0,85 m de ancho.

Descripción: Se trata de un lavadero conformado por dos lajas dispuestas en oblicuo utilizadas para lavar y una 'pía' rectangular hecha con lajas de esquisto. Dicha 'pía' está destinada a contener el agua que se recoge de un arroyo próximo a través de unos canales, el Regato dos Naveiros.

Presenta una techumbre de uralita sustentada con armazón de madera, de factura bastante tosca y en la actualidad sigue usándose, aunque sólo de modo esporádico.

Impacto IM00002514

Fecha: 27-10-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-55,744

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 80 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Se considera impacto compatible dado que, a pesar de que la apertura de pista no ha afectado al lavadero, éste se encuentra dentro de la banda de los 200 m.

Medidas Correctoras MC00001870

Impacto: IM00002514

Fecha: 27-10-97

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante la toma de fotografías y vídeo.

Actuación recomendada: Control de la actividad agrícola en la zona con objeto de evitar que estos trabajos puedan afectar a la estructura.

Justificación: En las proximidades de la pista de obra fue localizado un lavadero.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003308

Fecha: 27-10-97

Estado de conservación: Dado que, aunque en contadas ocasiones, sigue usándose, su estado de conservación es bastante bueno. Hay que destacar, sin embargo, que la laja del lado N se conserva en mejores condiciones que la del lado W.

PUNTO PU971022J03

UTM X: 610.475

UTM Y: 4.797.425

Longitud: 07.38.15,3

Latitud: 43.19.14,8

Altitud: 470 m.

Topónimo: Curro Vello

Lugar: Fontoira

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J02

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: No se precisaron.

Descripción: Se trata de un lavadero compuesto por una 'pía' hecha con lajas de esquisto y de formato rectangular, a la que se adosan dos lajas colocadas en oblicuo, utilizadas para lavar. La 'pía' toma el agua de un canal que parte del Regato dos Naveiros, el mismo que abastece la 'pía' de otro lavadero cercano (ES971022J01).

En la actualidad se encuentra en completo desuso.

Impacto IM00002513

Fecha: 27-10-97

Referencia: VL 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 100 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Se considera el impacto compatible dado que a pesar de que la apertura de pista no ha afectado al lavadero, éste se encuentra dentro de la banda de los 200 m.

Medidas Correctoras MC00001869

Impacto: IM00002513

Fecha: 27-10-97

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante la toma de fotografías y vídeo.

Actuación recomendada: Control del crecimiento de la maleza en la zona y consolidación de la estructura con el objeto de frenar su deterioro.

Justificación: En las proximidades de la pista apareció un lavadero.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003307

Fecha: 27-10-97

Estado de conservación: El lavadero se encuentra en un estado de abandono bastante evidente, tanto en el deterioro de los accesos hasta el mismo (leiras encharcadas y sin ningún paso actual hasta él), como en el hecho de encontrarse sucio y descuidado, con maleza en los alrededores. Todo ello, parece debido a la actual falta de utilización de dicho lavadero.

PUNTO PU971022J04

UTM X: 610.315

UTM Y: 4.797.350

Longitud: 07.38.22,4

Latitud: 43.19.12,4

Altitud: 470 m.

Topónimo: Fabás

Lugar: Fabás

Parroquia: Santiago de Goiriz

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-L

Cartografía 1:10.000: 13

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES971022J03

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: La 'pía' mide 1,66 m de ancho y 2,45 m de largo; la laja N mide 0,50 m de ancho y 0,80 m de largo; la laja E mide 0,70 m de alto y 0,94 m de largo y la laja S mide 0,85 m de alto y 0,90 m de largo.

Descripción: Se trata de un lavadero de formato rectangular y construido con lajas de esquisto. En tres de sus lados presenta sendas lajas dispuestas en oblicuo y utilizadas para lavar; la del lado N está realizada en pizarra, la del E en granito y la del S en hormigón. Al lado de esta última se encuentra el canal que partiendo del Regato dos Naveiros, abastecía de agua la 'pía'.

Los muros N y W presentan, el primero en su esquina derecha y el segundo en el centro, unos pequeños rebajes de perfil rectangular.

Parece encontrarse en desuso.

Impacto IM00002482

Fecha: 27-10-97

Referencia: VP 171-172; PK 55,980-56,744

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 130 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Se considera impacto compatible dado que la apertura de pista no ha afectado al lavadero, si bien éste se encuentra dentro de la banda de los 200 m.

Medidas Correctoras MC00001838

Impacto: IM00002482

Fecha: 27-10-97

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante la toma de fotografías y vídeo.

Actuación recomendada: Control del crecimiento de la vegetación y consolidación de la estructura con objeto de frenar su deterioro.

Justificación: Completar la información de la que ya se dispone.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003301

Fecha: 27-10-97

Estado de conservación: Su abandono es el causante del estado ruinoso en el que se encuentra. Algunas de las lajas que limitan la 'pía' se encuentran ya vencidas y la maleza está empezando a cubrir el fondo de la estructura. En la actualidad, tanto el canal como la 'pía' se han secado.

PUNTO PU971104J01

UTM X: 606.245

UTM Y: 4.796.675

Longitud: 07.41.23,6

Latitud: 43.18.52,7

Altitud: 465 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Casanova

Parroquia: S. Xulián de Mourence

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM971104J01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material aparecido.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Canto trabajado monofacial de cuarzo con filo convergente cóncavo en posición distal conseguido por menos de tres levantamientos que ocupan menos de la mitad del anverso. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de afección del tramo Ribadeo- Vilalba del trazado del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie en una tierra de cultivo inmediata a la aldea de Casanova.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Aldea de Casanova y carretera de acceso.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: A 800 m al NW está el castro YA27065018 y a 900 m al SW la mámoa YA27065075.

Impacto IM00002511

Fecha: 04-11-97

Referencia: VL 179-180; PK 60,595-60,722.

Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 40 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Se cree que el impacto es compatible por estar el punto fuera de la pista de obra y dentro de las zonas de cultivo inmediatas a las viviendas; con lo cual, no deberían verse directamente implicadas en los trabajos del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001867

Impacto: IM00002511

Fecha: 04-11-97

Actuación mínima: Recogida del material, localización del punto y registro de la información.

Actuación recomendada: Atención a los trabajos agrícolas en la zona y revisión de las fincas que se aren en esta época, ya que la prospección de la banda de afección realizada hasta ahora no ofreció mayores resultados.

Justificación: Dado que en la zona de Vilalba existen ya referencias importantes sobre el material lítico tallado, y que en la pista de obra no aparecieron indicios del mismo, es aconsejable la atención a la banda de los 200 m, en especial a las labores que durante esta época se realizan, puesto que hasta ahora la prospección de esta zona no ofreció grandes resultados.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU971104J02

UTM X: 617.281

UTM Y: 4.799.516

Longitud: 07.33.11,6

Latitud: 43.20.18,8

Altitud: 430 m.

Topónimo: Feitas

Lugar: Feitas

Parroquia: S. Bartolomeu de Corvelle

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM971104J02

ACC: indeterminada

Número de piezas: 2

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material aparecido.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de unos 20 m.

Descripción: Conjunto formado por dos líticos: dos lascas de cuarzo, una sobre soporte de segundo orden con talón cortical y bulbo poco marcado y la otra sobre soporte de tercer orden con talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tramo Ribadeo- Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Los líticos se encontraron en la superficie de la pista.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Muy cerca se encuentra una antigua fábrica hoy abandonada.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002512

Fecha: 04-11-97

Referencia: VL 158; PK 49,115

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Se considera que se trata de un impacto compatible, dado que ni en la superficie de la pista ni en los alrededores de la misma se encontró ningún tipo de resto arqueológico que ayude a definir el conjunto recogido.

Medidas Correctoras MC00001868

Impacto: IM00002512

Fecha: 04-11-97

Actuación mínima: Recogida y registro de la información.

Actuación recomendada: Control y revisión minuciosa de la zanja tras su apertura.

Justificación: La apertura de pista puso al descubierto un conjunto de materiales.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

PUNTO PU980126J01

Vinculado a: ZO980128J01.

UTM X: 635.235

UTM Y: 4.812.590

Longitud: 07.19.43,0

Latitud: 43.27.11,6

Altitud: 170 m.

Topónimo: Vilaverde

Lugar: Vilaverde

Parroquia: Sta. María de Vilamor

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J01

Tipología: molino

ACC: indeterminada

Dimensiones: Presenta una planta de aproximadamente 4 m de ancho por 5 m de largo. En altura podría alcanzar los 7 m.

Descripción: Se trata de un molino de planta rectangular, tejado a dos aguas realizado en uralita, tres vanos y una puerta. El arroyo del que toma el agua lo bordea por el S mientras que la 'boca do inferno' se encuentra en el muro W. Está realizado en mampostería y revocado de cal.

No es posible saber si conserva la maquinaria interna, dado que se trata de una propiedad privada, pero a través de la 'boca do inferno' parece verse el 'rodicio'. A esto, hay que añadir la existencia, en la finca en la que se encuentra, de tres 'moas' en bastante buen estado.

No parece encontrarse en uso actualmente.

Estructura ES980126J02

Tipología: canal

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 7 m de largo y 3 m de alto.

Descripción: Se trata del canal de conducción de agua y el cubo del molino. Está realizado en mampostería y elevado sobre el terreno para conseguir el salto de agua.

Toma el agua del mismo arroyo que la ES980126J04.

Impacto IM00002708

Fecha: 28-01-98

Referencia: VL 69-69A; PK 25,047-25,597

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 150 m.

Tipo: compatible

Diagnosis: Se considera que se trata de un impacto compatible, dado que el trazado se encuentra lo suficientemente alejado de las estructuras.

Medidas Correctoras MC00002047

Impacto: IM00002708

Fecha: 28-01-98

Actuación mínima: Registro y documentación de las estructuras.

Actuación recomendada: Se recomienda la localización y el registro de otras estructuras similares o relacionadas que puedan conservarse en la zona.

Justificación: Se pretende profundizar en el conocimiento de los sistemas agrícolas tradicionales.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003381

Fecha: 28-01-98

Estado de conservación: Tanto el cubo como el canal se encuentran en bastante buen estado (prueba de ello, es que el agua aún circula por ellos). Sin embargo, la estructura del molino, a pesar de conservarse en su totalidad, se encuentra en estado ruinoso.

PUNTO PU980126J02

Vinculado a: ZO980128J01.

UTM X: 635.210

UTM Y: 4.812.580

Longitud: 07.19.44,1

Latitud: 43.27.11,3

Altitud: 170 m.

Topónimo: Vilaverde

Lugar: Vilaverde

Parroquia: Sta. María de Vilamor

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J03

Tipología: molino

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 3 m de alto, 7 m de largo y 4 m de ancho.

Descripción: Se trata de un molino realizado en mampostería, de planta rectangular, tejado a dos aguas en pizarra y la puerta localizada en su muro S al lado de la cual se encuentra el 'reposadoiro'.

No se encuentra en funcionamiento en la actualidad.

Estructura ES980126J04

Tipología: canal

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 15 m de largo y 2 m de alto.

Descripción: Se trata del canal de conducción que lleva agua al molino y, al final del cual, existe un cubo. Está realizado en mampostería y elevado sobre el terreno para conseguir el salto de agua.

Toma el agua del mismo arroyo que la ES980126J02.

Impacto IM00002709**Fecha:** 28-01-98**Referencia:** VL 69-69A; PK 25,047-25,597**Situación:** La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.**Distancia:** 150 m.**Tipo:** compatible**Diagnóstico:** Se trata de un impacto compatible, dado que la construcción del gasoducto no supone la destrucción total ni parcial de las estructuras.**Medidas Correctoras MC00002048****Impacto:** IM00002709**Fecha:** 28-01-98**Actuación mínima:** Documentación y registro de las estructuras.**Actuación recomendada:** Se recomienda la localización y registro de aquellas estructuras similares o relacionadas que puedan encontrarse en la zona.**Justificación:** Se pretende analizar el funcionamiento de los sistemas agrícolas tradicionales.**Valoración económica:** Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.**Situación Patrimonial SP00003382****Fecha:** 28-01-98**Estado de conservación:** La estructura del canal y del molino se encuentran en bastante buen estado de conservación, a pesar de no encontrarse en funcionamiento en la actualidad.**PUNTO PU980126J03****Vinculado a:** ZO980128J01.**UTM X:** 634.860**UTM Y:** 4.812.640**Longitud:** 07.19.59,6**Latitud:** 43.27.13,4**Altitud:** 130 m.**Topónimo:** A Veiga**Lugar:** Vilaverde**Parroquia:** Sta. María de Vilamor**Ayuntamiento:** Mondoñedo**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-009-L**Cartografía 1:10.000:** 23**Cartografía 1:25.000:** II**Cartografía 1:50.000:** 24**Estructura ES980126J05****Tipología:** otros**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La estructura mide 3 m de largo y 1,70 m de ancho.**Descripción:** Se trata de un lavadero de planta rectangular y realizada en esquisto. Conserva dos piedras de lavar y el canal de conducción de agua que se encuentra excavado en el terreno. El arroyo del que toma el agua es el mismo que el que hace funcionar el molino (ES980126J06).**Impacto IM00002710****Fecha:** 28-01-98**Referencia:** VL 69C-69D; PK 25,747-25,827**Situación:** La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.**Distancia:** 10 m.**Tipo:** crítico**Diagnóstico:** Se considera impacto crítico, ya que a pesar de localizarse la estructura fuera del trazado, la realización de las obras de construcción podrían llegar a deteriorarlo.**Medidas Correctoras MC00002049****Impacto:** IM00002710**Fecha:** 28-01-98**Actuación mínima:** Documentación y registro de la estructura.**Actuación recomendada:** Se recomienda la prospección de la zona con el objeto de localizar otras estructuras similares.**Justificación:** Con la localización de nuevas estructuras se podría profundizar en el conocimiento de usos y costumbres tradicionales.**Valoración económica:** Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.**Situación Patrimonial SP00003383****Fecha:** 28-01-98**Estado de conservación:** La estructura se encuentra en bastante buen estado, lo cual hace considerar la posibilidad de que aún se halle en uso.**Estructura ES980126J06****Tipología:** indeterminado**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La estructura mide 3 m de alto, 4 m de ancho y 7 m de largo.**Descripción:** Se trata de una estructura de planta rectangular, realizada en mampostería que posiblemente se corresponda con un molino. Conserva la puerta de entrada y un segundo vano que podría identificarse con la 'boca do inferno'.**Impacto IM00002711****Fecha:** 28-01-98**Referencia:** VL 69C-69D; PK 25,747-25,827**Situación:** La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.**Distancia:** 5 m.**Tipo:** crítico**Diagnóstico:** Se considera impacto crítico, ya que a pesar de que la estructura se encuentra fuera del trazado, la realización de las obras de construcción podrían afectar a la estructura.**Medidas Correctoras MC00002050****Impacto:** IM00002711**Fecha:** 28-01-98**Actuación mínima:** Registro y documentación de la estructura.**Actuación recomendada:** Prospección de la zona con objeto de localizar nuevas estructuras similares o relacionadas con ésta.**Justificación:** Se pretende profundizar en el conocimiento de los usos y costumbres tradicionales de la zona.**Valoración económica:** Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.**Situación Patrimonial SP00003384****Fecha:** 28-01-98**Estado de conservación:** La estructura se encuentra en estado ruinoso, aunque los muros aún se mantienen en pie. Ha perdido la techumbre y está totalmente cubierta por la maleza.**PUNTO PU980126J04****Vinculado a:** ZO980128J01.**UTM X:** 634.680

UTM Y: 4.812.760
 Longitud: 07.20.07,5
 Latitud: 43.27.17,5
 Altitud: 120 m.
 Topónimo: A Veiga
 Lugar: Vilaverde
 Parroquia: Sta. María de Vilamor
 Ayuntamiento: Mondoñedo
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L
 Cartografía 1:10.000: 23
 Cartografía 1:25.000: II
 Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J07

Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,10 m de largo y 0,80 m de ancho.
Descripción: Se trata de una lavadero realizado en lajas de esquisto, cuya planta rectangular se halla unida al canal, construido igualmente en esquisto, de traída de agua.
 Sólo presenta una piedra de lavar y el relativo buen estado en el que se encuentra, hace pensar en su uso esporádico en la actualidad.

Impacto IM00002712

Fecha: 28-01-98
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,827-25,977
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera el impacto moderado, ya que dada la proximidad de la estructura a la pista del gasoducto es posible que el desarrollo de los trabajos provoque algún desperfecto en la estructura.

Medidas Correctoras MC00002051

Impacto: IM00002712
Fecha: 28-01-98
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura.
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del entorno con el objeto de localizar otras estructuras similares o relacionadas con sistema hidráulicos.
Justificación: Se pretende profundizar en el conocimiento de los usos y costumbres tradicionales que tengan relación con el aprovechamiento del agua.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003385

Fecha: 28-01-98
Estado de conservación: Salvo la vegetación que lo oculta en algunas partes, su estado de conservación es bastante bueno.

Estructura ES980126J08

Tipología: molino
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2 m de alto y 3 m de lado.
Descripción: Se trata de un molino realizado en mampostería con tejado a dos aguas de esquisto y planta cuadrangular. Tiene un pequeño vano en su lado S y la puerta junto a la cual se localiza un 'pousadoiro' en el W.
 La 'boca do inferno' se encuentra en el muro E y de su estructura interna se sabe que conserva el 'pé' y la 'adella'.

Impacto IM00002713

Fecha: 28-01-98
Referencia: VL 69D-69E; PK 25,827-25,977
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 5 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Se considera impacto crítico, ya que a pesar de que la estructura se encuentra fuera del trazado. Es posible que, como consecuencia de la escasa distancia que separa ambos elementos, se produzcan desperfectos en el molino durante el desarrollo de las obras.

Medidas Correctoras MC00002052

Impacto: IM00002713
Fecha: 28-01-98
Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura.
Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del entorno con el objeto de localizar estructuras relacionadas con el aprovechamiento del agua.
Justificación: Con ello, se conseguiría profundizar en el conocimiento de los usos y costumbres tradicionales que tengan relación con el aprovechamiento del agua.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003386

Fecha: 28-01-98
Estado de conservación: A parte del deterioro causado por el abandono, su estructura parece encontrarse en bastante buen estado. El mayor desperfecto se corresponde con un agujero existente en la parte superior del muro W.

PUNTO PU980126J05

UTM X: 632.230
 UTM Y: 4.810.580
 Longitud: 07.21.58,4
 Latitud: 43.26.08,4
 Altitud: 115 m.
 Topónimo: Mondoñedo
 Lugar: Mondoñedo
 Parroquia: Mondoñedo
 Ayuntamiento: Mondoñedo
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L
 Cartografía 1:10.000: 22
 Cartografía 1:25.000: I
 Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980126J09

Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 3 m de alto, 4 m de largo y 2 m de ancho.
Descripción: Se trata de un lavadero que se halla cubierto en su totalidad. Esta estructura que lo cubre está realizada en mampostería, con cubierta a dos aguas en pizarra y cerrada por un muro solamente en uno de sus lados.
 El lavadero aprovecha el agua de un pequeño arroyo que es conducido por un canal realizado con lajas de esquisto. Paralelas al canal y dispuestas en línea, se localizan tres piedras de lavar.

Impacto IM00002714

Fecha: 28-01-98

Referencia: VL 90-91; PK 29,423-29,623

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 70 m.

Tipo: moderado

Diagnóstico: Se considera impacto moderado, ya que la estructura se encuentra lo bastante alejada del trazado como para no verse afectada por las obras de construcción del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00002053

Impacto: IM00002714

Fecha: 28-01-98

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura.

Actuación recomendada: Se recomienda la prospección de la zona con objeto de localizar nuevas estructuras que puedan estar en relación con ésta.

Justificación: Se pretende llegar a un mejor conocimiento de los sistemas tradicionales dedicados al aprovechamiento de agua.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003387

Fecha: 28-01-98

Estado de conservación: El buen estado de conservación en el que se encuentra nos hace pensar que sigue siendo utilizado en la actualidad.

Estructura ES980126J10

Tipología: molino

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 9 m de largo y 4 m de ancho.

Descripción: Se trata de un molino de planta rectangular, tejado de pizarra a dos aguas, dos vanos, un puerta y dos 'bocas do inferno'.

Parece conservar una buena parte del mecanismo interno (el 'pé', la 'adella' y el 'rodicio'), y por el estado de abandono en el que se encuentra no parece estar en uso actualmente.

Tanto el canal de conducción de agua como el propio molino presentan revoco de cemento.

Impacto IM00002715

Fecha: 28-01-98

Referencia: VL 90-91; PK 29,423-29,623

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 70 m.

Tipo: moderado

Diagnóstico: Se considera impacto moderado, ya que el trazado se encuentra lo suficientemente alejado del molino como para que las obras de construcción puedan afectar la estructura.

Medidas Correctoras MC00002054

Impacto: IM00002715

Fecha: 28-01-98

Actuación mínima: Documentación y registro de la estructura.

Actuación recomendada: Se recomienda la prospección de la zona con objeto de localizar otras estructuras de carácter semejante.

Justificación: Con ello, se pretende llegar a un mejor conocimiento de los sistemas tradicionales de aprovechamiento de los cursos de agua.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante los meses del seguimiento de la construcción del gasoducto en su tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003388

Fecha: 28-01-98

Estado de conservación: El mecanismo interno se halla deteriorado a consecuencia del desuso; sin embargo, su estructura mural se encuentra en buen estado. Ésta está realizada en mampostería, pero en la actualidad se le ha aplicado un revocado de cemento.

PUNTO PU980211B01

Vinculado a: ZO980128J01.

UTM X: 634.100

UTM Y: 4.812.250

Longitud: 07.20.33,7

Latitud: 43.27.01,3

Altitud: 125 m.

Topónimo: A Veiga

Lugar: Vilaverde

Parroquia: Sta. María de Vilamar

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980211B01

Tipología: molino

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 4,50 m de largo, 3,90 m de ancho y tiene una altura aproximada de 2,50 m.

Descripción: Se trata de un molino, de planta rectangular, construido en granito y esquisto, con tejado a dos aguas. Se conserva bastante alterado. La 'boca do inferno' se localiza en el lado NW, en la cual también hay tres vanos o 'xanelas'. La puerta está en el lado NE. Después, hacia el SE, parece que continúa un murete, pero está tapado por la vegetación.

Impacto IM00002802

Fecha: 13-02-98

Referencia: VL 69D-69E; PK 25,747

Situación: La estructura se encuentra sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La estructura se ve afectada por la pista del gasoducto, ya que ésta está pegada al trazado, pudiendo, una vez abierta la zanja, verse afectado más directamente.

Medidas Correctoras MC00002133

Impacto: IM00002802

Fecha: 13-02-98

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura, así como la vigilancia y seguimiento exhaustivo durante la apertura de zanja.

Actuación recomendada: Se recomienda la prospección del entorno con objeto de encontrar estructuras relacionadas con el aprovechamiento del agua.

Justificación: Procurar la conservación del molino. Ampliar la documentación sobre los usos tradicionales relacionados con el aprovechamiento del agua.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003428

Fecha: 13-02-98

Estado de conservación: La estructura se encuentra deteriorada por el abandono de la misma, estando principalmente afectado

el tejado, así como la puerta. Está bastante cubierto de vegetación.

Estructura ES980305G01

Tipología: canal

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 10 m de largo, 0,25 m de ancho y tiene una altura de 0,15 m.

Descripción: Se trata de una canalización hecha en lajas esquistas hincadas en el suelo, dispuestas en dos hileras paralelas, de las cuales la del lado SW apenas se conserva. La canalización se orienta desde el SE al NW, en dirección al molino ES870211B01, al que abastecería de agua traída de un arroyo próximo que discurre por el SE.

Impacto IM00002838

Fecha: 10-03-98

Referencia: VL 69D-69E; PK 25,747

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 10 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: La pista ha sido abierta y la canalización, a pesar de los movimientos de máquinas, no se ha visto afectada de modo directo, por lo que no parece existir un peligro real.

Medidas Correctoras MC00002177

Impacto: IM00002838

Fecha: 10-03-98

Actuación mínima: Sería suficiente la documentación mediante fotografía, diapositivas y vídeo de la estructura.

Actuación recomendada: Prospección de los alrededores para contextualizar la estructura.

Justificación: La estructura está claramente asociada a la ES980211B01, por lo que las medidas de preservación deben ir parejas a las dedicadas al molino.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Se realizó fotografiado digital y de diapositivas de la estructura el día 5 de marzo de 1998.

Situación Patrimonial SP00003453

Fecha: 10-03-98

Estado de conservación: La estructura se halla muy deteriorada y cubierta casi completamente por el prado.

PUNTO PU980212B01

UTM X: 634.780

UTM Y: 4.812.670

Longitud: 07.20.03,1

Latitud: 43.27.14,5

Altitud: 120 m.

Topónimo: Barrio de Vilaverde

Lugar: Barrio de Vilaverde

Parroquia: Sta. María de Vilamar

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980212B01

Tipología: cruceiro

ACC: indeterminada

Dimensiones: El fuste tiene de altura entre 1,70 y 1,75 m y la base de granito sobre la que se asienta mide aproximadamente 0,50 m de alto.

Descripción: Se trata de un 'cruceiro' construido en granito, asentado sobre una base de dos escalones, también de granito. Este conjunto está colocado, a su vez, sobre un pedestal de esquisto de tres escalones. Presenta dos figuras, un Cristo crucificado con las piernas cortadas y, en el otro lado, una figura de una virgen. A los pies del Cristo hay una leyenda en la que parece descifrarse "ESTECII RISTO".

Impacto IM00002801

Fecha: 12-02-98

Referencia: VL 77; PK 26,852

Situación: La estructura se sitúa al SE del trazado.

Distancia: 160 m.

Tipo: compatible

Diagnóstico: Debido a la distancia que hay entre el trazado y el 'cruceiro', no se prevé la afección sobre el mismo, por lo que se considera el impacto como compatible.

Medidas Correctoras MC00002132

Impacto: IM00002801

Fecha: 12-02-98

Actuación mínima: Documentación del 'cruceiro' y realización de fotografías.

Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta, salvo la restauración de la figura del Cristo.

Justificación: Por su gran valor etnográfico, artístico y cultural.

Valoración económica: La actuación mínima está incluida en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equipo de seguimiento del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00003436

Fecha: 26-02-98

Estado de conservación: Está bastante bien conservado, aunque la figura del Cristo tiene las piernas cortadas y la inscripción no se lee bien.

PUNTO PU980313L01

Vinculado a: ZO980128J01.

UTM X: 635.200

UTM Y: 4.813.180

Longitud: 07.19.44,0

Latitud: 43.27.30,7

Altitud: 175 m.

Topónimo: Vilaverde

Lugar: Vilaverde

Parroquia: Sta. María de Vilamor

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-L

Cartografía 1:10.000: 23

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980313L01

Tipología: otros

ACC: indeterminada

Dimensiones: El cierre circular mide 3 m de diámetro, 2 m de alto y 1 m de largo en el lado de la puerta. El muro anexo mide 2,50 m de largo y 2 m de alto.

Descripción: Estructura de cierre de forma circular realizada en mampostería, con aparejo esquisto bastante regular. En altura es muy uniforme careciendo de techumbre. Al W, y a la altura del suelo, presenta una pequeña puerta de 1 m aproximadamente de lado, prácticamente cuadrangular. Del lado W-SW sale un muro muy deteriorado en aparejo similar, aunque más irregular, que va perdiendo altura al alejarse de la estructura.

Todo el conjunto está bastante cubierto de vegetación lo que complica su acceso.

Podría tratarse de un cierre para animales o una 'caleira' (horno para la fabricación de cal para la construcción)..

Impacto IM00002874

Fecha: 16-03-98

Referencia: VL 69-69A; PK 25,297

Situación: La estructura se sitúa al N, a la derecha del trazado.

Distancia: 100 m.

Tipo: compatible

Diagnos: Habiéndose abierto la pista y la zanja no existe ninguna afección sobre la estructura, que se localiza a suficiente distancia.

Medidas Correctoras MC00002188

Impacto: IM00002874

Fecha: 16-03-98

Actuación mínima: Registro y documentación de la estructura mediante fotografiado y filmación.

Actuación recomendada: Es también recomendable la entrevista entre los vecinos del lugar.

Justificación: La estructura se engloba en una zona de varias estructuras etnográficas, entre las que podría incluirse ésta. Todo el área es rica en industrias tradicionales ('ferreirías', 'caleiras', 'muñños', etc.) y no sería raro que esta estructura pueda relacionarse con alguna.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del gasoducto.

Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Ribadeo-Vilalba.

Situación Patrimonial SP00003482

Fecha: 16-03-98

Estado de conservación: La estructura parece conservarse en buen estado en altura; si bien, no conserva la techumbre. Respecto al muro anexo, éste debió ser de mayores dimensiones y, posiblemente, estaba unido a otros no conservados. Todo el conjunto se halla cubierto de vegetación y algo de basura.

PUNTO PU980326B01

UTM X: 631.180

UTM Y: 4.809.860

Longitud: 07.22.45,7

Latitud: 43.25.45,7

Altitud: 140 m.

Topónimo: Cucos

Lugar: Cucos

Parroquia: Mondoñedo

Ayuntamiento: Mondoñedo

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-L

Cartografía 1:10.000: 22

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980326B01

Tipología: presa

ACC: Edad Contemporánea

Dimensiones: La presa mide 10 m de largo, 1,50 m de alto y 1,20 m de ancho en la base. La abertura en la presa mide 1 m de ancho y la tajadera mide 1,60 m de largo y 1 m de alto.

Descripción: Se trata de una represa realizada en cemento tradicional cerrando un regato. Tiene una esclusa de desagüe en el extremo N y una gran tajadera de esquisto colocada transversalmente a su lado, pero no parece tener ninguna función en la actualidad.

Impacto IM00002900

Fecha: 01-04-98

Referencia: VL 98-99; PK 30,900

Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 2 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La pista de obra ha sido trazada al lado de la tajadera de piedra que cierra la estructura y la zanja se abrirá a 2 o 3 m, pudiendo afectar la terrera a la estructura.

Medidas Correctoras MC00002237

Impacto: IM00002900

Fecha: 01-04-98

Actuación mínima: La estructura debe ser balizada para preservarla de las obras, y debe ser adecuadamente documentada mediante fotografiado y filmación.

Actuación recomendada: Podría seguirse el trazado del canal de regadío sobre el que se asienta la presa para delimitarse por completo.

Justificación: Tratándose de una estructura de carácter etnográfico debe ser salvaguardada, y dado el riesgo de daño que entrañaría la terrera de la zanja, en caso de colocarse encima, la balización es indispensable.

Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.

Ejecución: La estructura fue balizada y fotografiada en diapositiva y soporte digital.

PUNTO PU980327A01

UTM X: 606.230

UTM Y: 4.796.710

Longitud: 07.41.24,2

Latitud: 43.18.53,8

Altitud: 465 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Casanova

Parroquia: S. Xulián de Mourence

Ayuntamiento: Vilalba

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L

Cartografía 1:10.000: 12

Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 47

Estructura ES980327A01

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 3,50 m de ancho en la boca, 1,10 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,95 m.

Descripción: Gran fosa perceptible en el perfil izquierdo de la zanja del gasoducto, compuesta de, además del nivel de revuelto y otro de tierra vegetal, por un gran estrato de tierra marrón parda, muy fina y homogénea, con algunas piedras de tamaño pequeño y medio. En medio de éste, aparece en el lado izquierdo un estrato de tierra marrón oscura, al fondo de la fosa se encuentra el 'xabre'.

Impacto IM00002901

Fecha: 01-04-98

Referencia: VL 179-180; PK 60,605

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La zanja ha seccionado la fosa haciéndola visible sobre el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00002238**Impacto:** IM00002901**Fecha:** 01-04-98**Actuación mínima:** Es preciso documentar la estructura mediante dibujado, fotografiado y filmación.**Actuación recomendada:** Debería prestarse atención a la aparición de otras fosas similares durante la apertura de zanja del ramal al polígono industrial.**Justificación:** El yacimiento YA27065601 se halla próximo, habiendo aparecido en él, y en sus inmediaciones, numerosas fosas en zanja y hallazgos cerámicos en pista.**Valoración económica:** Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas correctoras mínimas fueron ejecutadas el 2 de abril de 1998.**PUNTO PU980327G01****UTM X:** 606.140**UTM Y:** 4.796.640**Longitud:** 07.41.28,2**Latitud:** 43.18.51,6**Altitud:** 470 m.**Topónimo:** Casanova**Lugar:** Casanova**Parroquia:** S. Xulián de Mourence**Ayuntamiento:** Vilalba**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-021-L**Cartografía 1:10.000:** 12**Cartografía 1:25.000:** I**Cartografía 1:50.000:** 47**Estructura ES980327G01****Tipología:** fosa**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La estructura mide en el perfil izquierdo 1,55 m de ancho en la boca, 1 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 0,75 m.**Descripción:** Se trata de una fosa aparecida en ambos perfiles de la zanja del gasoducto y, que presenta además de la cubrición del revuelto, un estrato de tierra marrón oscura, fina, con pequeñas piedras y, otra, debajo, con relleno extraído del 'xabre'. En medio de ambas capas hay pequeñas intrusiones de una y otra.**Impacto IM00002898****Fecha:** 01-04-98**Referencia:** VL 180-181; PK 60,762**Situación:** La estructura se sitúa sobre el trazado.**Distancia:** 0 m.**Tipo:** crítico**Diagnos:** La zanja ha seccionado la fosa dejando visible su corte en el perfil izquierdo.**Medidas Correctoras MC00002235****Impacto:** IM00002898**Fecha:** 01-04-98**Actuación mínima:** La estructura debe ser documentada mediante dibujado, fotografiado y filmación.**Actuación recomendada:** Debe prestarse atención durante el seguimiento de zanja del ramal del polígono industrial, pues podrían aparecer nuevas fosas.**Justificación:** El yacimiento YA27065601 se halla próximo, habiendo aparecido numerosas fosas en sus inmediaciones, además de hallazgos cerámicos.**Valoración económica:** Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas correctoras mínimas se llevaron a cabo el 2 de abril de 1998.**PUNTO PU980430G01****UTM X:** 610.700**UTM Y:** 4.797.615**Longitud:** 07.38.05,2**Latitud:** 43.19.20,8**Altitud:** 490 m.**Topónimo:** As Casas Vellas**Lugar:** Fontoira**Parroquia:** Santiago de Goiríz**Ayuntamiento:** Vilalba**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-020-L**Cartografía 1:10.000:** 13**Cartografía 1:25.000:** II**Cartografía 1:50.000:** 47**Estructura ES980430G01****Tipología:** fosa**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** En el perfil derecho, la fosa tiene una anchura de 2 m en boca y en la base 0,30 m; tiene una profundidad de 1,10 m. En el perfil izquierdo la boca tiene un ancho de 1,80 m y en la base 0,25 m, con 0,90 m de profundidad.**Descripción:** Presenta una forma en V muy abierta. La estratigrafía está formada por dos niveles; la capa vegetal y un segundo nivel homogéneo, de tierra marrón rojiza, de grano fino y no muy compacta, con presencia de pequeñas piedras.**Impacto IM00003012****Fecha:** 30-04-98**Referencia:** VL 171-172**Situación:** La fosa se encuentra en el trazado de obra.**Distancia:** 0 m.**Tipo:** crítico**Diagnos:** La fosa está cortada por la zanja, reflejándose en ambos perfiles.**Medidas Correctoras MC00002323****Impacto:** IM00003012**Fecha:** 30-04-98**Actuación mínima:** Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección del entorno.**Actuación recomendada:** Realización de un sondeo arqueológico en la estructura.**Justificación:** Las actuaciones propuestas podrían ofrecer nuevos datos arqueológicos y cronológicos con el fin de poder realizar las pertinentes valoraciones.**Valoración económica:** Dentro del presupuesto general de las obras del gasoducto.**Ejecución:** Medidas mínimas ejecutadas el día 30 de abril de 1998.**Situación Patrimonial SP00003556****Fecha:** 30-04-98**Estado de conservación:** Esta estructura fue localizada durante la inspección de la zanja de obra del gasoducto, dentro de las labores de seguimiento arqueológico, por lo que la alteración y destrucción de la misma fue prácticamente total.**PUNTO PU980526B01****UTM X:** 618.080

UTM Y: 4.799.800
Longitud: 07.32.35,9
Latitud: 43.20.27,6
Altitud: 445 m.
Topónimo: Paredes
Lugar: Paredes
Parroquia: S. Xoán de Castromaior
Ayuntamiento: Abadín
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B01

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho la estructura mide 1,20 m de ancho en la boca y 0,70 m en la base. La profundidad es de 0,60 m.

Descripción: Se trata de una estructura que aparece en ambos perfiles de la zanja, aunque en el perfil izquierdo disminuye en proporción y su forma se desdibuja.

Tiene forma de U con la base ancha, cuyo lado derecho es más abierto que el izquierdo, siendo éste menos nítido, en el que aparece un nivel de tierra de transición al 'xabre'.

El relleno está formado por una tierra marrón de grano fino, en algunas zonas de tonalidad más clara y en otras más oscura. En la zona inferior presenta manchas de tierra de color amarillento y de aspecto similar al 'xabre', de textura bastante compacta. En el perfil derecho se aprecian cuarzos de pequeño y mediano tamaño, sobre todo en su zona derecha, con un grosor de entre 10 y 20 centímetros.

Impacto IM00003004

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 48,261

Situación: La estructura está en el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura apareciendo reflejada en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002315

Impacto: IM00003004

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza de la estructura y documentación fotográfica y dibujo de la misma.

Actuación recomendada: Posible sondeo valorativo de esta estructura o de otra de la zona.

Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad de las estructuras.

Valoración económica: Dentro de los costes generales de las obras de construcción del gasoducto.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980526B02

UTM X: 618.120
 UTM Y: 4.799.805
Longitud: 07.32.34,1
Latitud: 43.20.27,7
Altitud: 445 m.
Topónimo: Paredes
Lugar: Paredes
Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B02

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho la boca de la estructura tiene 2,80 m de anchura, y 1,10 m de ancho en la base, con una profundidad de 0,80 m.

En el perfil derecho el ancho de la boca es de 250 cm, en la base mide 100 cm y la profundidad es de 90 cm.

Descripción: Se trata de una estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra, encontrándose la estructura del perfil derecho desplazada 1,30 m al NE respecto a la reflejada en el perfil izquierdo.

Tiene forma de U muy abierta, con varios niveles de relleno: el primero es de tierra marrón muy compacta, de grano fino, con presencia de cuarzos de mediano tamaño. Hacia el lado E, en ambos perfiles, tiene una tierra de transición al 'xabre'. El resto de los niveles son de tierra marrón de tonalidades más claras unas, más oscuras otras, y algunas casi negras.

Impacto IM00003005

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156, PK 48,221

Situación: La estructura se sitúa en el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura.

Medidas Correctoras MC00002316

Impacto: IM00003005

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo valorativo de la estructura.

Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad de las estructuras.

Valoración económica: Dentro de los costes generales de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980526B03

UTM X: 618.220

UTM Y: 4.799.845

Longitud: 07.32.29,7

Latitud: 43.20.29,0

Altitud: 445 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980526B03

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho la boca de la fosa tiene una anchura de 2,50 m, y su base mide 0,50 m. La profundidad es de 1,20 m.

Descripción: Estructura excavada directamente en la roca (esquistos) que se refleja en ambos perfiles de la zanja, con un desplazamiento de 1,20 m, indicando que la estructura fue seccionada diagonalmente.

Su forma es bastante irregular, en su lado W tiene forma de U que se prolonga a media altura en su lado E, de forma rectilínea.

El relleno es de tierra marrón oscura de grano fino y estructura compacta, con abundantes carboncillos y alguna raíz, tiene también bastantes piedras de pequeño y mediano tamaño a excepción de la parte inferior del perfil derecho en donde hay una acumulación muy grande de piedras de esquisto de medio y gran tamaño.

Impacto IM00003006

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 48,121

Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja ha cortado transversalmente la estructura apareciendo reflejado en ambos perfiles de la zanja de obra.

Medidas Correctoras MC00002317

Impacto: IM00003006

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo valorativo de la estructura.

Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad de las estructuras.

Valoración económica: Dentro de los costes generales de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980526B04

UTM X: 618.200

UTM Y: 4.799.835

Longitud: 07.32.30,6

Latitud: 43.20.28,6

Altitud: 445 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980526B01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material localizado

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Canto rodado de gran tamaño de cuarzo de grano grueso de sección plano-convexa. En principio no presenta rasgos de acción antrópica. Se ha conservado ya que apareció en la base de una fosa. Adscripción cultural: indeterminada

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES980526B04 para proceder a su documentación, en el tramo Ribadeo-Vilalba de la construcción del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES980526B04.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES980526B04

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil izquierdo la boca mide 1,35 m, y la base 0,50 m de anchura, con una profundidad de 0,50 m.

En el perfil derecho la anchura de la boca es de 1,35 m, la anchura de la base es de 0,40 m y su profundidad es de 0,60 m.

Descripción: Estructura excavada en la roca que aparece en ambos perfiles de la zanja de obra. Tiene forma de U bastante abierta o ancha. El relleno es de tierra marrón de grano fino-medio, suelta, con carboncillos, pequeñas raíces y piedras de pequeño tamaño. Aparece en su interior un canto rodado de cuarzo de gran tamaño, de grano grueso y sección plano-convexa (CM980526B01). En el perfil derecho tiene mayor cantidad de carboncillos pero sus límites están más difuminados.

Impacto IM00003014

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 48,141

Situación: La zanja se encuentra sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja de obra ha cortado transversalmente la estructura, que se refleja en ambos perfiles de la misma.

Medidas Correctoras MC00002324

Impacto: IM00003014

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Posible sondeo valorativo de esta estructura o de otras de la misma zona.

Justificación: Las medidas propuestas ayudarían a conocer su adscripción cultural y su funcionalidad.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980528B01

UTM X: 618.070

UTM Y: 4.799.807

Longitud: 07.32.36,4

Latitud: 43.20.27,8

Altitud: 445 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980528B01

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa tiene 60 cm de ancho en boca y en la base 10 cm, con una profundidad de 50 cm.

Descripción: Rebaje en el 'xabre' que aparece en el lado derecho de la zanja a 60 cm de la ES980526B02. Tiene una forma muy irregular y poco nítida. Presenta un sólo relleno formado por tierra marrón-rojiza de grano fino y muy compacta, tiene abundante grava y piedras de pequeño tamaño, junto con algún carbón.

Impacto IM00003007

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 48,220

Situación: La estructura se encuentra en el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja de obra ha cortado la estructura que se documenta en el perfil derecho de la misma.

Medidas Correctoras MC00002318

Impacto: IM00003007

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura.

Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad de la estructura y su relación con la ES980526B02.

Valoración económica: Dentro de los costes generales de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980528B02

UTM X: 618.130

UTM Y: 4.799.790

Longitud: 07.32.33,7

Latitud: 43.20.27,2

Altitud: 445 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Conjunto de Materiales CM980528B01

ACC: indeterminada

Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el todo el material.

Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Canto rodado de cuarzo de grano grueso con diversos levantamientos de origen antrópico. Posible aprovechamiento como núcleo. Adscripción cultural: indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de una estructura para proceder a su dibujo y documentación gráfica en el tramo Ribadeo-Vilalba del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de una fosa excavada en el 'xabre', ES980528B02.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES980528B02

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho, la zanja tiene una anchura en boca de 1 m y en su base 0,50 m; tiene una profundidad de 0,25 m.

Descripción: Rebaje en el 'xabre', que aparece reflejado en ambos lados de la zanja, aunque en el izquierdo es de menor tamaño.

Tiene forma de U muy abierta y ancha, el relleno es un único depósito de tierra marrón oscuro, de grano fino, compacta, con piedras de pequeño tamaño y algún cuarzo.

Aparece un lítico en su interior (CM980528B01).

Impacto IM00003008

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 42,271

Situación: La zanja se encuentra en el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja de obra ha cortado transversalmente la estructura, documentándose en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002319

Impacto: IM00003008

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de estructura.

Actuación recomendada: Posible sondeo de esta estructura o de otra de la misma zona.

Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican por la conveniencia de averiguar el contexto cultural y funcionalidad de las estructuras.

Valoración económica: Dentro de los costes generales de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980528B03

UTM X: 618.090

UTM Y: 4.799.815

Longitud: 07.32.35,5

Latitud: 43.20.28,1

Altitud: 445 m.

Topónimo: Paredes

Lugar: Paredes

Parroquia: S. Xoan de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980528B03

Tipología: camino de tierra

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil izquierdo presenta una longitud de 6,50 m y una profundidad de 0,40 m.

Descripción: Se trata de una capa de un camino que aparece reflejado, sobre todo en el perfil izquierdo de la zanja de obra.

Impacto IM00003009

Fecha: 29-05-98

Referencia: VL 155-156; PK 48,241

Situación: El camino se sitúa en el mismo trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La zanja ha cortado transversalmente la estructura.

Medidas Correctoras MC00002320

Impacto: IM00003009

Fecha: 29-05-98

Actuación mínima: Limpieza, documentación fotográfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo de alguna de las estructuras próximas.

Justificación: Intentar identificar su adscripción crono-cultural y su relación con las estructuras cercanas.

Valoración económica: Dentro de las obras de la Red de Gasificación de Galicia.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de mayo de 1998.

PUNTO PU980601B01

UTM X: 619.800

UTM Y: 4.800.530

Longitud: 07.31.19,0

Latitud: 43.20.50,3

Altitud: 520 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B01

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra el ancho de la boca de la estructura es de 2,90 m, y en la base de 2,10 m, con una potencia de 1,10 m.

En el perfil izquierdo el ancho en la boca es de 210 cm, en la base mide 150 cm y tiene una potencia de 105 cm.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en los dos perfiles de la zanja de obra. Su forma es de U muy marcada y presenta relleno de tierra muy suelta.

El relleno superior está formado por 'xabre' muy suelto. El inferior es de tierra vegetal mezclada con ramas y maderas muy húmedas, casi podridas.

Impacto IM00003039

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,362

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se documenta en sus dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002346

Impacto: IM00003039

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación fotográfica de la estructura.

Actuación recomendada: Prospección del entorno. Aunque esta estructura no parece tener un gran interés arqueológico sería interesante conocer su funcionalidad.

Justificación: Las medidas propuestas podrían ofrecer datos acerca de su funcionalidad y adscripción crono-cultural.

Valoración económica: Incluido en los gastos de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

PUNTO PU980601B02

UTM X: 619.850

UTM Y: 4.800.550

Longitud: 07.31.16,7

Latitud: 43.20.50,9

Altitud: 522 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980601B02

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja de obra el ancho de la boca de la estructura es de 3,20 m, y en la base es de 2,10 m, siendo su potencia de 1,50 m.

En el perfil izquierdo en ancho en la parte superior es de 3 m, en la base mide 140 cm y la potencia es de 140 cm.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra. La forma es prácticamente igual a la estructura ES980601B01, con forma de U muy marcada, y presentando asimismo un tipo de relleno muy suelto. En el fondo de la estructura se aprecian una serie de ramas.

Impacto IM00003040

Fecha: 29-06-98

Referencia: VL 150-151; PK 46,312

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La zanja ha cortado transversalmente la estructura, que se documenta en sus dos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002347

Impacto: IM00003040

Fecha: 29-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación fotográfica de la estructura.

Actuación recomendada: Prospección del entorno. Aunque esta estructura no parece tener un gran interés arqueológico sería interesante conocer su funcionalidad.

Justificación: Las medidas propuestas podrían ofrecer datos acerca de su funcionalidad y adscripción crono-cultural.

Valoración económica: Incluido en los gastos de seguimiento.

Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 16 de junio de 1998.

PUNTO PU980604B01

UTM X: 619.730

UTM Y: 4.800.485

Longitud: 07.31.22,1

Latitud: 43.20.48,8

Altitud: 512 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoán de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B01

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: Tiene un ancho en boca de 1,90 m y en base 0,45 m; su profundidad es de 0,90 m.

Descripción: Estructura reflejada en el lado derecho de la zanja, aunque en el perfil izquierdo aparece una mancha muy mal definida que podría ser el final de la misma.

Tiene forma de U muy abierta, rellena por una tierra rojiza, de grano fino, muy suelta. Tiene cuarzos de pequeño tamaño y algunas raíces.

Impacto IM00003053

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 151-152; PK 46,453

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La estructura se ve cortada por la zanja de obra, saliendo reflejada en el perfil derecho de la misma.

Medidas Correctoras MC00002354

Impacto: IM00003053

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Se recomienda el dibujo y el registro fotográfico y videográfico de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección del entorno inmediato.

Justificación: Tratar de averiguar la función y forma de la estructura, así como su adscripción cultural.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales de la obra.

Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 4 de junio de 1998; no fue dibujado.

PUNTO PU980604B02

UTM X: 619.670

UTM Y: 4.800.460

Longitud: 07.31.24,8

Latitud: 43.20.48,1

Altitud: 511 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoan de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B02

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: Lado derecho: el ancho en boca es de 1,20 m y en base es de 0,30 m; de profundidad tiene 0,90 m.

Lado izquierdo: de ancho en boca tiene 1,10 m y en base 0,25 m; tiene una profundidad de 0,60 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que sale reflejada en ambos perfiles de la zanja, aunque en el lado derecho sus dimensiones son mayores que en el izquierdo.

En el perfil derecho tiene forma de V, con su lado izquierdo prácticamente vertical, mientras que el derecho tiene una subida suave y progresiva.

Está rellena de una tierra marrón oscura, de grano fino, muy suelta y con algunos carbonillos. En su interior hay algunas raíces.

Impacto IM00003054

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 151-152; PK 46,493

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La estructura está cortada por la zanja de obra.

Medidas Correctoras MC00002355

Impacto: IM00003054

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Se recomienda dibujo y registro fotográfico y videográfico de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección intensiva del entorno.

Justificación: Las actuaciones propuestas ayudarían a averiguar su morfología, funcionalidad y adscripción cultural.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos de obra.

Ejecución: Medidas mínimas realizadas el día 4 de junio de 1998, no se dibujó.

PUNTO PU980604B03

UTM X: 619.590

UTM Y: 4.800.420

Longitud: 07.31.28,4

Latitud: 43.20.46,8

Altitud: 507 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaior

Parroquia: S. Xoan de Castromaior

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B03

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el perfil derecho de la zanja la estructura tiene un ancho en boca 2,50 m y en base 0,90 m; tiene una profundidad de 0,95 m.

En el lado izquierdo el ancho en boca es de 2,60 m y en la base 1,05 m; su potencia es de 90 cm.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre' que sale reflejada en ambos perfiles de la zanja de obra. Tiene forma de U muy abierta, y sus lados suben de forma suave y progresiva; presenta varios rellenos de tierra oscura y marrón, con alguna bolsada de 'xabre'.

En su interior hay bastantes piedras de cuarzo y esquisto, también tiene bastantes raíces.

Impacto IM00003055

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 151-152; PK 46,593

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La estructura ha sido cortada por la zanja de obra saliendo reflejada en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002356

Impacto: IM00003055

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Registro fotográfico y videográfico, dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo y prospección intensiva del entorno inmediato.

Justificación: Intentar determinar la morfología y funcionalidad de la estructura, así como la adscripción cultural.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos de obra.

Ejecución: Actuación mínima ejecutada el día 4 de junio de 1998, no se dibujó.

PUNTO PU980604B04

UTM X: 619.540

UTM Y: 4.800.400

Longitud: 07.31.30,6

Latitud: 43.20.46,2

Altitud: 504 m.

Topónimo: Casanova

Lugar: Castromaioir

Parroquia: S. Xoan de Castromaioir

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 44

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 23

Estructura ES980604B04

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura tiene de ancho en boca 1,10 m y en la base 0,50 m, tiene una profundidad de 0,65 m.

Descripción: Se trata de una estructura excavada en el 'xabre' que se refleja solamente en el perfil derecho de la zanja. Tiene forma de U de lados muy abiertos, con dos rellenos diferenciados: uno superior, de tierra marrón-rojiza de grano fino, homogénea y suelta, y un segundo relleno en la base de color marrón oscuro, con las mismas características que el anterior. Tiene un cuarzo grande en su lado inferior derecho.

Impacto IM00003056

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 151-152; PK 46,658

Situación: La estructura se encuentra sobre el trazado de obra.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: La zanja de obra ha cortado lateralmente la estructura que se refleja sólo en el perfil derecho de la zanja.

Medidas Correctoras MC00002357

Impacto: IM00003056

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Documentación gráfica y dibujo de la estructura.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura y prospección intensiva del entorno inmediato.

Justificación: Tratar de averiguar la función y forma de la estructura, así como su adscripción cultural.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales de obra.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 4 de junio de 1998.

PUNTO PU980604B05

UTM X: 621.230

UTM Y: 4.801.240

Longitud: 07.30.14,9

Latitud: 43.21.12,4

Altitud: 505 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candia

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B05

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura tiene de ancho en boca 1,50 m y en la base 0,45 m, de potencia 0,95 m.

Descripción: Fosa excavada en el 'xabre', con un único relleno de tierra marrón rojiza, muy limosa, homogénea y con alguna piedra de mediano tamaño. Presenta forma de V de lados muy abiertos.

Impacto IM00003057

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 147-148; PK 44,767

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnosis: En la apertura de la zanja de obra la estructura ha sido cortada, quedando únicamente reflejada en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00002358

Impacto: IM00003057

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección intensiva del entorno inmediato.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y culturales con el fin de proceder posteriormente a la realización de las valoraciones pertinentes.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales de la obra.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el día 5 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003584

Fecha: 01-07-98

Estado de conservación: La estructura fue cortada por las obras del gas quedando gravemente afectada.

PUNTO PU980604B06

UTM X: 621.110

UTM Y: 4.801.190

Longitud: 07.30.20,3

Latitud: 43.21.10,9

Altitud: 510 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía
 Ayuntamiento: Abadín
 Provincia: Lugo
 Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L
 Cartografía 1:10.000: 41
 Cartografía 1:25.000: IV
 Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B06

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 1,30 m, en base 0,60 m, y tiene una profundidad de 1,15 m.

En el lado derecho, el ancho de boca es de 1,20 m y en base 0,60 m, una potencia de 1,10 m.

Descripción: Rebaje en el 'xabre' que se refleja en ambos perfiles de la zanja. El perfil derecho, presenta forma de V y se compone de un único relleno de tierra marrón, homogénea, con piedras de pequeño y mediano tamaño y una pequeña bolsada de 'xabre' en su parte inferior.

En el perfil izquierdo, los componentes de la estructura se repiten, si bien la forma es algo más redondeada, con forma de U algo abierta y de base casi plana.

Impacto IM00003058

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 147-148; PK 44,905

Situación: Sobre el trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: Con las obras, la estructura fue cortada quedando reflejada en ambos perfiles de la zanja de obra.

Medidas Correctoras MC00002359

Impacto: IM00003058

Fecha: 01-07-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección intensiva del entorno inmediato.

Actuación recomendada: Sondeo de la estructura.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y culturales con el fin de proceder posteriormente a la realización de valoraciones pertinentes.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales de obra.

Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 5 de mayo de 1998.

Situación Patrimonial SP00003591

Fecha: 01-07-98

Estado de conservación: La estructura, protegida en el subsuelo de posibles agentes de grave alteración, fue finalmente descubierta cuando fue cortada por las máquinas de obra al abrir la zanja.

PUNTO PU980604B07

Vinculado a: ZO980706B01.

UTM X: 621.570

UTM Y: 4.801.510

Longitud: 07.29.59,6

Latitud: 43.21.21,0

Altitud: 490 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B07

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el lado derecho de la zanja, el ancho en boca es de 1,85 m, el ancho en base es de 0,70 m y la potencia es de 0,95 m.

En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 170 cm, la base es de 60 cm y la potencia de 90 cm.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en ambos perfiles de la zanja. El lado derecho tiene forma de V abierta que presenta un relleno homogéneo y con algunas piedras pequeñas.

En el lado izquierdo, las características que presenta son muy similares, si bien la forma que presenta es la de una V si cabe aún más abierta.

Impacto IM00003061

Fecha: 01-07-98

Referencia: VL 146-147; PK 44,309

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: Las máquinas, al abrir la zanja han cortado la estructura dejándola visible en ambos perfiles de la zanja.

Medidas Correctoras MC00002362

Impacto: IM00003061

Fecha: 05-06-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, prospección intensiva del entorno inmediato.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estructura localizada.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales, y cronológicos con el fin de poder realizar, con posterioridad, las valoraciones pertinentes.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general de seguimiento.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a cabo el día 6 de mayo de 1998.

Situación Patrimonial SP00003589

Fecha: 01-07-98

Estado de conservación: La estructura, al parecer, se encontraba protegida en el subsuelo de agentes de alteración de fuerte incidencia, pero tras la apertura de la zanja de obra, dicha estructura quedó al descubierto resultando gravemente afectada en su estado de conservación.

PUNTO PU980604B08

Vinculado a: ZO980706B01.

UTM X: 621.580

UTM Y: 4.801.512

Longitud: 07.29.59,2

Latitud: 43.21.21,0

Altitud: 490 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980604B08**Tipología:** fosa**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La fosa tiene un ancho en boca de 1,75 m, un ancho en base de 0,70 m, y una potencia de 0,75 m.**Descripción:** Rebaje en el 'xabre' en forma de V abierta con base redondeada. Es perfectamente visible en el perfil derecho de la zanja. Presenta un relleno de tierra rojiza, semicompacta, de grano medio y con algunas piedras pequeñas.**Impacto IM00003062****Fecha:** 01-07-98**Referencia:** VL 146-147; PK 44,303**Situación:** La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.**Distancia:** 0 m.**Tipo:** crítico**Diagnosis:** Las máquinas, al abrir la zanja, han cortado la estructura de tal manera que ésta es visible en el perfil de la zanja.**Medidas Correctoras MC00002363****Impacto:** IM00003062**Fecha:** 05-06-98**Actuación mínima:** Limpieza de perfiles, registro gráfico y prospección intensiva del entorno.**Actuación recomendada:** Sondeo arqueológico sobre la estructura localizada.**Justificación:** Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y culturales con el fin de poder realizar con posterioridad las valoraciones pertinentes.**Valoración económica:** Dentro del presupuesto general de seguimiento.**Ejecución:** Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a cabo el día 6 de mayo de 1998.**Situación Patrimonial SP00003590****Fecha:** 01-07-98**Estado de conservación:** La estructura se encontraba protegida en el subsuelo de agentes de alteración de fuerte incidencia, pero tras la apertura de la zanja de obra, dicha estructura quedó al descubierto resultando gravemente afectada en su estado de conservación.**PUNTO PU980605X01****Vinculado a:** ZO980706B01.**UTM X:** 621.630**UTM Y:** 4.601.560**Longitud:** 07.32.29,5**Latitud:** 41.33.20,7**Altitud:** 485 m.**Topónimo:** Plazas**Lugar:** Plazas**Parroquia:** S. Pedro de Candía**Ayuntamiento:** Abadín**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-016-L**Cartografía 1:10.000:** 41**Cartografía 1:25.000:** IV**Cartografía 1:50.000:** 24**Estructura ES980605X01****Tipología:** zanja**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La fosa en el perfil izquierdo tiene un ancho de boca de 85 cm y de base 25 cm, tiene una potencia de 60 cm

En el perfil derecho tiene un ancho en boca de 90 cm y de base 40 cm, una potencia de 40 cm

Descripción: La fosa está excavada en el 'xabre' con un relleno homogéneo, de color marrón muy oscuro con intrusiones de 'xabre', compacto, de grano fino y con pocas piedras pequeñas. Se refleja en ambos perfiles de la zanja, en el lado izquierdo presenta forma de V mientras que en el lado derecho tiene la base más redondeada.**Impacto IM00003046****Fecha:** 05-06-98**Referencia:** VL 146-147; PK 44,260**Situación:** La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.**Distancia:** 0 m.**Tipo:** crítico**Diagnosis:** La zanja cortó la fosa quedando reflejada en ambos perfiles de la misma.**Medidas Correctoras MC00002350****Impacto:** IM00003046**Fecha:** 01-07-98**Actuación mínima:** Limpieza de perfiles, registro gráfico (diapositivas y digital), prospección intensiva del entorno inmediato y localización cartográfica.**Actuación recomendada:** Sondeo de la estructura localizada.**Justificación:** Obtención de datos arqueológicos, cronológicos, culturales y edafológicos de la estructura para poder realizar las valoraciones pertinentes.**Valoración económica:** Dentro del presupuesto general de las obras del gasoducto.**Ejecución:** Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a cabo el día 6 de mayo de 1998.**Situación Patrimonial SP00003580****Fecha:** 01-07-98**Estado de conservación:** La estructura está muy alterada al haber sido cortada por la zanja de obra del gasoducto.**PUNTO PU980605X02****Vinculado a:** ZO980706B01.**UTM X:** 621.620**UTM Y:** 4.601.550**Longitud:** 07.32.30,0**Latitud:** 41.33.20,3**Altitud:** 485 m.**Topónimo:** Plazas**Lugar:** Plazas**Parroquia:** S. Pedro de Candía**Ayuntamiento:** Abadín**Provincia:** Lugo**Cartografía de detalle:** 1:5.000/GL-B-PLA-016-L**Cartografía 1:10.000:** 41**Cartografía 1:25.000:** IV**Cartografía 1:50.000:** 24**Estructura ES980605X02****Tipología:** fosa**ACC:** indeterminada**Dimensiones:** La fosa tiene de ancho en boca 1,80 m y de base 0,90 m, y una potencia de 0,80 m.**Descripción:** Fosa excavada en el 'xabre' con un relleno homogéneo, de tierra rojiza, compacta y de grano fino. Tiene forma de U abierta y muy ancha, tanto en la boca como en la base.**Impacto IM00003047****Fecha:** 05-06-98**Referencia:** VL 146-147; PK 44,265**Situación:** La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.**Distancia:** 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: Las obras del gas han cortado la fosa quedando reflejado únicamente en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00002351

Impacto: IM00003047

Fecha: 05-06-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, prospección intensiva del entorno inmediato y localización cartográfica.

Actuación recomendada: Sondeo.

Justificación: Obtención de datos para posteriores valoraciones.

Valoración económica: Dentro de los presupuestos generales de la obra.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a cabo el día 6 de mayo de 1998.

Situación Patrimonial SP00003583

Fecha: 01-07-98

Estado de conservación: La acción de las obras del gas ha alterado gravemente la conservación de la estructura al cortarla y ponerla al descubierto.

PUNTO PU980605X03

Vinculado a: ZO980706B01.

UTM X: 621.610

UTM Y: 4.601.540

Longitud: 07.32.30,4

Latitud: 41.33.20,0

Altitud: 485 m.

Topónimo: Plazas

Lugar: Plazas

Parroquia: S. Pedro de Candía

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980605X03

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: En el lado derecho de la zanja, el ancho en boca es de 1,90 m, el ancho en base es de 1,30 m y la potencia es de 0,80 m.

En el lado izquierdo, el ancho en boca es de 2,55 m, la base es de 2,20 m, y la potencia es de 0,70 m.

Descripción: Estructura excavada en el 'xabre', que se refleja en ambos perfiles de la zanja. En el lado derecho tiene forma de U muy abierta con su base desplazada hacia la derecha y compuesta por un relleno de tierra de color marrón rojizo, de grano fino, compacta y homogénea con algunas piedras de pequeño y mediano tamaño.

En el perfil izquierdo tiene forma de W muy abierta, con la parte izquierda de tamaño menor. Presenta el mismo relleno que el descrito en el perfil opuesto.

Impacto IM00003060

Fecha: 05-06-98

Referencia: VL 146-147; PK 44,272

Situación: La estructura se encuentra sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: Las máquinas, al abrir la zanja han cortado la estructura de tal manera que ésta ha quedado visible en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002361

Impacto: IM00003060

Fecha: 05-06-98

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico, prospección intensiva del entorno inmediato y localización cartográfica.

Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estructura localizada.

Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y culturales con el fin de poder elaborar posteriormente las valoraciones pertinentes.

Valoración económica: Dentro del presupuesto general de seguimiento.

Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron realizadas el día 6 de mayo de 1998.

Situación Patrimonial SP00003588

Fecha: 01-07-98

Estado de conservación: La estructura presenta un alto grado de alteración como consecuencia de la apertura de la zanja de obra, hecho por el cual dicha estructura fue cortada por su mitad.

PUNTO PU980615L02

UTM X: 622.167

UTM Y: 4.802.050

Longitud: 07.29.32,7

Latitud: 43.21.38,1

Altitud: 465 m.

Topónimo: As Pontes / Os Salgueiriños

Lugar: A Torre

Parroquia: Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L03

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: El ancho en boca es de 1,50 m y en la base mide 0,60 m; tiene una potencia de 0,60 m.

Descripción: Rebaje en el 'xabre' en forma de U con la base ondulada. El relleno está formado por tierra rojiza, compacta, homogénea y de grano fino, con muchas piedras pequeñas. La estructura es visible únicamente en el perfil derecho de la zanja.

Impacto IM00003028

Fecha: 15-06-98

Referencia: VL 142-143; PK 43,506

Situación: La estructura se encuentra en el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnos: La zanja ha cortado la estructura quedando visible en el perfil derecho de la zanja.

Medidas Correctoras MC00002336

Impacto: IM00003028

Fecha: 16-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. Registro gráfico y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: La actuación mínima es suficiente.

Justificación: Elemento aislado y carente, en apariencia, de interés.

Valoración económica: Cubierta por el seguimiento arqueológico.

Ejecución: Ejecutada el día 15 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003567

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: Antes de la apertura de la zanja la estructura se encontraba posiblemente bien conservada, quedando cortada y al descubierto por las obras.

PUNTO PU980615L03

UTM X: 623.270

UTM Y: 4.802.680

Longitud: 07.28.43,2

Latitud: 43.21.57,9

Altitud: 515 m.

Topónimo: A Torre

Lugar: A Torre

Parroquia: Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L04

Tipología: zanja

ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura aparece en el perfil izquierdo de la zanja de obra, tiene un ancho en boca de 1,85 m y en la base 0,60 m; tiene una potencia de 0,60 m.

Descripción: Estructura reflejada en el perfil izquierdo de la zanja de obra, con una silueta que se asemeja a una U, de base y boca muy anchas y de escasa altura. Presenta un relleno homogéneo de tierra rojiza, de grano fino, compacta, con escasas piedras de pequeño tamaño.

Impacto IM00003029

Fecha: 15-06-98

Referencia: VL 140-141; PK 42,203-42,276

Situación: La estructura se sitúa sobre el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: Las obras del gas cortaron la estructura quedando únicamente reflejada en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00002337

Impacto: IM00003029

Fecha: 16-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación del perfil. Registro gráfico y prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Actuación mínima es suficiente.

Justificación: Estructura carente de interés arqueológico.

Valoración económica: Cubierta por el trabajo de seguimiento.

Ejecución: Ejecutadas el día 15 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003568

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: Hasta su descubrimiento por las obras del gas se supone un buen estado de conservación.

PUNTO PU980615L04

UTM X: 623.260

UTM Y: 4.802.670

Longitud: 07.28.43,6

Latitud: 43.21.57,6

Altitud: 515 m.

Topónimo: A Torre

Lugar: A Torre

Parroquia: Abadín

Ayuntamiento: Abadín

Provincia: Lugo

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-L

Cartografía 1:10.000: 41

Cartografía 1:25.000: III

Cartografía 1:50.000: 24

Estructura ES980615L05

Tipología: fosa

ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa en su perfil izquierdo presenta un ancho en boca de 1,35 m y en su base 0,55 m; de potencia 0,40 m.

En el perfil derecho tiene un ancho en boca de 1,25 m y en base 0,55 m; de profundidad 0,35 m.

Descripción: Rebaje en el 'xabre' que puede apreciarse en ambos perfiles de la zanja.

En el perfil izquierdo presenta forma de V de boca muy ancha y base sinuosa, el relleno lo componen principalmente dos tipos de tierra. La primera, es anaranjada, arcillosa, de grano fino, bastante compacta, contiene en su interior una bolsa de 'xabre'. La segunda, que se sitúa en la base y hacia la izquierda, presenta un color marrón oscuro, es compacta, arcillosa y con bastantes raíces.

En el perfil derecho la silueta de la estructura es más semejante a una U abierta y con la base mejor definida que la del perfil opuesto. Presenta un relleno de tierras similar en composición y secuencia estratigráfica.

Impacto IM00003041

Fecha: 15-06-98

Referencia: VL 140-141; PK 42,300

Situación: La estructura se sitúa en el mismo trazado.

Distancia: 0 m.

Tipo: crítico

Diagnóstico: La zanja de obra corta la estructura, aparentemente, por su centro, reflejándose en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00002348

Impacto: IM00003041

Fecha: 16-06-98

Actuación mínima: Limpieza y documentación de perfiles. Registro gráfico y prospección intensiva del entorno inmediato.

Actuación recomendada: La actuación mínima es suficiente.

Justificación: Estructura sin relevancia.

Valoración económica: Cubierta por el seguimiento arqueológico.

Ejecución: Ejecutadas el día 15 de junio de 1998.

Situación Patrimonial SP00003574

Fecha: 16-06-98

Estado de conservación: Hasta que fue cortada por las obras, la fosa se encontraba seguramente bien conservada y protegida.

CATÁLOGO DE ZONAS

TABLA DE CONTIDO

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Zona Geográfica ZO980113J01 | 119 |
| Zona Geográfica ZO980113J02 | 119 |
| Zona Geográfica ZO980128J01 | 119 |
| Zona Geográfica ZO980706B01 | 119 |

ZONA GEOGRÁFICA ZO980113J01

Elementos vinculados: YA27051016, YA27061006, YA27061007, YA27061008, YA27061009, YA27061010, PU27051601, PU970918L01.

Nombre: As Pallaregas

Descripción: En esta zona se engloba la necrópolis megalítica de As Pallaregas, formada en origen por siete túmulos (uno de ellos, el YA27051016, ha sido destruido) y una piedra de caliza con formato casi rectangular que en origen parece haber estado hincada, que podría tener relación con la necrópolis.

El área en la que se encuentra se configura como una zona de tierras altas y bastante despoblada en la que los monumentos están situados en la parte superior de la línea de cumbres.

ZONA GEOGRÁFICA ZO980113J02

Elementos vinculados: YA27027004, YA27027005, YA27027009, PU970908L01.

Nombre: Val de Lourenzá

Descripción: En esta zona se agrupan una serie de yacimientos y puntos arqueológicos que tienen como denominador común su proximidad geográfica y adscripción cultural. Su localización geográfica viene determinada por su situación en los límites de las estribaciones montañosas que por el E y el W cierran el Valle de Lourenzá. Tres de ellos se corresponden con castros, mientras que el cuarto se identifica con una terraza aneja a uno de estos.

ZONA GEOGRÁFICA ZO980128J01

Elementos vinculados: PU980126J01, PU980126J02, PU980126J03, PU980126J04, PU980211B01, PU980313L01.

Nombre: Villaverde

Descripción: Se trata de una zona definida por la agrupación de una serie de estructuras contemporáneas, cuyo elemento de unión lo constituye el hecho de estar incluidos dentro del sistema de aprovechamiento hidráulico.

Se corresponden con una serie de lavaderos y molinos, jalonados a lo largo del curso de un pequeño arroyo de cauce más o menos encajado, que aprovechando una vaguada baja de las zonas altas que cierran el valle de Mondoñedo por el NE a las zonas bajas.

ZONA GEOGRÁFICA ZO980706B01

Elementos vinculados: PU970925L01, PU980604B07, PU980604B08, PU980605X01, PU980605X02, PU980605X03.

Nombre: Plazas

Descripción: La zona se define, básicamente, por la localización en la pista de obra de un voluminoso número de piezas cerámicas que en su mayor parte están adscritos a época romana, dispersos a lo largo de unos 250 metros, entre los vértices VL 146 y 147. Tras la apertura de la zanja de obra se documentó un grupo de cinco estructuras de morfología y funcionalidad poco precisas, que no coinciden exactamente con la dispersión del material, siendo asimismo poco clara su diacronía con el mismo. Posteriormente se localizó una nueva estructura en la zona de aparición de los materiales, pero tampoco se puede asegurar la relación entre ellos.


ANEXO 5: DIBUJOS DE ESTRUCTURAS

TABLA DE CONTENIDO


| | |
|--|------------|
| Estructuras en Puntos | 125 |
| PU970908L02. A Laxe..... | 125 |
| PU971014L02. Lodeiro..... | 125 |
| PU970925L02. Regueira..... | 125 |
| PU980327A01. Casanova..... | 126 |
| PU980327G01. Casanova..... | 126 |
| PU980526B01. Paredes..... | 126 |
| PU980528B01. Paredes..... | 126 |
| PU980526B03. Paredes..... | 127 |
| PU980526B02. Paredes..... | 127 |
| PU980526B04. Paredes..... | 127 |
| PU980528B02. Paredes..... | 127 |
| PU980528B04. Paredes..... | 128 |
| PU980615L04. A Torre..... | 128 |
| PU970925L01. Plazas | 128 |
| Estructuras en Yacimientos | 129 |
| YA27027009. As Estocas..... | 129 |
| PU970826H01. As Estocas..... | 129 |
| YA27065601. O Cabrón | 129 |
| PU971212J12. O Cabrón | 129 |
| PU971212J10. O Cabrón | 129 |
| PU971212J11. O Cabrón | 130 |
| PU971212J15. O Cabrón | 130 |
| PU980327B01. Conexeira | 130 |
| YA980628X01..... | 131 |
| PU980615L01. As Pontes / Os Salgueiros | 131 |
| YA980612B01. Casanova | 132 |
| PU980601B03. Casanova | 132 |
| PU980601B05. Casanova | 132 |
| PU980601B09. Casanova | 133 |
| PU980605X04. Casanova..... | 133 |
| YA971010L01. As Casas Vellas..... | 134 |
| PU971212J08. As Casas Vellas..... | 134 |
| PU971212J03-J04. As Casas Vellas | 134 |
| PU971212J02. As Casas Vellas..... | 134 |
| PU971212J05. As Casas Vellas..... | 135 |
| PU971212J09. As Casas Vellas..... | 135 |
| PU971212J06-J07. As Casas Vellas | 135 |

ESTRUCTURAS EN PUNTOS


PU970908L02. A Laxe




PU971014L02. Lodeiro




PU970925L02. Regueira




PU980327A01. Casanova




PU980327G01. Casanova







PU980526B01. Paredes




PU980528B01. Paredes




PU980526B03. Paredes**PU980526B02. Paredes****PU980526B04. Paredes****PU980528B02. Paredes**


PU980528B04. Paredes



PU980615L04. A Torre




PU970925L01. Plazas




ESTRUCTURAS EN YACIMIENTOS

YA27027009. As Estocas


PU970826H01. As Estocas




YA27065601. O Cabrón





PU971212J12. O Cabrón





PU971212J10. O Cabrón





PU971212J11. O Cabrón




PU971212J15. O Cabrón




PU980327B01. Conexeira





YA980628X01. As Pontes / Os Salgueiros

PU980615L01. As Pontes / Os Salgueiros







YA980612B01. Casanova

PU980601B03. Casanova




PU980601B05. Casanova




PU980601B08. Casanova**PU980601B09. Casanova****PU980605X04. Casanova**

YA971010L01. As Casas Vellas


PU971212J08. As Casas Vellas




PU971212J03–J04. As Casas Vellas




PU971212J02. As Casas Vellas




PU971212J05. As Casas Vellas



PU971212J09. As Casas Vellas



PU971212J06-J07. As Casas Vellas



La serie TAPA ofrece los resultados de los trabajos y proyectos arqueológicos realizados por el Laboratorio de Arqueología e Formas Culturais. Su finalidad básica es divulgar una información que de otro modo no sería accesible. La serie es un instrumento esencial de una filosofía de trabajo basada en un modelo de gestión integral del Patrimonio Cultural dentro de la cual se comprende la práctica arqueológica como una unidad que se inicia en la identificación y recuperación del registro arqueológico, continúa con su valoración y estudio, ofrece soluciones a la gestión actual de los bienes que lo integran, y culmina en la rentabilización, divulgación y publicación de los resultados del trabajo.



Próximamente

- La Arqueología en la Gasificación de Galicia 12: Intervenciones en Yacimientos Prehistóricos